

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,500,000.00 บาท
- 4 ลักษณะงานโดยสังเขป : งานรื้อถอนของเดิม (งานพื้น,งานผนัง,งานฝ้าเพดาน,งานสุขภัณฑ์,งานสุขาภิบาล,งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง)
งานปรับปรุงของใหม่ (งานพื้น,งานผนัง,งานฝ้าเพดาน,งานสุขภัณฑ์,งานสุขาภิบาล,งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,
งานปรับระดับหัวจ่ายน้ำดับเพลิง,งานปรับย้ายตำแหน่งติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา)
- 5 ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 1,348,597.93 บาท ณ วันที่ ๕๐ เม.ย. 2565

6 บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร (ปร.6)

6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5ก)

6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.5ข)

6.4 แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (ปร.4พ)

6.5 แบบแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา (ปร.4)

7 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นาย วิโรจน์ พรเลิศพงศ์)

.....กรรมการ
(นาย วีรยุทธ คงสันทัต)

.....กรรมการ
(นาย กนกศักดิ์ จันทร์ทอง)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่..... - 8 เม.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1. ค่างานต้นทุน	1,343,597.93	
2	ส่วนที่ 2. ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	5,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		
	ราคากลาง	1,348,597.93	
	หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์		
	(ตัวอักษร)		

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




.....ประธานกรรมการ

(นาย วิโรจน์ พรเลิศพงศ์)



.....กรรมการ

(นาย อิริยuth คงสันต์)



.....กรรมการ

(นาย กนกศักดิ์ จันททอง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ :

8 เม.ย. 2565

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
	กลุ่มงานที่ 1.				
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม	965,838.03			
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	65,161.00			
	รวม	1,030,999.03	1.3032	1,343,597.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....5....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,343,597.93	

ขนาดพื้นที่ปรับปรุง

69.00 ตารางเมตร

ค่าก่อสร้างเฉลี่ย

19,472.43 บาท/ตารางเมตร

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นาย วิโรจน์ พรเลิศพงศ์)

.....กรรมการ

(นาย อธิยุทธ คงสันต์)

.....กรรมการ

(นาย กนกศักดิ์ จันทร์ทอง)

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **๒๘ เม.ย. 2565**

เงื่อนไข			ค่างาน(ทุน)	FACTOR F	
			ล้านบาท		
เงื่อนไข	- เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ)	0.00%	<0.5	1.3056	
	- ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ)	0.00%	1	1.3033	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ)	5.00%	2	1.3017	
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ)	7.00%	5	1.2985	
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F			10	1.2926	
			15	1.2576	
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$			20	1.2500	
			25	1.2230	
			30	1.2147	
กำหนด	A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน	=	1,030,999.03	40	1.2143
	B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1,000,000.00	50	1.2142
	C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	2,000,000.00	60	1.2043
	D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน	=	1.3033	70	1.2032
	E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน	=	1.3017	80	1.2032
แทนค่าสูตร FACTOR F $1.3033 - \left[\frac{(1.3033 - 1.3017) \times (1,030,999.03 - 1,000,000.00)}{(2,000,000.00 - 1,000,000.00)} \right]$			90	1.2032	
			100	1.2032	
			150	1.2005	
			200	1.2005	
			250	1.1996	
สรุป	ค่า FACTOR F ที่ค่างานต้นทุน 1,030,999.03 = <u>1.3032</u>	300	1.1934		
		350	1.1848		
		400	1.1840		
		500	1.1835		
		>500	1.177		

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๕๘ ๗๕ 25๖5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าป้องกันฝุ่น,วัสดุตกหล่น	1.00	งาน	5,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			5,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : ค่าป้องกันฝุ่น,วัสดุตกหล่น

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER

สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ :

๕8 ฒ.ย. 2565

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมียค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อป้องกันฝุ่น ป้องกันวัสดุตกหล่น เพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าป้องกันฝุ่น,วัสดุตกหล่น	5,000.00	
	ค่าใช้จ่าย	5,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ : คำนำมาราคากลางเมื่อวันที่ - 8 พ.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอน/ปรับย้าย								
	- รื้อถอนชุดผนังห้องน้ำสำโรงรูปเดิม	8.00	ชุด	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	46.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,840.00	1,840.00	รื้อขนไป
	- รื้อพื้นปูกระเบื้องเดิม	48.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเดิม	4.00	ลบ.ม	-	-	600.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม	48.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิม โถส้วม , โถปัสสาวะ, อ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	-	-	140.00	2,940.00	2,940.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ (ห้องน้ำชาย-หญิง, ห้องแม่บ้าน)	3.00	ชุด	-	-	50.00	150.00	150.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ห้องน้ำผู้พิการ)	2.29	ตร.ม.	-	-	100.00	228.90	228.90	รื้อกอง
	- ปรับย้ายระดับท้าวจ่ายน้ำดับเพลิง	2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
	- ปรับย้ายตำแหน่งติดตั้งเครื่องบันทึกลงเวลา (ก่อนและหลังปรับปรุง)	3.00	ชุด	-	-	200.00	600.00	600.00	
	รวม							12,958.90	

แบบเลขที่ : **๘** เดือน **๒** ๒๕๖๕

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ปร 4 แผ่นที่4/7

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER
สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ : **๕๐** ๒๒.๒. ๒๕๖๕
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานประติรูป หน้าต่าง								
	- D1 ขนาดตามแบบขยายประตู พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- D2 ขนาดตามแบบขยายประตู พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- D3 ขนาดตามแบบขยายประตู พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ป้ายห้องน้ำชายหญิง,คนพิการ	3.00	ชุด	700.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	รวม							129,100.00	
1.6	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	450.00	2,700.00	32,700.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวน (ห้องน้ำผู้พิการ)	1.00	ชุด	6,981.00	6,981.00	450.00	450.00	7,431.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ	7.00	ชุด	3,200.00	22,400.00	100.00	700.00	23,100.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบตัวล็อก	7.00	ชุด	300.00	2,100.00	35.00	245.00	2,345.00	
	- สายน้ำดีขนาด 18"	18.00	ชุด	110.00	1,980.00	35.00	630.00	2,610.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก 30-40 ซม.	7.00	ชุด	980.00	6,860.00	70.00	490.00	7,350.00	
	- โถส้วมชักโครกชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด อัตโนมัติ	11.00	ชุด	5,990.00	65,890.00	450.00	4,950.00	70,840.00	
	- โถปัสสาวชาย	4.00	ชุด	4,100.00	16,400.00	450.00	1,800.00	18,200.00	
	- ฟลัชวาลวโถปัสสาวะ(อัตโนมัติ)	4.00	ชุด	8,820.00	35,280.00	100.00	400.00	35,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร 4 แผ่นที่ 5/7

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER
 สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ : **ป-8** **ผ.ย. 2565**
 คำวนราคากลางเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายชำระ สแตนเลส	11.00	ชุด	827.00	9,097.00	35.00	385.00	9,482.00	
	- STOP VALVE ขนาด 1/2"	29.00	ชุด	300.00	8,700.00	35.00	1,015.00	9,715.00	
	- กระจกเงงพร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	3,130.00	3,130.00	70.00	70.00	3,200.00	
	- รวทงร่งตัวเอนกประสงค์	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- รวทงร่งตัวรูปตัว U	1.00	ชุด	4,490.00	4,490.00	70.00	70.00	4,560.00	
	- รวทงร่งตัวรูปตัว L	1.00	ชุด	2,245.00	2,245.00	70.00	70.00	2,315.00	
	- รวทงร่งตัวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	5,066.00	5,066.00	105.00	105.00	5,171.00	
	- ขอแขวนผ้า	1.00	ชุด	335.00	335.00	70.00	70.00	405.00	
	- กือกบอสนมสีเงิน ขนาด 1/2"	4.00	ชุด	369.00	1,476.00	25.00	100.00	1,576.00	
	- ที่ใส่กระดาดชำระะ ม้วนใหญ่	13.00	ชุด	210.00	2,730.00	120.00	1,560.00	4,290.00	
	- ท่อประปนน้ำดี P.V.C Ø 1/2" (ชั้น 13.5)	35.00	ม.	13.40	469.00	30.00	1,050.00	1,519.00	
	- ท่อประปนน้ำดี P.V.C Ø 1" (ชั้น 13.5)	13.00	ม.	25.70	334.10	30.00	390.00	724.10	
	- ท่อประปนน้ำดี P.V.C Ø 2" (ชั้น 8.5)	51.00	ม.	45.90	2,340.90	40.00	2,040.00	4,380.90	
	- ท่อส้วม P.V.C Ø 4" (ชั้น 8.5)	43.00	ม.	163.20	7,017.60	120.00	5,160.00	12,177.60	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดเกาะ	1.00	รวม	4,064.64	4,064.64	1,219.39	1,219.39	5,284.03	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	L/S	1,016.16	1,016.16	304.85	304.85	1,321.01	
	- FLOOR DRAIN ขนาด Ø 3"	15.00	ชุด	370.00	5,550.00	120.00	1,800.00	7,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ปร 4 แผ่นที่6/7

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง และ ผู้พิการ ชั้น 1 อาคาร SME BANK TOWER
สถานที่ก่อสร้าง : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อาคาร SME BANK TOWER ; สำนักงานใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบเลขที่ : - 8 ใต.ย. 2565
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FLOOR CLEAN OUT ขนาด Ø 4"	9.00	ชุด	1,000.00	9,000.00	400.00	3,600.00	12,600.00	
	- EMERGENCY SWITCH พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00	100.00	100.00	2,590.00	
	- สัญญาณฉุกเฉิน SIREN WITH STROBE LIGHT (BLUE)	1.00	ชุด	252.00	252.00	100.00	100.00	352.00	
	รวม							290,338.64	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							965,838.03	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ร็อบโคมไฟ ฟลูออเรสเซนต์ เดิม	5.00	ชุด	-	-	30.00	150.00	150.00	ร็อบก่อง
	- ร็อบโคมไฟ ดาวไนท์ เดิม	18.00	ชุด	-	-	25.00	450.00	450.00	ร็อบก่อง
	- ร็อบสวิทช์,เต้ารับเดิม	5.00	ชุด	-	-	35.00	175.00	175.00	ร็อบก่อง
	- ร็อบพัดลมดูดอากาศเดิม	2.00	ชุด	-	-	35.00	70.00	70.00	ร็อบก่อง
	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	1.00	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	
	- สวิตซ์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	2.00	ชุด	98.00	196.00	90.00	180.00	376.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว	1.00	ชุด	190.00	190.00	90.00	90.00	280.00	
	- JUNCTION BOX	14.00	ชุด	116.00	1,624.00	80.00	1,120.00	2,744.00	
	- 1x9 W LED ดาวไลท์ พร้อมชุดโคม	33.00	ชุด	1,000.00	33,000.00	115.00	3,795.00	36,795.00	

แบบเลขที่ :

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ - 8 มี.ย. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดไฟ 1x18 W LED T8 พร้อมขาหลอด	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	115.00	690.00	2,490.00	
	- สายไฟ 2.5 sq.mm IEC-01	600.00	เมตร	9.24	5,541.00	7.00	4,200.00	9,741.00	
	- ท่อ FLEX 1/2"	200.00	เมตร	8.00	1,600.00	11.00	2,200.00	3,800.00	
	- พัดลมดูดอากาศชนิดฝังผ่านขนาด 10"	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	650.00	1,950.00	7,950.00	
	รวม							65,161.00	