3

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ สาขามะลิวัลย์	ใบสั่งจ้างเลขที่ 9.075/68 ลงวันที่..... ใบเบิกเลขที่..... ลงวันที่..... สำหรับงาน WBS P-NHE๐๐.๐-D-KK๒D๐.๘๐๒๒ งบ...โครงการ.....บ้านโคกสีหมู่ที่ ๗,๑๖.....
ถึง บริษัท เจ.เอส.พี.วิศวการโยธา (๑๙๙๘) จำกัด ที่อยู่ ๓๔๖ หมู่ที่ ๔ ถนนถีนานนท์ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๒๐	กำหนดส่งมอบ ☑ งวดเดียว ๔๐ วัน O หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง.... .....บริษัท เจ.เอส.พี.วิศวการโยธา (๑๙๙๘) จำกัด.....ตามใบเสนอราคาเลขที่.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	แผนก	ราคา/หน่วย บาท	ราคา/หน่วย สต.	จำนวนเงิน บาท	จำนวนเงิน สต
			แผนกแรงสูงภายนอก ๖๐๐๐๖๐๐๘๐๙				
๑	๑๐	ต้น	ขุดหลุมปักเสา คอร.๑๒ ม.	๑๑๗๐	๐	๑๑๗๐๐	
๒	๘	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.	๒๓๘	๐	๑๙๐๔	
๓	๑๒	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.	๒๓๘	๐	๒๘๕๖	
๔	๙	อัน	เหล็กรูปรางน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๒๓๘	๐	๒๑๔๒	
๕	๒	อัน	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า/ชุด	๒๓๘	๐	๔๗๖	
๖	๑๔	ชุด	เหล็กประกับไม่คอน ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑๐๗	๐	๑๔๙๘	
๗	๒๖	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพส ๕๗-๒L	๑๔๒	๐	๓๖๙๒	
๘	๒๐	ชุด	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๕๒-๑	๑๔๒	๐	๒๘๔๐	
๙	๕	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝังแผ่นสมอบก	๑๖๗๘	๐	๘๓๙๐	
๑๐	๒๐	ชุด	ติดตั้งสเตรนแคล็ม เข้าปลายสาย ๕๐ACSR	๑๔๒	๐	๒๘๔๐	
๑๑	๐.๓๕	กม.	พาดลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๕๐ ต.มม.ระยะ<๕๐ม.	๑๗๒๓	๐	๖๐๓.๐๕	
๑๒	๐.๗๐	กม.	พาดสาย ๕๐ACSR ระยะ <๕๐ม.	๒๘๒๒	๐	๑๙๗๕.๔	
๑๓	๑	จุด	ทำกราวด์	๔๙๑	๐	๔๙๑	
			รวม			๔๑๔๐๗.๕	
			เป็นเงิน			๔๑๗๐๐	
			แผนกหม้อแปลงภายนอก ๖๐๐๐๖๐๐๘๑๐				
๑	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๑๕๐๐ มม.	๒๓๘	๐	๒๓๘	
๒	๑	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.	๒๓๘	๐	๒๓๘	
๓	๒	ชุด	เหล็กประกับไม่คอน ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑๐๗	๐	๒๑๔	
๔	๒	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง ๒๐-๒๑	๑๔๒	๐	๒๘๔	
๕	๒	ชุด	ติดตั้งดรอพเอาท์ฟิวคัทเอาท์ ๑๐๐ A	๔๑๘	๐	๘๓๖	
๖	๑	ชุด	ติดตั้งสวิชแรงต่ำ ๑x๔๐๐ A	๑๔๒	๐	๑๔๒	
๗	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ๑ เฟส ๒ สาย	๓๗๙๑	๐	๓๗๙๑	
๘	๑	จุด	ทำกราวด์	๔๙๑	๐	๔๙๑	
			รวม			๖๒๓๔	
			เป็นเงิน			๕๒๐๐	

			แผนกแรงต่ำภายนอก ๖๐๐๐๖๐๐๘๑๑				
๑	๓๘	ต้น	ขุดหลุมปักเสา คอร.๘ ม.	๑๒๒๑	๐	๔๖๓๙๘	
๒	๓๗	ชุด	ติดตั้งแร็ค ๒ x ๒๐๐ บนเสา	๑๔๓	๐	๕๒๙๑	
๓	๒๖	ชุด	ติดตั้งแร็ค ๓ x ๒๐๐ บนเสา	๑๔๓	๐	๓๗๑๘	
๔	๑๒	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝังแผ่นสมอบก	๑๗๐๒	๐	๒๐๔๒๔	
๕	๐.๓	กม.	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ตร.ม. บนเสา	๒๐๙๘	๐	๖๒๙.๔	
๖	๐.๔๐๐	กม.	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ตร.ม. บนเสา	๒๔๔๑	๐	๙๗๖.๔	
๗	๗๒	อัน	ติดตั้งคอนเน็กเตอร์ เข้าปลายสาย	๑๔๓	๐	๑๐๒๙๖	
๘	๑๓	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐	๑๓๒	๐	๑๗๑๖	
๙	๙	จุด	กราวด์	๓๙๕	๐	๓๕๕๕	
			รวม			๙๓๐๐๓.๘	
			เป็นเงิน			๙๒๒๐๐	
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก ๖๐๐๐๖๐๐๘๑๒				
๑	๑๐	ต้น	รื้อเสา คอร. ๘ม.	๕๒๙	๐	๕๒๙๑	
๒	๑๐	ชุด	รื้อแร็ค ๒ x ๒๐๐ บนเสา	๖๒	๐	๖๒๑	
๓	๐.๓๑	กม.	รื้อสายอลูมิเนียมเปลือย ๕๐ตร.ม. บนเสา	๙๐๙	๐	๒๘๒	
๔	๐.๓๑	กม.	รื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ๕๐ตร.ม. บนเสา	๑๐๕๘	๐	๓๒๘	
			รวม			๖๕๒๑	
			เป็นเงิน			๖๕๐๐	
รวมเป็นเงิน (.....หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน.....)						๑๔๕๓๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการจ้าง
(นายสมศักดิ์ ...)
ตำแหน่ง ช.กฟฉ.ขก.๒ (...)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
(นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษี)
ชจก.(ท) ตำแหน่งการแทน ผจก.กฟภ.ขก.๒ (มลว)

(เงื่อนไขและรายละเอียดโปรดดูด้านหลัง)

วันที่ประกาศใช้ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ FM-

PR-๐๒-๐๔ Rev.๑ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๙

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๙

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

๑. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ สาขา มะลิวัลย์ .....ภายใน...๓๐...วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน ๔ ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้

๒. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน.....๖๐.....วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....๗.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก

๓. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ

๓.๑ ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง

๓.๒ ถูกปรับเป็นเงินวันละ.....๑๐๐.....บาท (.....หนึ่งร้อยบาทถ้วน.....) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง

๔. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานที่จ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการสั่งจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ว่าจ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมด หรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้ว่าจ้างด้วย

๕. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง.....เงินประกันสัญญา.....เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงิน.....7300.....บาท (.....เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน.....) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ว่าจ้างก่อน

๗. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ สาขา มะลิวัลย์.... เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๘. ห้ามผู้รับจ้าง โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ตามการจ้างครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

๙. แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงแนบมากับเอกสารเสนอราคานั้น ถือว่าแผนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๐. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร

๑๑. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน แต่อย่างน้อยจะต้องจัดเตรียมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และแว่นตานิรภัย แก่พนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๒. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสภาพถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องส่งอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบก่อนอนุญาตให้นำเข้าใช้งาน

๑๓. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องมีระบบในการสอนงานหรือให้ข้อมูลในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อยจะต้องมีการให้ข้อมูลเรื่องวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน

๑๔. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๕. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และที่กำหนดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติงานอยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่.....ลงวันที่.....จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(.....)

บริษัท/ห้างร้าน.....โทร.....

ตำแหน่ง.....

(โปรดประทับตรายางบริษัท/ห้าง/ร้าน)

ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....

วันที่ประกาศใช้ 9 กรกฎาคม 2547 FM-PR-02-04 Rev.1

490566