



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่าย

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตระบบจำหน่ายจำนวน ๔ งาน ในวงเงินงบประมาณจัดสรร ๖๘,๘๓๔.-บาท ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ดังต่อไปนี้

๑. ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพิชัย อันปัญญา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๒. ขยายเขตระบบจำหน่ายนายบรรจง ฉัตรานุสรณ์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
๓. ขยายเขตระบบจำหน่ายบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดัค จำกัด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
๔. ขยายเขตระบบจำหน่ายนายบุญโฮม ทะทา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นางนารีวรรณ วัฒนกมลกุล)

รองผู้จัดการ ปฏิบัติงานแทน

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการขยายเขตระบบจำหน่าย

- 1.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพิชัย อันปัญญา ต.แก้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- 1.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายนามบรรจง ฉัตรานุสรณ์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
- 1.3 ขยายเขตระบบจำหน่ายบริษัทไดนามิค กรุป โปรดักส์จำกัด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- 1.4 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายบุญโฮม ทะทา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 125 ม.6 ต.แก้งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 68,834.- บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นเงิน 81,919.35.- บาท

3.1 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายพิชัย อันปัญญา ต.แก้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	260	เมตร	601	2.31	715.25
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	16	ชุด	2,000	125	2,380.20
3	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมสายยึดโยง	3	ชุด	4,455	1,485	5,301.90
4	ติดตั้งแบริค 2X200 มม.	9	ชุด	2,475	275	2,945.50
5	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร	5	ตัน	5,325	1,065	6,337.28
6	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.1	กม.	444	4,440	528.40
	รวม			15,300.00		18,208.53

3.2 ขยายเขตระบบจำหน่ายนายบรรจง ฉัตรานุสรณ์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงสูงสมทบ 50%					
1	พาดสายเคเบิลอากาศขนาด 1X50 ต.มม.	1	เมตร	3	2.96	3.52
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	3	ชุด	375	125	446.29
3	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง	1	ชุด	210	210	249.92
4	ติดตั้งเหล็กประกบคอน	4	ชุด	190	48	226.12
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	5	ลูก	625	125	743.81
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	ลูก	375	42	446.33
7	ชุดหลุมปักเสาคอน.ขนาด 12 เมตร	1	ตัน	1,405	1,405	1,672.09
8	ติดตั้งคอนคอน.ขนาด 120X120X2,500 มม	2	ท่อน	420	210	499.84
9	ติดตั้งดรอพเข้าท่พิวส์	3	ชุด	1,110	370	1,321.01

	รวม			4,713.00		5,608.94
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	ติดตั้งแร่ค 2X200 มม.	1	ชุด	275	275	327.28
	รวม			275.00		327.28
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงสูงภายใน					
1	พาดสายเคเบิ้ลอากาศขนาด 1X50 ต.มม.	180	เมตร	506	2.81	602.06
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	9	ชุด	1,125	125	1,338.86
3	ติดตั้งเหล็กประกบคอน	10	ชุด	475	48	565.30
4	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	3	ลูก	375	125	446.29
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	27	ลูก	1,125	42	1,339.00
6	ชุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร	3	ตัน	4,215	1,405	5,016.27
7	ติดตั้งคอนคอร.ขนาด 100X100X2,500 มม	2	ท่อน	420	210	499.84
8	ติดตั้งคอนคอร.ขนาด 120X120X2,000 มม	2	ท่อน	420	210	499.84
9	ติดตั้งคอนคอร.ขนาด 120X120X2,500 มม	2	ท่อน	420	210	499.84
10	ติดตั้งดรอพเข้าที่พิวส์	3	ชุด	1,110	370	1,321.01
	รวม			10,191.00		12,128.31
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกหม้อแปลงภายใน					
1	ทำกราวด์ประกอบกราวด์แรงต่ำ	2	ชุด	1,320	660	1,570.93
2	ติดตั้งเหล็กประกบคอน	2	ชุด	95	48	113.06
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	6	ลูก	750	125	892.58
4	เทโคนเสาหม้อแปลง	2	ลบ.ม	3,840	1,920	4,569.98
5	เทคานนั้งร้านหม้อแปลง	1	ลบ.ม	95	95	113.06
6	ชุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด 12 เมตร	1	ตัน	1,405	1,405	1,672.09
7	ติดตั้งคอนคอร.ขนาด 100X100X2,500 มม	1	ท่อน	210	210	249.92
8	ติดตั้งคอนคอร.ขนาด 100X100X3,200 มม	2	ท่อน	680	340	809.27
9	ติดตั้งคานนั้งร้านหม้อแปลง	2	ท่อน	930	465	1,106.79
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3	ชุด	375	125	446.29
11	ติดตั้งดรอพเข้าที่พิวส์	3	ชุด	1,110	370	1,321.01
12	ติดตั้งดรอพเข้าที่พิวส์	1	เครื่อง	12,645	12,645	15,048.81

	รวม			23,455.00		27,913.80
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำภายใน					
1	ทำกราวด์ประกอบกราวด์แรงต่ำ	2	ชุด	1,320	660	1,570.93
2	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	ชุด	345	115	410.58
	รวม			1,665.00		1,981.52

3.3 ขยายเตรระบบจำหน่ายบริษัทไดนามิค กรุปโปรดักส์ จำกัด ต.แว้งนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกปรับปรุงแรงสูง					
1	พาดสายแกนเหล็กขนาด 50 ต.มม.	1,300	เมตร	3,653	2.81	4,347.44
2	ติดตั้งสเตรนแคลมป์ 35-70 ต.มม.	14	ชุด	1,750	125	2,082.68
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	23	ลูก	2,875	125	3,421.54
4	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	42	ลูก	1,750	42	2,082.68
	รวม			10,028.00		11,934.32
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงสูงสมทบ 50%					
1	พาดสายเคเบิลอากาศขนาด 1X50 ต.มม.	1	เมตร	3	2.81	3.34
2	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	3	ชุด	375	125	446.29
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	1	ลูก	125	125	148.76
4	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	ลูก	375	42	446.52
	รวม			878.00		1,044.91

3.4 ขยายระบบจำหน่ายนายบุญโฮม ทะทา ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	วงเงินตามประมาณการ	ราคากลาง	
				(บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาประมาณการX1.1901 ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 16 ก.พ. 58
	แผนกแรงต่ำ					
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	30	เมตร	69	2.30	82.12
2	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาด 50-70 ต.มม.	4	ชุด	500	125	595.05
3	ติดตั้งแร็ค 2X200 มม.	2	ชุด	550	275	654.56
4	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร	1	ตัน	1,210	1,210	1,440.02

	รวม			2,329.00		2,771.74
	รวมงานที่(1+2+3+4) เป็นเงิน			68,834.00		81,919.35

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 บัญชีประมาณการราคากลาง

4.2 ราคาประมาณการตามหลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการ

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 นายสุคนธ์ แพนพา ทผ.กส.กฟจ.มค.

5.2 นายปดิฐรัก ทศช่วย ชผ.บค.กฟจ.มค.

5.3 นายสารทูล บัวขาว นบช.7 ผบป.กฟจ.มค.