



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ ทพ.กป.กฟส.อ.พภ.

ที่ น.๒ กฟส.พภ. ๔๘ / ๒๕๕๖

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.พภ.

ด้วย ทพ.กป.กฟส.อ.พภ.มีความประสงค์จะ จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อบต.หนองโพธิ์ บ้านบึงสามัคคี ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ผกป.พภ. มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย เนื่องจากมีปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมาก ทีมงานก่อสร้าง กฟภ.พโยคภูมิพิสัย ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันตามความต้องการของผู้ใช้ไฟ

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๑๐,๕๘๒.๓๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาท สามสิบเอ็ดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๑๐,๕๘๒.๓๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา


๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายธีรกุล บุตรโคตร)

ทพ.กป.กฟส.อ.พภ.



(นายนิติธร ศรีธาตุ)
ผจก.กฟส.อ.พภ.

รายการประมาณการราคาค่าแรงเพื่อกำหนดราคากลาง จ้างเหมาค่าแรง

WBS	C-65-E-PYKCM.0081.03.1			ราคาค่าแรง		สรุปราคากลางจ้างเหมา		
ชื่องาน	อบต.หนองโพธิ์ บ้านบึงสามัคคี ม.8	จำนวน	หน่วย	ตามประมาณการ		แฟกเตอร์ =1.3074		หมายเหตุ
ที่	รายการ			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1.แผนกแรงสูง โครงข่าย		8004101686						
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม.	1,780	เมตร	2.08	3,693.50	2.71	4,828.88	
2	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมติดตั้งชุดยึดโยง	2	ชุด	1,723.38	3,446.76	2,253.15	4,506.29	
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	38	อัน	55.00	2,090.00	71.91	2,732.47	
4	สเตรนแกล้มปีแบบตรงอลูมิเนียม	12	ชุด	135.00	1,620.00	176.50	2,117.99	
5	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์	29	ลูก	135.00	3,915.00	176.50	5,118.47	
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ	36	ลูก	45.00	1,620.00	58.83	2,117.99	
7	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีตขนาด 12 เมตร	13	ต้น	1,520.00	19,760.00	1,987.25	25,834.22	
8	ติดตั้งคอน ครอ.สปัน ขนาด 2.50 เมตร	14	ท่อน	230.00	3,220.00	300.70	4,209.83	
9	ติดตั้งคอน ครอ.สปัน ขนาด 2 เมตร	8	ท่อน	230.00	1,840.00	300.70	2,405.62	
10	ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	2	ชุด	245.00	490.00	320.31	640.63	
	สรุปราคากลาง 1				41,695.26	บาท	54,512.38	บาท
ชื่องาน	อบต.หนองโพธิ์ บ้านบึงสามัคคี ม.8	WBS	C-65-E-PYKCM.0081.02.1					
2.แผนกหม้อแปลง โครงข่าย		8004101683						
11	ติดตั้งกราวด์	1	ชุด	470.00	470.00	614.48	614.48	
12	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว	3	ชิ้น	85.00	255.00	111.13	333.39	
13	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	55.00	220.00	71.91	287.63	
14	ติดตั้งคอน ครอ.สปัน ขนาด 1.50 เมตร	1	ท่อน	230.00	230.00	300.70	300.70	
15	ติดตั้งคอน ครอ.สปัน ขนาด 2.50 เมตร	1	ท่อน	230.00	230.00	300.70	300.70	
16	ติดตั้ง S.A., 21 KV.5 KA.,FOR TR.	2	ชุด	135.00	270.00	176.50	353.00	
17	ครอบเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์	2	ชุด	245.00	490.00	320.31	640.63	
18	ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	1	ชุด	135.00	135.00	176.50	176.50	
19	ติดตั้งหม้อแปลง 30 KVA	1	เครื่อง	2,560.00	2,560.00	3,346.94	3,346.94	
	สรุปราคากลาง 2				4,860.00	บาท	6,353.96	บาท

รายการประมาณการราคาค่าแรงเพื่อกำหนดราคากลาง จ้างเหมาค่าแรง

WBS	C-65-E-PYKCM.0081.03.1			ราคาค่าแรง	สรุปราคากลางจ้างเหมา		
ชื่องาน	อบต.หนองโพธิ์ บ้านบึงสามัคคี ม.8	จำนวน	หน่วย	ตามประมาณการ	แฟคเตอร์ = 1.3074		หมายเหตุ
ที่	รายการ			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)

หน้าที่ 1

ชื่องาน	อบต.หนองโพธิ์ บ้านบึงสามัคคี ม.8	WBS	C-65-E-PYKCM.0081.02.1					
3.แผนกแรงต่ำ โครงข่าย		8004101684						
20	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด 50 ต.มม.	1,680	เมตร	2.49	4,183.20	3.26	5,469.12	
21	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	6	อัน	135.00	810.00	176.50	1,058.99	
22	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมติดตั้งชุดยึดโยง	2	ชุด	1,670.00	3,340.00	2,183.36	4,366.72	
23	ติดตั้งกราวด์	8	ชุด	470.00	3,760.00	614.48	4,915.82	
24	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว	24	ชิ้น	85.00	2,040.00	111.13	2,667.10	
25	ติดตั้งแร่ 3X200 มม.	22	ก้าน	135.00	2,970.00	176.50	3,882.98	
26	ชุดหลุมเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร	13	ต้น	1,155.00	15,015.00	1,510.05	19,630.61	
27	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ 250-500 โวลท์	3	ชุด	125.00	375.00	163.43	490.28	
28	ค่าแรงติดตั้งไม้	0.4	ชุด	9,580.00	3,832.00	12,524.89	5,009.96	
	สรุปราคากลาง 3				32,493.20	บาท	42,481.61	บาท
	สรุปราคากลาง 1-4				79,048.46	บาท	103,347.96	บาท
	ภาษี 7 เปอร์เซนต์						7,234.36	บาท
	รวมทั้งสิ้นราคากลาง 1-4						110,582.31	บาท

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ.....

(นายเด่นพงศ์ ศรีสารคาม)

ชผ.กป.กฟส.อ.พท

ลงชื่อ.....

(นางชฎานิชฐิชา แสงพันธ์ตะวัน)

ชผ.บง. กฟส.อ.พท.

ลงชื่อ.....

(นายจรรววัฒน์ เหล่าเราวัฒน์กุล)

พขง.6 ผกป.กฟส.อ.พท.