

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมตกแต่งภายใน และครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รังระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าสาขาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ๓.๑ กลุ่มที่ ๑ งานอาคารพร้อมงานระบบประกอบอาคาร
    - ๑.๑ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา สูง ๒ ชั้น ขนาด ๑๓.๕๐ x ๒๐.๐๐ ม. (ทางเข้ามุมซ้าย) พร้อมระบบประกอบอาคาร จำนวน ๑ หลัง
      - หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
      - หมวดงานสถาปัตยกรรม
      - หมวดงานระบบสุขาภิบาล
      - หมวดงานระบบไฟฟ้า
      - หมวดงานระบบสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่าย
      - หมวดงานระบบสื่อสาร
        - ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
        - ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
        - ติดตั้งระบบโทรศัพท์
  - ๓.๒ กลุ่มที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดสร้างศูนย์บริการลูกค้า, งานตกแต่งภายใน
    - ๒.๑ เคาน์เตอร์ชำระเงิน ขนาด ความยาว ๔.๘๐ ม.
    - ๒.๒ ตู้แสดงสินค้า OTOP ขนาด ๓.๐๕ x ๒.๗๕ x ๒.๘๕ ม.
    - ๒.๓ ตู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ขนาด ๐.๔๕ x ๒.๕๐ x ๒.๘๕ ม.
    - ๒.๔ งานผนัง ผ.๑ ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น SMART BOARD หนา ๐.๑๒ ม. (กรุสองด้าน)
    - ๒.๕ งานผนัง ผ.๒ ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา ๔ มม. ปิดผิวด้วยไม้อัดหนา ๑๐ มม.
    - ๒.๖ ตราสัญลักษณ์พร้อมตัวอักษรและผนัง ผ.๓ ด้านหลังเคาน์เตอร์
    - ๒.๗ งานผนัง ผ.๔, ฝ้า ๑ ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒" กรุทับด้วยไม้อัดหนา ๔ มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช ระยะห่างระหว่างชิ้น ๑๐"
    - ๒.๘ งานผนัง ผ.๕ กรุทับด้วยไม้อัดหนา ๑๐ มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช เซาะร่องแสดนเลส กว้าง ๒๐ มม. ลึก ๑๐ มม.
    - ๒.๙ งานผนัง ผ.๖ ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง กรุทับด้วยไม้อัดหนา ๑๐ มม. ปิดผิวด้วยลามิเนตลายไม้สีบิช
    - ๒.๑๐ ฝ้า ๒ งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสีม่วง

๒.๑๑ งานประติมากรรม – หน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์

๒.๑๒ แก้วที่หนึ่ง ไม่มีพนักพิง (CH-๐๓) ๐.๔๕ x ๐.๔๕ x ๐.๔๐ ม.

๒.๑๓ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

๒.๑๔ ม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาด ๔.๐๐ x ๒.๔๐ ม. จำนวน ๕ ชุด

๒.๑๕ แก้วทำงาน CH-๐๑ จำนวน ๖ ตัว

๒.๑๖ แก้ว พักคอย CH-๐๒ จำนวน ๔ ตัว

๒.๑๗ แก้วสำหรับสืบค้นข้อมูล พรบ. CH-๐๔ จำนวน ๒ ตัว

๒.๑๘ โต๊ะเคาน์เตอร์บริการ ขนาด กว้าง ๒.๘๒ x ยาว ๑.๖๐ ม. ( T - ๐๑) จำนวน ๑ ตัว

๒.๑๙ TV - LED จอภาพขั้นต่ำ ๔๐"

๒.๒๐ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ บี.ที.ยู./ชม. (ฉลากเบอร์ ๕) จำนวน ๕ ชุด

๒.๒๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บี.ที.ยู./ชม. (ฉลากเบอร์ ๕) จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๒ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บี.ที.ยู./ชม. จำนวน ๘ ชุด

๒.๒๓ พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร แบบติดผนังบานเกล็ด เปิด-ปิด อัตโนมัติ จำนวน ๙ ชุด

๒.๒๔ พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร แบบติดกระจก จำนวน ๑ ชุด

๒.๒๕ Time switch จำนวน ๔ ชุด

๒.๒๖ Magnetic contactor จำนวน ๒ ชุด

๒.๒๗ Air filter ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๐.๐๕ เมตรพร้อม Insect screen จำนวน ๑ ชุด

กลุ่มที่ ๓ งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ

๓.๑ งานปรับปรุงที่ดินบดอัดแน่นภายในบริเวณและภายนอก

๓.๒ ก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายมาตรฐาน ความยาวประมาณ ๒๘.๒๖ ม.

๓.๓ ก่อสร้างรั้วลวดหนามมาตรฐาน ความยาวประมาณ ๒๘.๓๑ ม.

๓.๔ ก่อสร้างป้ายชื่อสำนักงาน ที่รั้วด้านหน้า จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ ก่อสร้างถนน-ลาน คสล. ภายในบริเวณ พื้นที่ประมาณ ๙๐๗.๕๐ ตร.ม.

๓.๖ ก่อสร้างทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป พื้นที่ประมาณ ๑๘๓.๓๐ ตร.ม.

๓.๗ ก่อสร้างขอบคัน พื้นที่ประมาณ ๑๘๔.๕๔ ม.

๓.๘ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝาปิด เหล็ก กว้าง ๐.๓ ม. ความยาวประมาณ ๑๘๔.๕๔ ม.

๓.๙ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ ม. จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๐ ฟังท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวประมาณ ๖.๐๐ ม.

๓.๑๑ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดิน คสล. ความสูงระหว่าง ๐.๓๐ – ๑.๐๐ เมตร

ความยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร

๓.๑๒ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดิน คสล. ความสูงระหว่าง ๑.๐๐ – ๑.๕๐ เมตร

ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร

๓.๑๓ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกันดิน คสล. ความสูงระหว่าง ๑.๕๐ – ๒.๐๐ เมตร

ความยาวประมาณ ๒๐.๔๐ เมตร

๓.๑๔ รื้อถอนต้นไม้ จำนวน ๓ ต้น

๓.๑๕ รื้อถอนห้องเก็บของ จำนวน ๑ เหมะ

๓.๑๖ รื้อถอนห้องน้ำ จำนวน ๑ เหมะ

๓.๑๗ รื้อถอนรั้วลวดหนาม จำนวน ๑ เหมะ

๓.๑๘ รื้อถอนเสาไฟฟ้า จำนวน ๔ ต้น

๓.๑๙ รื้อถอนป้ายชื่อสำนักงาน จำนวน ๑ เหมะ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๗,๔๑๓,๔๑๙.๖๘ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายเกียรติศักดิ์ เชื้อสิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
- ๖.๒ นายสรรค์ชัย พรหมสูงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
- ๖.๓ นายปิยะณัฐ มาประสพ ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ ๔ แผนกโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

หมายเหตุ

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เป็นวงเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

๒. วงเงินราคากลาง ๑๗,๔๑๓,๔๑๙.๖๘ บาท (เป็นวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)