

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...เทศบาลตำบลท่าขนอน อ.ศิริรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน).....

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป....การต่อเติมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๔๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้าง ๔๔ ตารางเมตร.....รายละเอียดตามรูปแบบของเทศบาลตำบลท่าขนอนกำหนด....

.....

.....

.....

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.๒๒ พฤษภาคม .๒๕๖๒.....เป็นเงิน...(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการราคากลาง

5.1แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.6.....

5.2แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.5.....

5.3แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.4.....

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 ...นายพัฒนชัย อำนาจโรจนจินดา ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ.....

6.2 ...นายชัยรัตน์ พัฒนราช...นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....กรรมการ.....

6.3นายเมธา รัชชะ.....นายช่างศิลป์ชำนาญงาน.....กรรมการ.....



สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ

ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยดำเนินการต่อเติมอาคาร คสล. กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.80 เมตร

พื้นที่ก่อสร้าง 84.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลท่าชนอนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลท่าชนอน อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าก่อสร้าง

จำนวน 520,100.00 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าชนอน อำเภอศรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	533,583.57	
2	ประเภทงานทาง		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		
	เงินประกันผลงานหัก 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	533,583.57	
	ราคากลาง	520,100.00	
	ราคากลาง	(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าขนอน เลขที่ 160/2562 ลว 21 พ.ค.62

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(นายพัฒนชัย อำนวยไกรจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ พัฒนราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธา รัชชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์				
1.1	ประเภทงานอาคาร	399,405.45	1.3059	521,583.57	
1.2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	1.0000	12,000.00	
1.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				533,583.57	

ปริมาณงาน

84.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

6,352.19 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าขนอน เลขที่ 160/2562 ลง 21 พ.ค.62

พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(นายพัฒน์ชัย อำนวยโรจนจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ พัฒนราช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเมธา รัชชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนยโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม คสล.								
1.1	ขุดดินฐานราก ถมดิน	18.51	ลบ.ม.		-	125.00	2,313.75	2,313.75	
1.2	ทรายหยาบ	0.43	ลบ.ม.	607.48	261.22	91.00	39.13	300.35	
1.3	คอนกรีตหยาบ	0.90	ลบ.ม.	1,296.38	1,166.74	398.00	358.20	1,524.94	
1.4	แบบหล่อคอนกรีต	59.72	ตร.ม.	398.13	23,776.32	133.00	7,942.76	31,719.08	
1.5	งานเหล็กเสริม ฐานราก เสา คาน				-		-	-	
	-RB 6	166.18	กก.	20.33	3,378.44	4.10	681.34	4,059.78	
	-DB 16	826.18	กก.	19.57	16,168.34	3.30	2,726.39	18,894.74	
	-ลวดผูกเหล็ก	25.67	กก.	31.19	800.65		-	800.65	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 240 ksc	8.96	ลบ.ม.	2,289.72	20,515.89	391.00	3,503.36	24,019.25	
1.7	งานพื้น อาคาร ทางเท้า ผิวพื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 180 ksc	13.80	ลบ.ม.	2,102.80	29,018.64	306.00	4,222.80	33,241.44	
	-เหล็กตะแกรงลวดรีดรูป 0.20x0.20ม. dia.4มม.	115.02	ตร.ม.	27.00	3,105.54	5.00	575.10	3,680.64	
	-ทรายหยาบรองพื้น	5.75	ลบ.ม.	607.48	3,493.01	99.00	569.25	4,062.26	
1.8	-หินผุกรอบอาคาร	27.90	ลบ.ม.	160.00	4,464.00	16.00	446.40	4,910.40	
2	งานหลังคา โครงหลังคา วัสดุเมุง				-		-	-	
	-แผ่นเพลท 0.25x0.25 ม.หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	160.00	960.00	-	-	960.00	
	-ท่อเหล็กออบสังกะสี dia. 3 "(คาน้ำเงิน)	10.09	ท่อน	1,304.67	13,164.12	-	-	13,164.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 2.5 "(คาดน้ำเงิน)	10.75	ท่อน	1,002.80	10,780.10	-	-	10,780.10	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 2 "(คาดน้ำเงิน)	7.00	ท่อน	813.08	5,691.56	-	-	5,691.56	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 1.5 "(คาดน้ำเงิน)	5.20	ท่อน	578.50	3,008.20		-	3,008.20	
	-เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	22.95	ท่อน	930.00	21,343.50		-	21,343.50	
	-แผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม. มีฉนวนกันความร้อน	169.00	เมตร	135.00	22,815.00		-	22,815.00	
	-แผ่นครอบข้างสัน หนา 0.40 มม.	8.30	เมตร	72.00	597.60	-	-	597.60	
	-แผ่นครอบข้างปิดขอบหนา 0.40 มม.	15.33	เมตร	72.00	1,103.76	-	-	1,103.76	
	-นอตยึดแผ่น	507.00	ตัว	1.70	861.90		-	861.90	
	-นอตยึดแผ่นครอบ	47.00	ตัว	1.20	56.40		-	56.40	
	-ค่าแรงมุงเมทัลชีท	124.17	ตร.ม.		-	70.00	8,691.90	8,691.90	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงถัก	2,110.03	กก.		-	12.00	25,320.36	25,320.36	
3	กันสาด โครงคร่าว				-		-	-	
	-รื้อกันสาดเดิมด้านข้างพร้อมติดตั้งใหม่	15.00	ตร.ม.	-	-	160.00	2,400.00	2,400.00	
	-เหล็กกล่อง1"x1"หนา 1.2 มม.	5.38	ท่อน	134.58	724.04		-	724.04	
	-แผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม. มีฉนวนกันความร้อน	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	50.00	550.00	2,035.00	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบ	31.20	กก.		-	10.00	312.00	312.00	
4	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อ	-		-	-		-	-	
	โครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนท์	42.00	ตร.ม.	185.00	7,770.00	75.00	3,150.00	10,920.00	
5	งานผนัง ก่ออิฐ ฉาบผิวผนัง ฉาบผิวโครงสร้าง				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานอาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ผนังก่ออิฐบล๊อค	85.09	ตร.ม.	129.62	11,029.37	80.00	6,807.20	17,836.57	
	-เสาเอ็นและคานทับหลัง	26.00	เมตร	154.00	4,004.00	44.00	1,144.00	5,148.00	
	-ฉาบผิวผนัง	170.18	ตร.ม.	84.09	14,310.44	82.00	13,954.76	28,265.20	
	-ฉาบผิวโครงสร้าง เสา คาน	22.80	ตร.ม.	84.09	1,917.25	100.00	2,280.00	4,197.25	
6	งานประตู-หน้าต่าง				-		-	-	
	-ป1	1.00	ชุด	3,551.40	3,551.40	492.00	492.00	4,043.40	
	-ป2	1.00	ชุด	2,196.26	2,196.26	316.00	316.00	2,512.26	
	-น1	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	500.00	1,500.00	24,000.00	
7	งานสี				-		-	-	
	-สีน้ำพลาสติก ทาผนังอาคาร	170.18	ตร.ม.	30.01	5,107.10	30.00	5,105.40	10,212.50	
	-สีกันสนิมทาเหล็ก	43.80	ตร.ม.	54.59	2,391.04	35.00	1,533.00	3,924.04	
	-สีน้ำมันทาเหล็ก	78.33	ตร.ม.	45.21	3,541.30	38.00	2,976.54	6,517.84	
8	งานไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	-ชุดไขมฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W สะท้อนแสง	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	150.00	900.00	8,100.00	
	(พร้อมอุปกรณ์ครบ)				-		-	-	
	-สวิตช์เปิด-ปิด พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง	3.00	ชุด	106.55	319.65	80.00	240.00	559.65	
	-ปลั๊กแบบมีสายดินพร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง	6.00	ชุด	104.55	627.30	80.00	480.00	1,107.30	
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x4 ตร.มม.	15.00	เมตร	25.00	375.00	15.00	225.00	600.00	
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	30.00	เมตร	18.50	555.00	14.00	420.00	975.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-สายไฟฟ้า ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	32.00	เมตร	14.90	476.80	12.00	384.00	860.80	
	-ท่อร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายไฟ	35.00	เมตร	25.49	892.15	22.00	770.00	1,662.15	
9	งานชั้นวางเรือ 2 ชุด	-		-	-		-	-	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia. 1.5 "(คาน้ำเงิน)	22.86	ท่อน	578.50	13,224.51		-	13,224.51	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบ	426.62	กก.		-	10.00	4,266.20	4,266.20	
	-สีน้ำมันทาเหล็ก	12.98	ตร.ม.	45.21	586.83	38.00	493.24	1,080.07	
		-		-	-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				291,315.37		108,090.08	399,405.45	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณราคา

(นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน ทดสอบการรับน้ำหนักรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา

เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	ทดสอบการรับน้ำหนักรรทุกของดิน								
1.1	ทดสอบการรับน้ำหนักรรทุกของดิน	1.00	งาน	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				12,000.00		-	12,000.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายพัฒนชัย อำนวนยโรจนจินดา)