

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างทำงานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขนอน
ตำบลท่าขนอน อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอกีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๕๐,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามแบบ พร.๔

๔.๒ ตามแบบ พร.๕

๔.๓ ตามแบบ พร.๖

แนบท้ายฯ

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายพัฒนชัย	อำนาจโรจนจินดา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายเมธา	รัชชะ	ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นางนิภาวรรณ	สมเพชร	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ

ลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพัฒนชัย อำนาจโรจนจินดา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเมธา รัชชะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิภาวรรณ สมเพชร)



สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยดำเนินก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมติดตั้งพื้นผิวยางโพลีเอทรีเทน

อาคารเอนกประสงค์ 2 กว้าง 8.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 4.40 เมตร

พื้นที่ก่อสร้าง 85.00 ตารางเมตร และงานปรับปรุงเสาธง , งานปูกระเบื้องระหว่างอาคาร ,
งานรั้วสแตนเลส และงานอ่างล้าง รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลท่าขนอนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าก่อสร้าง

จำนวน	1,740,000.00	บาท	(-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
-------	--------------	-----	-------------------------------------

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรรมการกำหนดราคากลาง

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์				
1.1	ประเภทงานอาคาร	975,509.08	1.3050	1,273,039.35	
1.2	งานติดตั้งพื้นผิวยางโพลียูรีเทน	425,498.00	1.0700	455,282.86	
1.2	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	1.0000	12,000.00	
1.3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,740,322.21	


ปริมาณงาน

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าขนอน เลขที่ 216/2562 ลง 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป



(นายพิชญ์ อำนวยโรจน์จินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเมธา รัชชะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางนิภาพรรณ สมเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน ครุภัณฑ์จัดสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานติดตั้งพื้นผิวยางโพลียูรีเทน								
1.1	1.1 พื้นเม็ดยางธรรมชาติ เคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทน ความหนารวมไม่น้อย 7 มม.	207.56	ตร.ม.	1,800.00	373,608.00	250.00	51,890.00	425,498.00	
	รายละเอียดพื้นผิว								
	1. พื้นชั้นล่างเป็นเม็ดยางธรรมชาติ ได้รับมาตรฐาน มอก.2682-2558 หนา 5 มม.								
	2. พื้นชั้นบนเคลือบผิวด้วยโพลียูรีเทน หนา 2 มม.								
	3. เมื่อดำเนินการแล้วไม่มีรอยต่อ กันน้ำ ยึดหยุ่นและลดการกระแทก								
	4. ลวดลายและสีกำหนดภายหลัง								
	5. ก่อนดำเนินการติดตั้งพื้นผิว คอนกรีตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 28 วัน								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				373,608.00		51,890.00	425,498.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย

นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท									หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	อาคารเอนกประสงค์ 1								
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม คสล.								
	1.1 ขุดดินฐานราก ถมดิน	53.35	ลบ.ม.		-	125.00	6,668.75	6,668.75	
	1.2 ทราดยหยาบ	1.35	ลบ.ม.	607.48	820.10	91.00	122.85	942.95	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	1.08	ลบ.ม.	1,296.38	1,400.09	398.00	429.84	1,829.93	
	1.4 แบบหล่อคอนกรีต	81.28	ตร.ม.	398.13	32,360.01	133.00	10,810.24	43,170.25	
	1.5 งานเหล็กเสริม ฐานราก เสา คาน				-		-	-	
	-RB 6	263.62	กก.	18.82	4,961.33	4.10	1,080.84	6,042.17	
	-DB 16	2,742.95	กก.	18.15	49,784.54	3.30	9,051.74	58,836.28	
	-ลวดผูกเหล็ก	90.20	กก.	30.38	2,740.28		-	2,740.28	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 240 ksc	22.04	ลบ.ม.	2,289.72	50,465.43	391.00	8,617.64	59,083.07	
	1.7 งานพื้น อาคาร ทางเท้า ผิวพื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 180 ksc	24.00	ลบ.ม.	2,102.80	50,467.20	306.00	7,344.00	57,811.20	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20x0.20ม. dia.4มม.	200.00	ตร.ม.	27.00	5,400.00	5.00	1,000.00	6,400.00	
	-ทรายหยาบรองพื้น	12.50	ลบ.ม.	607.48	7,593.50	99.00	1,237.50	8,831.00	
	1.8 ท่อซีเมนต์ใยหิน dia.10" ท่อนละ 4.00 ม.	12.50	ท่อน	665.00	8,312.50	-	-	8,312.50	
	2. งานหลังคา โครงหลังคา วัสดุฉนวน				-		-	-	
	-แผ่นเพท dia.10 "หนา 6 มม.	10.00	แผ่น	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3 "(คาดน้ำเงิน)	24.93	ท่อน	1,266.36	31,570.35	-	-	31,570.35	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2.5 "(คาดน้ำเงิน)	24.97	ท่อน	1,004.67	25,086.61	-	-	25,086.61	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 "(คาดน้ำเงิน)	46.07	ท่อน	789.72	36,382.40	-	-	36,382.40	
	-ค่าตัดโค้งท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 3 "	24.93	ท่อน	-	-	400.00	9,972.00	9,972.00	
	-เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	69.67	ท่อน	705.61	49,159.85		-	49,159.85	
	-แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม. (แผ่นโค้งตามแบบ)	537.60	เมตร	116.25	62,496.00		-	62,496.00	
	-แผ่นครอบข้างปิดขอบ หนา 0.40 มม.	33.00	เมตร	72.00	2,376.00	-	-	2,376.00	
	-น็อตยึดแผ่น	1,612.80	ตัว	1.70	2,741.76		-	2,741.76	
	-น็อตยึดแผ่นครอบ	66.00	ตัว	1.20	79.20		-	79.20	
	-ค่าแรงมุงเมทัลชีท	270.84	ตร.ม.		-	80.00	21,667.20	21,667.20	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงถัก	5,745.02	กก.		-	12.00	68,940.24	68,940.24	
	3. กันสาด โครงคร่าว				-		-	-	
	-เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	23.00	ท่อน	705.61	16,229.03		-	16,229.03	
	-แผ่นเมทัลชีทหนา 0.40 มม.	104.00	เมตร	95.00	9,880.00	50.00	5,200.00	15,080.00	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบ	690.00	กก.		-	10.00	6,900.00	6,900.00	
	4. งานสี				-		-	-	
	-สีน้ำพลาสติกเสาอาคาร	39.90	ตร.ม.	30.01	1,197.40	30.00	1,197.00	2,394.40	
	-สีกันสนิมทาเหล็ก	211.05	ตร.ม.	54.59	11,521.22	35.00	7,386.75	18,907.97	
	-สีน้ำมันทาเหล็ก	211.05	ตร.ม.	45.21	9,541.57	38.00	8,019.90	17,561.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศีร์ษะเกษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวนโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
		-		-	-	-	-	-	
2	อาคารเอนกประสงค์ 2	-		-	-	-	-	-	
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม คสล.								
	1.1 ขุดดินฐานราก ถมดิน	16.84	ลบ.ม.		-	125.00	2,105.00	2,105.00	
	1.2 ทราดยหยาบ	0.54	ลบ.ม.	607.48	328.04	91.00	49.14	377.18	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	0.44	ลบ.ม.	1,296.38	570.41	398.00	175.12	745.53	
	1.4 แบบหล่อคอนกรีต	6.91	ตร.ม.	398.13	2,751.08	133.00	919.03	3,670.11	
	1.5 งานเหล็กเสริม ฐานราก เสา คาน				-		-	-	
	-RB 6	46.44	กก.	18.82	874.00	4.10	190.40	1,064.40	
	-DB 16	723.97	กก.	18.15	13,140.06	3.30	2,389.10	15,529.16	
	-ลวดผูกเหล็ก	23.12	กก.	30.38	702.39		-	702.39	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง ฐานราก เสา คาน พื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 240 ksc	4.73	ลบ.ม.	2,289.72	10,830.38	391.00	1,849.43	12,679.81	
	1.7 งานพื้น อาคาร ทางเท้า ผิวพื้น				-		-	-	
	-คอนกรีต 180 ksc	1.30	ลบ.ม.	2,102.80	2,733.64	306.00	397.80	3,131.44	
	-เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20x0.20ม. dia.4มม.	8.64	ตร.ม.	27.00	233.28	5.00	43.20	276.48	
	-ทราดยหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	607.48	-	99.00	-	-	
	1.8 ท่อซีเมนต์ใยหิน dia.10" ท่อนละ 4.00 ม.	6.60	ท่อน	665.00	4,389.00	-	-	4,389.00	
	2. งานหลังคา โครงหลังคา วัสดุฉนวน				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-แผ่นเพท 0.25x0.25 ม.หนา 6 มม.	6.00	แผ่น	160.00	960.00	-	-	960.00	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2.5 "(คาดน้ำเงิน)	10.65	ท่อน	1,004.67	10,699.74	-	-	10,699.74	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2 "(คาดน้ำเงิน)	19.52	ท่อน	789.72	15,415.33	-	-	15,415.33	
	-ท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 1.5 "(คาดน้ำเงิน)	10.08	ท่อน	570.09	5,746.51	-	-	5,746.51	
	-ค่าติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 2.5 "	10.65	ท่อน	-	-	350.00	3,727.50	3,727.50	
	-เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	28.00	ท่อน	705.61	19,757.08	-	-	19,757.08	
	-แผ่นเมทัลชีท หนา 0.40 มม. (แผ่นโค้งตามแบบ)	200.96	เมตร	116.25	23,361.60	-	-	23,361.60	
	-แผ่นครอบข้างปิดขอบ หนา 0.40 มม.	24.52	เมตร	72.00	1,765.44	-	-	1,765.44	
	-น็อตยึดแผ่น	602.00	ตัว	1.70	1,023.40	-	-	1,023.40	
	-น็อตยึดแผ่นครอบ	49.00	ตัว	1.20	58.80	-	-	58.80	
	-ค่าแรงมุงเมทัลชีท	106.40	ตร.ม.	-	-	80.00	8,512.00	8,512.00	
	-ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงถัก	2,071.41	กก.	-	-	12.00	24,856.92	24,856.92	
	3. งานสี				-		-	-	
	-สีน้ำพลาสติกเสาอาคาร	21.06	ตร.ม.	30.01	632.01	30.00	631.80	1,263.81	
	-สีกันสนิมทาเหล็ก	60.35	ตร.ม.	54.59	3,294.51	35.00	2,112.25	5,406.76	
	-สีน้ำมันทาเหล็ก	60.35	ตร.ม.	45.21	2,728.42	38.00	2,293.30	5,021.72	
	4. งานอื่นๆ								
	-รางระบายน้ำฝนโวนิล ขนาด 6"	11.20	เมตร	151.90	1,701.28	-	-	1,701.28	
	-ตะขอแขวน	16.00	อัน	37.20	595.20	-	-	595.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน

คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวยโรจน์จินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-ฝ้าปิดปรายราง	2.00	อัน	69.75	139.50	-	-	139.50	
	-ครอบเชื่อมราง	3.00	อัน	265.05	795.15	-	-	795.15	
	-ท่อน้ำโวนิลพร้อมอุปกรณ์	2.00	ท่อน	107.33	214.66	-	-	214.66	
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ผิวหยาบ	85.00	ตร.ม.	291.00	24,735.00	158.00	13,430.00	38,165.00	
		-		-	-	-	-	-	
3	งานปรับปรุงเสาดง	-		-	-	-	-	-	
	-งานรื้อพื้น,ผนังคอนกรีต	10.92		-	-	40.00	436.80	436.80	
	-คอนกรีต 180 ksc	2.65	ลบ.ม.	2,102.80	5,572.42	306.00	810.90	6,383.32	
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ผิวหยาบ	68.95	ตร.ม.	291.00	20,064.45	158.00	10,894.10	30,958.55	
		-		-	-	-	-	-	
4	งานปูกระเบื้องพื้นระหว่างอาคาร	-		-	-	-	-	-	
	-งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน	4.00	ตร.ม.	-	-	40.00	160.00	160.00	
	-ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12" ผิวหยาบ	84.00	ตร.ม.	291.00	24,444.00	158.00	13,272.00	37,716.00	
		-		-	-	-	-	-	
5	งานรื้อสแตนเลส	-		-	-	-	-	-	
	-ท่อนสแตนเลส เกรด 304 dia.2" หนา 1.2 มม.	2.94	ท่อน	829.04	2,437.38	-	-	2,437.38	
	-ท่อนสแตนเลส เกรด 304 dia.1.5" หนา 1.2 มม.	3.85	ท่อน	609.62	2,347.04	-	-	2,347.04	
	-ปั๊ว 1.5"	2.00	ชุด	290.00	580.00	-	-	580.00	
	-ฝาครอบ 2"	10.00	ฝา	205.00	2,050.00	-	-	2,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบเลขที่

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าขนอน อำเภอศิริวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าขนอน


คำนวณราคากลางโดย นายพัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา

เมื่อวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	-กลอน 6"	2.00	ชุด	255.00	510.00	-	-	510.00	
	-ค่าแรง	1.00	งาน	-	-	2,377.32	2,377.32	2,377.32	
		-		-	-	-	-	-	
6	งานอ่างล้างหน้า	-		-	-	-	-	-	
	-คอนกรีต 240 ksc	0.92	ลบ.ม.	2,289.72	2,106.54	391.00	359.72	2,466.26	
	-RB 6	89.51	กก.	18.82	1,684.58	4.10	366.99	2,051.57	
	-แบบหล่อคอนกรีต	9.20	ตร.ม.	398.13	3,662.80	133.00	1,223.60	4,886.40	
	-กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 6"x6"	18.00	ตร.ม.	285.00	5,130.00	201.00	3,618.00	8,748.00	
	-ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	15.00	ตัว	121.50	1,822.50	35.00	525.00	2,347.50	
	-ตะแกรงดักขยะ 2"	2.00	อัน	120.00	240.00	75.00	150.00	390.00	
	-ป้อพักน้ำ+ฝาป้อพัก ขนาด0.35x0.40 ม.	3.00	บ่อ	325.00	975.00	-	-	975.00	
	-ท่อ PVC ขึ้น 8.5 dia 4"	5.00	ท่อน	526.17	2,630.85	100.00	500.00	3,130.85	
	-ท่อ PVC ขึ้น 8.5 dia 2"	2.00	ท่อน	144.86	289.72	40.00	80.00	369.72	
	-ท่อ PVC ขึ้น 8.5 dia 1/2"	8.00	ท่อน	34.58	276.64	30.00	240.00	516.64	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				701,166.16		274,342.92	975,509.08	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายพัฒนชัย อำนวยโรจนจินดา)