



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิภูมิ ๒

ตามประกาศเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิภูมิ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นเอกสาร ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. โดยมี บริษัท นวัตกรรมนการประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ราย นั้น

เทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว มีผู้เสนอราคาประมูลฯ จำนวน ๓ ราย คือ


๑. บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวที่กล้าก่อสร้าง
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระแสสินธุ์ คอนสตรัคชั่น

ผลการประมูล ปรากฏว่า บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบรรหาญ โพธิกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจรรยา จันทรมณี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประภาส จินดานุ)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิมิ ๒

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

.....

ตามที่เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ได้เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิมิ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เลขที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างฯ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม ๓ ราย นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิมิ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

๑. หจก. กระแสสินธุ์ คอนสตรัคชั่น
๒. หจก. ก้าวที่กล้าก่อสร้าง
๓. บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเม้นท์

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบรรหาญ โพธิกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจรรณ จันทรมณี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายประภาส จินดานุ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนพหลโยธิน ๒

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน ๒

แบบเลขที่ สก.๐๐๒/๒๕๖๐

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครสงขลา

แบบ ประ. ๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒,๐๙๒,๓๒๖.๐๓	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	๐๐.๐๐	
๓	ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	๐๐.๐๐	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ คิดเพียง	๒,๐๙๒,๓๒๖.๐๓	
		๒,๐๙๘,๕๐๐.๐๐	
		(สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

ประธานกรรมการ.....ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

(นายธวัชชัย ประดิษฐ์อุทก)

กรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(นายจรูญ จันทรมณี)

กรรมการ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายภุชงค์ สุขยฤกษ์)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนวุฒิมิ ๒ คูระบายน้ำ คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ความยาว ๔๓๓.๐๐ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวุฒิมิ ๒

แบบเลขที่ สก.๐๐๒/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสงขลา

แบบ พร.๔ มีจำนวน ๓ แผ่น

คำนวณราคากลางแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานอาคาร	๑,๖๐๔,๕๔๔.๕๐	๑.๓๐๔๐	๒,๐๙๒,๓๒๖.๐๓	
	กลุ่มงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์				
๓	กลุ่มงานค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา				
	ควบคุมงาน ๑.๗๕%				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย-%				
	เงินประกันผลงานหัก-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้๖.....-%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....๗.....-%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒,๐๙๒,๓๒๖.๐๓	
คิดเพียง				๒,๐๗๘,๔๐๐.๐๐	

(สองล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลนครสงขลาเลขที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายรัชชัย ประดิษฐ์อุกฤษณ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจรรุญ จันทรมณี

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายกฤษณ์ สุขยฤกษ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนวุฒิมิ ๒ คูระบายน้ำ คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ความยาว ๔๓๓.๐๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนวุฒิมิ ๒
เจ้าของโครงการ	เทศบาลนครสงขลา เลขที่ ๙ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลนครสงขลาตามคำสั่งที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
๑	งานรื้อถอนคูระบายน้ำเดิม (ขนทั้ง)	๔๓๓.๐๐	ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๒,๔๗๕.๐๐	๓๒,๔๗๕.๐๐	
	งานคูระบายน้ำคสล.แบบสี่เหลี่ยมปิด กว้าง๐.๔๐ ลึกเฉลี่ย๐.๖๐ ม.								
	ความยาว ๔๓๓ เมตร								
๑	ดินขุด	๔๐๒.๒๕	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๙,๘๒๒.๗๕	๓๙,๘๒๒.๗๕	
๒	ทรายถม (๔๘๕.๘๘ X ๑๐% (ค่าขนส่ง))	๔๒๗.๘๐	ลบ.ม.	๕๓๔.๕๗	๒๒๘,๖๘๙.๐๕	๙๙.๐๐	๔๒,๓๔๒.๒๐	๒๗๑,๐๔๑.๒๕	
๓	คอนกรีตหยาบ	๑๓.๘๕	ลบ.ม.	๑,๙๙๖.๒๖	๒๗,๖๔๘.๒๐	๓๐๖.๐๐	๔,๒๓๘.๑๐	๓๑,๘๘๖.๓๐	
๔	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๑๒๙.๔๖	ลบ.ม.	๒,๐๙๖.๒๖	๒๗๑,๓๘๑.๘๒	๓๐๖.๐๐	๓๙,๖๑๔.๗๖	๓๑๐,๙๙๖.๕๘	
๕	งานไม้แบบ	๑,๔๒๐.๒๔	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๑๘๘,๘๙๑.๙๒	๑๘๘,๘๙๑.๙๒	
	ไม้แบบ (.ใช้งาน ๖๐ เปอร์เซ็น)	๘๕๒.๑๔	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๓๔๒,๔๕๑.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๒,๔๕๑.๑๑	
	ไม้คร่าว	๒๕๕.๖๔	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑๐๒,๗๓๕.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๒,๗๓๕.๓๓	
	ไม้ค้ำยัน (.ใช้งาน ๖๐ เปอร์เซ็น)	๒๖๐.๐๐	ตัน	๖๕.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	
	ตะปู	๓๕๕.๐๖	กก.	๔๖.๗๓	๑๖,๕๙๑.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๕๙๑.๙๕	
๖	งานเหล็กเสริม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนวุฒิมิ ๒ คูระบายน้ำ คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๑๒ ม. ความยาว ๔๓๓.๐๐ ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนวุฒิมิ ๒
เจ้าของโครงการ	เทศบาลนครสงขลา เลขที่ ๙ ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลนครสงขลาตามคำสั่งที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริม RB ๖ mm.	๑,๒๑๑.๑๐	กก.	๒๑.๙๐	๒๖,๕๒๒.๕๖	๔.๑๐	๔,๙๖๕.๕๑	๓๑,๔๘๘.๐๗	
	เหล็กเสริม RB ๙ mm.	๔,๕๐๗.๐๙	กก.	๑๘.๒๒	๘๒,๑๒๘.๑๙	๔.๑๐	๑๘,๔๗๙.๐๗	๑๐๐,๖๐๗.๒๖	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๗๑.๕๕	กก.	๓๗.๓๘	๖,๔๑๒.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๑๒.๓๘	
	งานฝาคูระบายน้ำ ๔๔ ชุด								
๑	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๑.๘๕	ลบ.ม.	๒,๐๙๖.๒๖	๓,๘๗๓.๘๙	๓๐๖.๐๐	๕๖๕.๔๙	๔,๔๓๙.๓๘	
๒	ไม้แบบ	๑๙.๓๖	ตร.ม.			๑๓๓.๐๐	๒,๕๗๔.๘๘	๒,๕๗๔.๘๘	
	ไม้แบบ (.ใช้งาน ๖๐ เปอร์เซ็น)	๑๑.๖๒	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๔,๖๖๘.๑๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๖๖๘.๑๒	
	ไม้คร่าว	๓.๔๘	ลบ.ฟ.	๔๐๑.๘๗	๑,๔๐๐.๔๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๐๐.๔๔	
	ตะปู	๔.๘๔	กก.	๔๖.๗๓	๒๒๖.๑๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๖.๑๗	
๓	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเสริม RB ๙ mm.	๕๔๖.๔๘	กก.	๑๘.๒๒	๙,๙๕๖.๘๗	๔.๑๐	๒,๒๔๐.๕๗	๑๒,๑๙๗.๔๓	
	ลวดผูกเหล็ก	๑๖.๓๙	กก.	๓๗.๓๘	๖๑๒.๘๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๒.๘๒	
	เหล็ก L๕๐x๕๐x๖mm. น้ำหนัก ๒๖.๘ กก.	๒๐.๐๐	เส้น	๔๘๒.๔๐	๙,๖๔๘.๐๐	๒๖๘.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	๑๕,๐๐๘.๐๐	
	สีกันสนิม	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๔๖.๖๐	๑,๑๑๘.๔๐	๓๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๙๕๘.๔๐	

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลนครสงขลาตามคำสั่งที่ ๑๓๒๓/๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานคั้นผิวจราจร(ด้านที่ติดกับผิวจราจร)								
๑.๐๐	หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร(บดอัดแน่นด้วยแรงคน)	๔๐.๕๙	ลบ.ม.	๓๙๐.๖๕	๑๕,๘๕๖.๔๘	๙๙.๐๐	๔,๐๑๘.๔๑	๑๙,๘๗๔.๘๙	
	(๓๕๕.๑๔ X ๑๐% (ค่าขนส่ง))								
๒.๐๐	แอสฟัลท์ไพรม์โค้ท	๒๑๖.๕๐	ตร.ม.	๔๓.๔๒	๙,๔๐๐.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๔๐๐.๔๓	
๓.๐๐	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต	๒๑๖.๕๐	ตร.ม.	๑๘๔.๒๒	๓๙,๘๘๓.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๘๘๓.๖๓	
	รวมค่างานต้นทุน							๑,๖๐๔,๕๔๔.๕๐	