

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน (1509901179)

เลขที่โครงการ : 63027038513

ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง

ประเภทการจัดหา : จ้างก่อสร้าง

รหัส-ชื่อสินค้าหรือบริการ	งบประมาณ	ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)	แหล่งที่มา
รายการพิจารณาที่ 1			
งานบริการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีฝาปิดตามถนน(72.1 4.11.23)	500,000.00	491,000.00	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่แสดงข้อมูล 04/02/2563

ผู้จัดทำ : นงคณัฐ เติมสูงเนิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.สามสวน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 500,000.- บาท (ทุนสำรองเงินสะสม)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.118-01 สายบ้านหนองม่วง – บ้านสามสวน เริ่มจากแยกเข้าสระประมง ถึง ศาลากลางบ้าน วางท่อระบายน้ำ คสล.(ม.อ.ก. ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 146 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด $0.85 \times 0.85 \times 1.50$ เมตร จำนวน 8 บ่อ พร้อมเทผิว คสล. ทับหลังพื้นที่วางท่อ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 146 เมตร ตามแบบมาตรฐานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-5-301 และแบบเลขที่ รน.101/56
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นเงิน 491,000.- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 สรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง
 - 6.2 บัญชีแสดงรายการสำหรับงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธรรมบุญ ธรรมะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นายปิยะเดช ดวงเงิน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - 7.3 นายขวัญ ภิญโญศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา เป็นกรรมการ

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน

วันที่ 28 มกราคม 2563

ประเภทงาน	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
รหัสสายทาง	ชย.ถ. 118-01
สถานที่ตั้ง	บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลสามสวน
ปริมาณงาน	ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 เมตร ความยาวทั้งสิ้น 146 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.85x0.85x1.50 ม. ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ พร้อมถนน คสล. หลังท่อ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างงานวางท่อ พร้อมบ่อพัก	367,852.77	Factor F	1.3624
2	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างงานวางผิวทาง คสล.	124,135.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษี	7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	491,987.77		
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	491,000.00		

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ลิตรละ

27.71 บาท/ลิตร

กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายธรรมบุญ ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะเดช ดวงเงิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขวัญ ภิญญาศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ พฤกษ์พิทักษ์)

ปลัด อบต.ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเชิดชัย ภิญญาศรี)

นายก อบต.