



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวนโทร ๐๔๔-๘๖๕๐๑๔ ต่อ ๑๘

ที่ ขย ๗๔๘๐๑/

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ ๓๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน ที่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่สาธารณะ เด่นบาร์ บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ ๓๔ ขนาดพื้นที่ดำเนินการ ๔๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ รายละเอียดตามแบบแปลนและผังบริเวณ และรายการขอบเขตงานที่กำหนดให้ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว โดยคำนวณราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย งานก่อสร้างที่คำนวณได้ ๒๑๕,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

การคำนวณราคากลางครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ใช้การสืบค้นราคาวัสดุก่อสร้างจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ราคาน้ำดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ๒๔.๘๑ บาท ราคาวัสดุจากประกาศ สำนักงานพาณิชย์ชัยภูมิ กรุงเทพฯ ตามลำดับตามข้อ (๓.๓) ราคาอัตราค่าแรงจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางและรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

ในการทำสัญญา ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗/ว ๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ดังนี้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

	P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

๑. งานดินหมายถึงการขุดดินการตักดินการบดอัดดินการขุดเปิดหน้าดินการ

เกลี่ยบดอัดดินการขุด-ถมบดอัดแน่นเชื่อมคลองคันคลองคันกันน้ำคันทางซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงานสำหรับการถมดินหมายหมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆและมีข้อกำหนดวิธีการถมรวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล

-๒-

เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทานทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Subbase, Selected material, Untreated Base และ Shoulder

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{I_t}{I_o} + 0.40 \frac{E_t}{E_o} + 0.20 \frac{F_t}{F_o} \dots \dots K1$$

๒. งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงสวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (Welded steel wire fabric) เหล็กเดือย (Dowel bar) เหล็กยึด (Deformed tie bar) และรอยต่อต่างๆ (Joint) ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. bridge approach) ด้วย

ใช้สูตร

$$K = 0.30 + 0.10 \frac{I_t}{I_o} + 0.35 \frac{C_t}{C_o} + 0.10 + \frac{M_t}{M_o} 0.15 \frac{S_t}{S_o} \dots \dots K2$$

ในการกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง กำหนดให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยคณะกรรมการคำนวณตาม หลักเกณฑ์สำนักรับรองและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายธรรมบุญ ธรรมะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปิยะเดช ดวงเงิน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญ)

ภิญโญศรี

กรรมการ

(นางสาวนงคณัฐ เอ็มสูงเนิน)


ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-เห็นชอบ



(นายไพฑูรย์ พงษ์พิทักษ์)

ปลัด อบต.



-อนุมัติ

(นายเชตชัย ภิญโญทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน

สรุปประมาณราคา งานก่อสร้างทาง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน

วันที่ 11 มกราคม 2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ขย.ถ. 118-

บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลสามสวน

กว้าง	0.00	เมตร	พื้นที่รวม 400 ตร.ม.
ยาว	0	เมตร	
หนา	0.15	เมตร	

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	215,144.55	Factor F 1.3607	
			- เงินล่วงหน้าจ่าย	0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้	5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก	0.0%
			- ภาษี	7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	215,144.55		
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	215,000.00		

ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองชัยภูมิ ราคาเฉลี่ย

24.00-24.99 บาท

กำหนดแล้วเสร็จไม่เกิน 80 วัน (รวมระยะเวลาทดสอบวัสดุทุกอย่างแล้ว)

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายธรรมบุญ ธรรมะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะเดช ดวงเงิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายขวัญ ภิญญไศริ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ พงษ์พิทักษ์)

ปลัด อบต.ระดับกลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเชิดชัย ภิญญไศริ)

นายก อบต.

บัญชีแสดงรายการก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้างทาง

วันที่ 11 มกราคม 2564

ประเภทงาน

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ

รหัสสายทาง

ขย.ถ. 118-


สถานที่ตั้ง

บ้านสามสวนกลาง หมู่ที่ 14 ตำบลสามสวน

ปริมาณงาน

กว้าง	0.00	เมตร	ยาว	0	เมตร
หนา	0.15	เมตร	พื้นที่รวม	400	ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	F	ราคา/ หน่วยxFF	ราคากลาง
	1.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	รื้อผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	ตร.ม.		70.0	-	1.3607	95.2	-
	2.งานดิน							
2.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
	(1)งานถมป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	400	1.63	652.0	1.3607	2.22	887.18
	3.งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
3.1	ชั้นทางเดิมบดอัดแน่น 95% SPD.	ตร.ม.	400	10.13	4,052.0	1.3607	13.78	5,513.56
3.2	ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.20 ม. บดอัดแน่น 95% MPD.	ลบ.ม.	80	131.35	10,508.2	1.3607	178.73	14,298.45
3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(1)ทรายหยาบใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.0	516.00	10,320.00	1.3607	702.12	14,042.42
3.4	งานไหล่ทาง							
	(1)ไหล่ทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	49.67	-	1.3607	67.59	-
	4.งานผิวทาง							
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400	307.56	123,025	1.3607	418.50	167,399
4.2	งานรอยต่อ JOINT							
	(1) CONTRACTION JOINT	เมตร	32	72.71	2,326.60	1.3607	98.93	3,165.80
	(2) EXPANSION JOINT	เมตร	16	84.72	1,355.47	1.3607	115.27	1,844.39
	(3) LONGITUDINAL JOINT	เมตร	80	37.01	2,961.14	1.3607	50.37	4,029.22
	5.งานท่อต่างๆ							
5.1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร	ท่อน	4.00	728.31	2,913.25	1.3607	991.01	3,964.06
					158,113		TOTAL	215,145




ข้อมูลผิวทาง คสล.

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง					24.00-24.99	บ./ล
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง	0.00	เมตร	ยาว	0	เมตร
	หนา	0.15	เมตร	พื้นที่รวม	400	ตร.ม.
โชตณะกรงเหล็กขนาดกว้าง	2.00 x 10.00	เมตร			20	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ					60	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150000 / 5000	ลบ.ม.			30	บ./ลบ.ม.
(กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)						
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม	30				1,657.69	บ./ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม ทั้งโครงการ					99,461	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต		0.0001	กม. (L/4)		0.2	กม.
จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต		12.97	บ./กม.		2.59	บ./ลบ.ม./กม.
ค่าขนส่งคอนกรีตทั้งโครงการ					31	บาท
ค่าผสมคอนกรีต					174.54	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 6 มม.	400	42 (ราคา กทม.)			16,800	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	400	5 (ค่าแรง)			2,000	บาท
ค่าแบบเหล็ก จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง					20.6	x 10 เมตร
					-	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต		11.83			400	
					4,732	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต จากตารางงานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มคอนกรีต		8.46			-	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต (มาจากการงานชลประทาน)		0			-	
ค่าใช้จ่ายรวม					123,025	บาท
ค่างานต้นทุน					307.56	บาท/ตร.ม.

ใช้คอนกรีต ค3 300 ksc.	ทราย	800	20	160	960.00	กก./ลบ.ม.
	หิน	1030	15	154.5	1,184.50	กก./ลบ.ม.
	ซีเมนต์	350	5	17.5	367.50	กก./ลบ.ม.

ปูนซีเมนต์	367.50	กก.	2.42	889.35
ทราย	0.57	ลบ.ม.	506	288.42
หิน	0.76	ลบ.ม.	592	449.92
				1627.69
				30
				2.59
				178.00
				1,838.28

Boonngor, Boon


ข้อมูลงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานรอยต่อ JOINT)

หลักเกณฑ์การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง	24.00-24.99	บ./ล
รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (EXPANSION JOINT) / 1 เมตร (ทุกระยะ 50 เมตร)		
ผิวจราจรกว้าง	ม. 1.5	เมตร
คิดจากความยาว	1.5	เมตร (ความยาวเหล็กที่ใช้)
ค่าเหล็ก RB dia. 19 mm.	2.23 กก./เมตร	0.0022 ตัน
บ./ตัน ราคาพาณิชย์จังหวัด	42.39 บาท	19009
JOINT SEALER	0.000625	ลิตร
บ./ตัน ราคา กทม. ยาง AC.	13.526875 บาท	21643
ค่าหยอดยาง	1.5	เมตร
บ./เมตร ราคาแรงงานค่าดำเนินการตามสัญญา หน้า 257 งานผิวจราจรคอนกรีต	19.8 บาท	13.2
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.	1.2 9 บาท	7.5
บ./เมตร ราคาห้องตลาด		

รวมราคา/เมตร 84.72 บาท/เมตร

รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (CONTRACTION JOINT) / 1 เมตร (ทุกระยะ 10 เมตร)

ผิวจราจรกว้าง	ม. 1	เมตร
คิดจากความยาว	1	เมตร (ความยาวเหล็กที่ใช้)
ค่าเหล็ก RB dia. 19 mm.	2.23 กก./เมตร	0.0022 ตัน
	42.39 บาท	19009
JOINT SEALER	0.000375	ลิตร
	8.116125 บาท	21643
ค่าหยอดยาง	1	เมตร
	13.2 บาท	13.2
แผ่นพลาสติกหนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1 ม.	9 บาท	7.5
รวมราคา/เมตร	72.71 บาท/เมตร	

รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) / 1 เมตร

ผิวจราจรยาว	1	เมตร
คิดจากความยาว	1	เมตร (ความยาวเหล็กที่ใช้)
ค่าเหล็ก DB dia. 12 mm.	0.888 กก./เมตร	0.000888 ตัน
	15.70 บาท	17678
JOINT SEALER	0.000375	ลิตร
	8.116125 บาท	21643
ค่าหยอดยาง	1	เมตร
	13.2 บาท	13.2
รวมราคา/เมตร	37.01 บาท/เมตร	

ข้อมูลโหล่ทางดินถม

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง						24.00-24.99	บ./ล
โหล่ทาง	กว้าง	0.50	เมตร	ยาว	0	เมตร	
	หนา	0.20	เมตร	ปริมาตรลูกรัง	0	ลบ.ม.	

งานดินถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	8.33	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (งานดินคันทาง;ชุด-ชน)	20.47	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง 1 กม.	11.09	บาท/ลบ.ม.	
รวม	39.89	บาท/ลบ.ม.	

ทรายหยาบรองพื้น	กว้าง	0.00	เมตร	ยาว	0	เมตร	
	หนา	0.05	เมตร	ปริมาตรทราย	0	ลบ.ม.	

งานท่อต่างๆ

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$	0.60	เมตร	
1.ค่าท่อ	530	บาท/ท่อ	
2.ค่าขนส่ง	15	กม.	495 บาท/เที่ยว
3.ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2./จำนวนท่อที่ขน 1 เที่ยว	10.31	บาท/ท่อ	
4.ค่าขนส่ง ถึง สถานที่ก่อสร้าง (2.+3.)	505.31	บาท/ท่อ	
5.ค่าวาง เรียง และขยาแนว	188	บาท/ท่อ	
รวมทั้งสิ้น	728	บาท/ท่อ	

งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 95%)

งานดินถม

ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ	24.00-24.99	บาท	
1.ค่าดินที่แหล่ง	8.33	บาท/ลบ.ม.	ตามสูตร
2.ค่าขุดเปิดหน้าบ่อดินถม	(0.30 x ค่าขุดเปิดหน้าดิน)		ตามสูตร
	(3 x 1.25)		
	0.3	17.19	แทนค่า
	3	1.25	
	1.38	บาท/ลบ.ม.	
3.ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร / ค่าขยายตัว	17.22	1.25	บาท/ลบ.ม. จากตาราง
	13.776	บาท/ลบ.ม.	
4.ค่าขนส่ง	1 กม.	11.09	บาท/ลบ.ม. จากตาราง
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาดิน 1+2+3+4	34.57	บาท/ลบ.ม.	[1]
5.รวมส่วนยุบตัว [1] x ค่ายุบตัว	55.31	1.60	บาท/ลบ.ม.
6.ค่าบดทับ	41.64	บาท/ลบ.ม.	
รวมทั้งสิ้น	26.95	บาท/ลบ.ม.	

งานดินชุดด้วยเครื่องจักร

ราคาน้ำมันดีเซล อัตรา 24.00-24.99 บาท

1.ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร			17.22	บาท/ลบ.ม.
2.ค่าขนส่ง	1	กม.	11.09	บาท/ลบ.ม. (รวม)
3.รวมส่วนขยายตัว	11.09	1.25	13.8625	บาท/ลบ.ม.
รวมทั้งสิ้น			31.0825	บาท/ลบ.ม.

งานท่อต่างๆ

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร

1.ค่าท่อ			530	บาท/ท่อน
2.ค่าขนส่ง	10	กม.	430	บาท/เที่ยว [2]
3.ค่าขนส่งเฉลี่ย = [2] / 48 (จากตาราง)			8.96	บาท/ท่อน
4.ค่าขนส่ง ถึง สถานที่ก่อสร้าง			438.96	บาท/ท่อน ไม่นำมาคิด
5.ค่าวาง เรียง และขยแนว			188	บาท/ท่อน
รวมทั้งสิ้น			727	บาท/ท่อน

งานลูกรังบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 95% MPD.)

งานลูกรัง

ราคาน้ำมันดีเซล อัตรา 24.00-24.99 บาท

1.ค่าดินที่แหล่ง			8.33	บาท/ลบ.ม.
2.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ลูกรังรองพื้น : ชุต-ชน)			30.25	บาท/ลบ.ม.
			38.58	บาท/ลบ.ม.
3.ค่าขนส่ง	1	กม.	11.09	บาท/ลบ.ม.
4.รวม			49.67	บาท/ลบ.ม.
5.ส่วนยุบตัว	49.67	1.6	79.47	บาท/ลบ.ม.
6.ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ลูกรังรองพื้น : บดทับ)			51.88	บาท/ลบ.ม.
7.ค่าใช้จ่ายรวม			131.35	บาท/ลบ.ม.

Chingchai


ขนาดท่อ	จำนวนท่อ/เที่ยว (ท่อน)	ค่าวาง เรียง ยานว (บาท/ท่อน)
0.3	48	96
0.4	32	128
0.6	24	188
0.8	18	241
1	10	290
1.2	8	344

ขนาดท่อ	จำนวนท่อ/เที่ยว (ท่อน)	ค่าวาง เรียง ยานว
0.3	48 ท่อน/เที่ยว	96 บาท/ท่อน
0.4	32 ท่อน/เที่ยว	128 บาท/ท่อน
0.6	24 ท่อน/เที่ยว	188 บาท/ท่อน
0.8	18 ท่อน/เที่ยว	241 บาท/ท่อน
1	10 ท่อน/เที่ยว	290 บาท/ท่อน
1.2	8 ท่อน/เที่ยว	344 บาท/ท่อน

$$\begin{aligned} \text{ค่าดินที่ฝัง} &= [\text{ราคาที่ดิน (บาท/ไร่)} \times 1/2] \\ &\quad (1,600 \times 3) \times 1.25 \\ &= \dots\dots\dots \text{บาท/ลบ.ม.} \end{aligned}$$

จากหลักเกณฑ์
งานชลประทาน
หน้า 64

ราคาประเมินที่ดิน ตำบลสามสวน = 500 บาท/ตร.ว.

ข้อมูลจาก กรมธนารักษ์

วิกรมกุล, วิช
[Signature]