



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ ๙ สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูใบบัง-บ้านนายขจร คชรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอภูกามยาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ ๙ สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูใบบัง-บ้านนายขจร คชรินทร์ ช่วงที่ ๑ สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูใบบัง-คลองชลประทาน ขนาดผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๗ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากคลองชลประทาน-บ้านนายขจร คชรินทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม ๒ ช่วง ๙๗ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ๓๘๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม เลขที่ ๒๕๖๕/๐๐๒-๑๓ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๗๕ วัน ราคากลางงานก่อสร้าง ๒๒๑,๗๕๙.๘๖ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ ๙ สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูใบบัง-บ้านนายขจร คชรินทร์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ ทองด่านเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงไทรทอง ม.9 สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูบึงใบ - บ้านนายจร คชรินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงไทรทอง ม.9 สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูบึงใบ - บ้านนายจร คชรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพงาม
 แบบเลขที่ 2565/002-13 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 27.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280.00 ตร.ม.


รวมระยะทางดำเนินการ 97.00 ม. หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 388.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.โพงาม

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	218,759.86	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบหกสตางค์)	221,759.86	
	ระยะทางดำเนินการ	0.097 กม.	
	เฉลี่ยราคา กม.ละ	2,286,184.12 บาท	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายวิโรจน์ สาขา)


 กรรมการ
 (นางสาวพรรัตน์ ชำนาญมาก)


 กรรมการ
 (นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดงไทรทอง ม.9 สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูบั้งใบ - บ้านนายจร คชรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงไทรทอง ม.9 สายแยกบ้านนายทองอยู่ ภูบั้งใบ - บ้านนายจร คชรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบเลขที่ 2565/002-13 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งฯ ที่ 20/2565 สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1.3607	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	19.40	458.20	8,889.08	1.3607	623.47	12,095.37
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	388.00	358.30	139,020.40	1.3607	487.54	189,165.06
	4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	155.18	620.72	1.3607	211.15	844.61
	4.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	32.00	82.70	2,646.40	1.3607	112.53	3,600.96
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	97.00	81.52	7,907.44	1.3607	110.92	10,759.65
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	19.40	86.91	1,686.05	1.3607	118.26	2,294.21
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
9	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								218,759.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

160,770.09

0.00

1.3607

1.2764