



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓
จากบ้านนางสำลี ศักดิ์แสน-ทางโค้งนางไพรวรรณ นาชัยเริ่ม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอภูกามยาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสำลี ศักดิ์แสน-ทางโค้งนางไพรวรรณ นาชัยเริ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.โพนงาม เลขที่ ๒๕๖๗/๐๐๒-๐๓ ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน ราคากลางงานก่อสร้าง ๑๒๖,๘๑๒.๗๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางสำลี ศักดิ์แสน-ทางโค้งนางไพรวรรณ นาชัยเริ่ม ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ ทองด่านเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำลี คัดดีแสน - ทางโค้งนางางไพรพรรณ นาชัยเริ่ม		
สาย	จากบ้านนางสำลี คัดดีแสน - ทางโค้งนางางไพรพรรณ นาชัยเริ่ม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม		
แบบเลขที่	2567/002-03 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25 ธันวาคม 2566		
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.โพรงงาม		

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	126,812.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	126,812.75	

ระยะทางดำเนินการ 0.082 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,546,996.95 บาท

(ลงชื่อ) ประธาน

(นายกิตติคุณ สุวรรณชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพรรณรัตน์ ชำนาญมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสำลี ศักดิ์แสน - ทางโค้งนางงิ้วพรวรรณ นาชัยเริ่ม

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.25	307.71	3,154.02	1.3642	419.77	4,302.71
1.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	6.56	137.21	900.09	1.3642	187.18	1,227.90
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1	ผิวทางบ่อรต์แลนตีซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	205.00	405.17	83,059.85	1.3642	552.73	113,310.24
2.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	2.50	258.56	646.40	1.3642	352.72	881.81
2.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	17.50	129.28	2,262.40	1.3642	176.36	3,086.36
3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
3.1	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,934.86	2,934.86	1.3642	4,003.73	4,003.73
รวมราคากลาง								126,812.75

(ลงชื่อ) ประธาน

(นายกิตติคุณ สุวรรณชาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุพริตน์ ชำนาญาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยแสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ