



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ
รหส์ทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๐๐๐๔ บริเวณหมู่ ๘-๙ ตำบลโพชนไก่

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง
การจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหส์ทางหลวงท้องถิ่น
สท.ถ.๖๐๐๐๔ บริเวณหมู่ ๘-๙ ตำบลโพชนไก่

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๑ การเปิดเผย
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณ
ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกำหนด
โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ
รหส์ทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๐๐๐๔ บริเวณหมู่ ๘-๙ ตำบลโพชนไก่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๓,๐๐๐.- บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ด้วยยางธรรมชาติ รหส์ทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๐๐๐๔
บริเวณหมู่ ๘-๙ ตำบลโพชนไก่

-เพื่อก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต
ด้วยยางธรรมชาติ รหส์ทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๖๐๐๐๔ บริเวณหมู่ ๘-๙
ตำบลโพชนไก่ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตำบลโพชนไก่
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๙๙๓,๐๐๐.- บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| ๑.นายนิติ บุญเสริม | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒.นายอานนท์ วรรณรัตน์ | ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น | เป็นกรรมการ |
| ๓.นายคำณ ชัยพุม | ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอรรถพันธ์ โมรา)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.60004 บริเวณหมู่ที่ 8-9 ตำบลโพชนไก่ หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,993,000 บาท (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.60004 บริเวณหมู่ที่ 8-9 ตำบลโพชนไก่ หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,120 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 1,993,000 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 บัญชีสรุปประมาณราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายนิวัติ บุญเสริม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

นายอานนท์ วรรณรัตน์

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

นายคำณ ชัยพุม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๖๐๐๐๔
บริเวณหมู่ที่ ๘-๙ ต.โพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ระยะเวลา ๙๐ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ และก่อสร้างทุกรายการแล้ว
เสร็จถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง พร้อมเก็บกวาดบริเวณงานให้เรียบร้อย



(นายอานนท์ วรรณรัตน์)

ผู้แบ่งงวดงาน

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 60004 บริเวณหมู่ที่ 8-9 ต.โพชนไก่ โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ หนา 0.05 ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,120 ม. หรือ พื้นที่แอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กช. /2562

ราคาน้ำมัน 18.79 บ./ล.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานดิน/โครงสร้างชั้นทาง							
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ(ขนาดเบา)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานอุดรอยแยก/แตก ถนนเดิม(แอสฟัลท์ผสมทราย)	280	ม.	41.86	11,720.80	1.3607	56.96	15,948.49
	1.3 งานปรับซ่อมคอนกรีตเดิมหนาประมาณ 0.30 ม.	-	ม.	-	-	-	-	-
	1.4 งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานรองพื้นทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานหินคลุกบดอัดแน่น	2	ลบ.ม.	656.20	1,312.40	1.3607	892.89	1,785.78
	1.7 แอสฟัลท์คอนกรีต(ปรับระดับถนนทรุดตัว)	1.00	ตัน	2,363.64	2,363.64	1.3607	3,216.20	3,216.20
	1.8 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานไพร่มีคัต	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.2 งานแทคคัต	4,480	ตร.ม.	12.68	56,806.40	1.3607	17.25	77,296.47
	2.3 แอสฟัลท์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ปูบน ไพร่มีคัต)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.4 แอสฟัลท์คอนกรีต(Para) หนา 5 ซม. (ปูบน แทคคัต)	4,480	ตร.ม.	295.10	1,322,048.00	1.3607	401.54	1,798,910.71
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว+สีเหลือง)	252	ตร.ม.	280.45	70,673.40	1.3607	381.61	96,165.30
	3.2 Rumble Strips	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	3.3 ทางม้าลาย	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
4	งานระบายน้ำ							
	4.1 ท่อ ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
	4.2 ท่อ ขนาด ๑ ม. ชั้น 3	-	ท่อน	-	-	-	-	-
Factor F = 1.3607					1,464,924.64	รวมค่าก่อสร้าง		1,993,322.96

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

(นายอานนท์ วรรณรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา
กรรมการ

(นายนิติ บุญเสริม)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ประธานกรรมการ

สรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

ปร.6 แผ่นที่ 1 / 1

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. 60004 บริเวณหมู่ที่ 8-9 ต.โพชนไก่
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน
 แบบเลขที่ กช. /2562
 แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างงานทาง (โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ หนา 0.05 ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,120 ม. หรือพื้นที่แอส ฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,480 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร)	1,993,322.96	Factor F = 1.3607 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,993,322.96
		ราคากลาง	1,993,000.00
			พิเศษ 322.96 บ.

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จำนวน 4,480.00 ตร.ม. เฉลี่ย 444.87 บาท/ตร.ม.


 (นายคำรณ ชัยพุ่ม)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายอานนท์ วรรณรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 กรรมการ


 (นายนิวัติ บุญเสริม)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ