



ประกาศเทศบาลเมืองบางระจัน

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อขี้มดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

ด้วยเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการ จ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อขี้มดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด โดยทำการกำจัดวัชพืชกว้างประมาณ ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร กำจัดวัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ลบ.ม.พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย ๓.๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๓.๖ การเปิดเผย ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้หน่วยงานก่อสร้าง โดยมีข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของ รัฐต้องประกาศ เทศบาลเมืองบางระจัน จึงขอประกาศราคากลาง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อขี้มดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๙๑,๙๕๐.๖๔ บาท

๓.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อขี้มดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

โดยทำการกำจัดวัชพืชกว้างประมาณ ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวม

ไม่น้อย กว่า ๑,๓๐๐ เมตร กำจัดวัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมี

ปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ลบ.ม.พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย

๓.๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๑,๙๕๐.๖๔ บาท

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคางานชลประทาน

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเกษ เยี่ยมเกิด ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายคำณ ชัยพุม ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๖.๓นายนพพร ทาทองมา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน



บันทึกข้อความ

กองคลัง
รับที่ 25 / 2568
วันที่ 6 มี.ค. 2568
เวลา 13.23 น.

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบางระจัน (กองช่าง)

ที่ สท ๖๓๐๐๓/๑๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบางระจัน ที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด เป็นเงิน ๒๙๑,๙๕๐.๖๔.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกษรา เอี่ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคำรณ ชัยพุม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายนพพร ทาทองมา)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(นางสาวกัญญ์ดา ตระพรหมกุล)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

ทรา
คเป็นกร

(นายวระ คำรอด)

นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

โครงการ กำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ที่ 8-11 ต. ไม้ดัด

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กข. /2567

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน จำนวน

1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย นายคำรณ ชัยพุม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานชลประทาน (โดยทำการกำจัดวัชพืชกว้างประมาณ 5.00-15.00 ม.ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1300 ม.กำจัดวัชพืชนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 4680 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย 3.00 กม.)	291,950.64	Factor F = 1.3392 เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	291,950.64	พิเศษ 0 บ.
	ราคากลาง	291,950.64	
	ราคากลาง (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)		

ขนาดหรือพื้นที่ จำนวน 4,680.00 ลบ.ม. เฉลี่ย 62.38 บาท/ลบ.ม.


คำนวณราคา โดย


(นายคำรณ ชัยพุม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ


(นายเกชา เอี่ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นางสาวกัญญ์ดาศรพรหมกุล)
รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

เห็นชอบ


(นายศุภกัณท์ ชัยพุม)
ปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน

อนุมัติ


(นายวระ คำรอด)
นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน

สรุป ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ กำจัดวัชพืช บริเวณหมู่ที่ 8-11 ต. ไม้ดัด

โดยทำการกำจัดวัชพืชกว้างประมาณ 5.00-15.00 ม.ยาวรวมไม่น้อยกว่า 1300 ม.กำจัดวัชพืชหนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า 4680 ลบ.ม. พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย 3.00 กม.

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองบางระจัน

แบบเลขที่ กช. /2567

ราคาน้ำมัน 32.94 บ./ล.

คำนวณราคากลางโดย นายคำรณ ชัยพุม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคา/หน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานกำจัดวัชพืช	4,680	ลบ.ม.	29.46	137,872.80	1.3392	39.45	184,639.25
2	งานขนย้ายวัชพืช ระยะทางประมาณ 3 กม.	3,276	ลบ.ม.	24.46	80,130.96	1.3392	32.76	107,311.38
Factor F = 1.3392					218,003.76	รวมค่าก่อสร้าง		291,950.64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กำจัดวัชพืชบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

โดยทำการกำจัดวัชพืช กว้างประมาณ ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร

กำจัดวัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ลบ.ม.

พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย ๓.๐๐ กิโลเมตร

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบางระจัน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๑,๙๕๐.๖๔.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กำจัดวัชพืชบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ ๘-๑๑ ตำบลไม้ดัด

โดยทำการกำจัดวัชพืช กว้างประมาณ ๕.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ เมตร

กำจัดวัชพืชหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณวัชพืชไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ลบ.ม.

พร้อมขนย้ายระยะทางเฉลี่ย ๓.๐๐ กิโลเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๑,๙๕๐.๖๔.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ประมาณราคางานชลประทาน

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายเกชา เอี่ยมเกิด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

นายคำรณ ชัยพุม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายณพพร ทาทองมา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

รายการประกอบแบบ


- เทศบาลเมืองบางระจันมีความประสงค์ที่จะทำการกำจัดขยะบ่อขยะเดิมพร้อมขนย้ายทั้ง บริเวณ หมู่ที่ 8-11 ตำบลไม้ตัด ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 เมตร. กำจัดขยะหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 4,680 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล เลขที่ /2567
- ก่อนจะลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและรูปแบบรายการ ให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหากมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป
- ผู้รับจ้างจะต้องนำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนี้ พร้อมทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานนี้ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มาใช้สำหรับดำเนินงาน และมีช่างที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายการสัญญาจ้างทุกประการ
- การใช้เครื่องจักรกลใดๆ ในการปฏิบัติงานต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และเอกชนใดๆ ซึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานหากเห็นว่าเกิดผลเสียหายจากการใช้เครื่องจักรกล ให้ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรกล โดยใช้แรงงานคนปฏิบัติงานแทน
- งานก่อสร้างที่จะต้องทำนอกเหนือจากรูปแบบและรายการหรือรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่มีได้ระบุไว้ในรูปแบบรายการ หากเป็นงานที่จะต้องทำเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับทำให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และเรียกค่าจ้างเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีช่างฝีมือที่มีคุณภาพ เป็นผู้ควบคุมชั้นคอนกรีตก่อสร้างร่วมกับผู้ควบคุมงานของเทศบาล และรายการ โดยมีข้อสงสัยให้ขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป
- ในการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างจัดระบบการจราจร ติดตั้งเครื่องกัน,ป้าย, เครื่อง หรืออื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างกลางคืน หากเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการหรือราษฎรอันเกี่ยวเนื่องจากงานก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเรียกค่าเสียหายจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- หากมีอุปสรรคกีดขวางในพื้นที่ดำเนินงาน ไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรือบนดิน ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขความวิธีการที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ และเรียกค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างไม่ได้
- แนวและระดับผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง (โดยการสำรวจและเขียนแบบคร่าวๆ ของผู้รับจ้าง) ตามสภาพพื้นที่ที่อำนวย อาจมีส่วนคลาดเคลื่อนได้ขณะก่อสร้าง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสวยงามนั้น ไม่ถือว่าเป็นการคิดแบบแปลนและสัญญาจ้างแต่ประการใด
- ความกว้าง ความยาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม โดยทั้งนี้เมื่อคิดปริมาณงานตามแบบแล้วต้องได้ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดและปริมาณงานที่ก่อสร้างอาจต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้
- เศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างให้นำไปทิ้งที่เทศบาลกำหนด
- ในกรณีที่พบแนวท่อเมนใต้ประปาให้ผู้รับจ้างย้ายแนวท่อเมนใต้ประปา ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมต่อประปาให้กับผู้ใช้ให้น้ำให้อยู่สภาพเดิม
- ในกรณีที่พบแนวเสาไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างย้ายแนวเสาไฟฟ้า ที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และเชื่อมต่อสายไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม
- ทிட்ட ส่วนที่ 1 จุดเริ่มต้น 14.887640,100.312530 จุดสิ้นสุด 14.899140 , 100.299230




*หมายเหตุ แสดงแนวการจุดออก

จุดเริ่มต้น โครงการ

แผนที่สังเขป
ไม่แสดงมาตราส่วน



บ่อขยะเดิมก่อนดำเนินการ



บ่อขยะเดิมดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการ	
กำจัดขยะบ่อขยะเดิม	
สถานที่ก่อสร้าง	
บริเวณ หมู่ที่ 8-11 ค.ไม้ตัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี	
สำรวจ	
(นายโพธิ์ แสงสว่าง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
เขียนแบบ	
(นายชาติราช หงษ์ทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ประมาณราคา	
(นายดำรง ชัยชุม) นายช่างโยธา	
ออกแบบ/วิศวกร	
(นายเกรชา เอี่ยมเกิด) ภ.ย.71759	
ตรวจแบบ	
(นายเกรชา เอี่ยมเกิด) ผอ.กองช่าง	
ตรวจแบบ	
(นางสาวกัญญา ศิริพรหมกุล) รองปลัดเทศบาลเมืองบางระจัน	
เห็นชอบ	
(นายสุกสันต์ ชัยบุญ) ปลัดเทศบาล	
อนุมัติ	
(นายวระ หัรอด) นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน	
แสดงแบบ	
รายการประกอบแบบ,แผนที่สังเขป	
แบบเลขที่ /2567	แผ่นที่ 1 1
ลงวันที่ ธันวาคม 2567	จำนวน