



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙
ที่อยู่ เลขที่ ๘๘/๑๖ หมู่ ๖ ถนนเลี้ยวเมือง
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๗๒๖๕๐๐๘๙
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๘๔๓๕๕๕๐๐๒๖๘๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๐๐๒๑๐๐๓๙๑
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน
ที่อยู่ ๖๙ ม.๙ ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๐๙๘๕

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ ๕๕๙ ได้เสนอราคา ใ้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ซึ่งได้รับราคาและ
ตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	การจ้างงาน(93.14.18.00)ก่อสร้างขยายเขตฯ ปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านเขาหน้าแดง ม.8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี I-63-K- BTK64.MS.1034 จำนวน 1 งาน ๑.ร้อยถอนสายอลูมิเนียมแกนเหล็กขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๐.๓๐ KM ๒.ร้อยถอนสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. PIC จำนวน ๐.๗๐ KM ๓.ร้อยถอนเหล็กฉากขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม. จำนวน ๑๔.๐๐ EA ๔.ร้อยถอนลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๐.๘๐ KM ๕.ร้อยถอนเหล็กประกับขนาด ๔๐x๖x๑,๐๐๐ มม. จำนวน ๕๒.๐๐ EA ๖.ร้อยถอนลูกถ้วยโกลนโพลี ๕๗-๓L จำนวน ๒๐.๐๐ EA ๗.ร้อยถอนลูกถ้วยแขวน จำนวน ๒๑.๐๐ EA ๘.ร้อยถอนเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๔.๐๐ EA ๙.ร้อยถอนเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒๑.๐๐ EA ๑๐.ร้อยถอนเสาขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๔.๐๐ EA	๑	งาน	๒๙๕,๐๘๒.๒๕	๒๙๕,๐๘๒.๒๕

๑๑. รื้อถอนคอนกรีตขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.

จำนวน ๒๑.๐๐ EA

๑๒. รื้อถอนคอนกรีตขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.

จำนวน ๘.๐๐ EA

๑๓. พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม.

จำนวน ๑.๐๐ KM

๑๔. ติดตั้งปรีฟอร์ม จำนวน ๑๓.๐๐ EA

๑๕. ขุดหลุม/ฝังสมอบก จำนวน ๗.๐๐ EA

๑๖. ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำขนาด ๑๐๐x๕๐x๕ มม.

จำนวน ๓.๐๐ EA

๑๗. ติดตั้งเหล็กฉากขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม. จำนวน

๒๒.๐๐ EA

๑๘. พาดสายลวดเหล็กตีเกลียวขนาด ๒๕ ต.มม.

จำนวน ๑.๐๐ KM

๑๙. ติดตั้งเหล็กประกับขนาด ๔๐x๖๐x๑,๐๐๐ มม.

จำนวน ๖๐.๐๐ EA

๒๐. ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพล์ ๕๗-๓L จำนวน

๒๘.๐๐ EA

๒๑. ติดตั้งลูกถ้วยแขวน จำนวน ๓๙.๐๐ EA

๒๒. ขุดหลุม/ปักเสาขนาด ๑๒ เมตร จำนวน

๒๕.๐๐ EA

๒๓. ขุดหลุม/ปักเสาขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๔.๐๐

EA

๒๔. ประกอบคอนกรีต ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม.

จำนวน ๒๒.๐๐ EA

๒๕. ประกอบคอนกรีต ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม.

จำนวน ๑๔.๐๐ EA

๒๖. รื้อถอนเหล็กประกับขนาด ๓๐x๖๐x๗๐ มม.

จำนวน ๘.๐๐ EA

๒๗. รื้อถอนคอนกรีต ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม.

จำนวน ๒.๐๐ EA

๒๘. รื้อถอนคอนกรีต ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.

จำนวน ๒.๐๐ EA

๒๙. รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๒.๐๐ EA

๓๐. รื้อถอนดริฟท์เออร์ จำนวน ๒.๐๐ EA

๓๑. รื้อถอน LT สวิทช์ จำนวน ๒.๐๐ EA

๓๒. รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีโอ

จำนวน ๒.๐๐ EA

๓๓. ทำกราวด์ จำนวน ๕.๐๐ EA

๓๔.ติดตั้งเหล็กประกับขนาด ๓๐x๖x๗๐ มม. จำนวน ๘.๐๐ EA ๓๕.ประกอบคอนขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม. จำนวน ๒.๐๐ EA ๓๖.ประกอบคอนขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๒.๐๐ EA ๓๗.ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๒.๐๐ EA ๓๘.ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒.๐๐ EA ๓๙.ติดตั้งดริฟท์เอาท์ จำนวน ๒.๐๐ EA ๔๐.ติดตั้ง LT สวิตช์ ๒.๐๐ EA ๔๑.ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๒.๐๐ EA ๔๒.ร้อยท่อนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ด.มม. จำนวน ๒.๑๐ KM ๔๓.ร้อยท่อนแร่ ๒x๒๐๐ จำนวน ๒๘.๐๐ EA ๔๔.ร้อยท่อนเสาขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓.๐๐ EA ๔๕.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ด.มม. จำนวน ๒.๒๐ KM ๔๖.ติดตั้งคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสายขนาด ๕๐-๗๐ มม. จำนวน ๒๘.๐๐ EA ๔๗.ทำกราวด์ จำนวน ๑.๐๐ EA ๔๘.ติดตั้งแร่ ๒x๒๐๐ มม.จำนวน ๓๖.๐๐ EA ๔๙.ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑.๐๐ EA				
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)	รวมเป็นเงิน			๒๗๕,๗๗๗.๘๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๑๙,๓๐๔.๔๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๕,๐๘๒.๒๕

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านตาขุน ๖๙ ม.๙
- ระยะเวลาประกัน ๑๘๐ วัน
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗.ผู้กรณงานจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตในหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๙.เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องวางเงินค้ำประกันงานหรือหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้าง ตามใบสั่งจ้างเป็นเงิน ๑๔,๗๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจำนวนเงินนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้คืนไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผู้พันตามใบสั่งจ้างแล้ว

หมายเหตุ:-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒.ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๑๖๑๖๗ จ้างก่อสร้างขยายเขตฯปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่ายบ้านเขา

หน้าแดง ม.๘ ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี I-๖๓-K-BTK๖๔.MS.๑๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งจ้าง

(นายวิชณุ มาศเพิ่มพงศ์)

ผจก.กฟส.อ.บตข.

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งจ้าง

(นายสมบุรณ์ วิเชียรรัตน์)

ผู้จัดการ

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๘๗๑๖๑๖๗

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๘๑๔๕๘๔๗๖๒