



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.พระแสง

เลขที่

เรื่อง รายงานผลขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.อ.พระแสง

ถึง ผจก.กฟส.อ.พระแสง

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในรายงานขอจ้าง ผจก.กฟส.อ.พระแสง ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านช่องขี้เหล็ก ม.๕ ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒.ข้อพิจารณา

บัดนี้มีผู้รับจ้างซึ่งมีผู้เข้ายื่นใบเสนอราคาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.นายทวีพร กำแพง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ ม.๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เสนอราคาเป็นเงิน ๘๐,๕๕๘.- บาท

๒.นายเอกพงศ์ ดอกกฐิน อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓ ม.๒ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๘๔,๙๑๖.- บาท

๓.นายสมบัติ สัตย์ชัย อยู่บ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๗๗,๕๕๐.- บาท

๓.ข้อเสนอ

ผกป.กฟส.อ.พระแสง ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า นายสมบัติ สัตย์ชัย เสนอราคาต่ำสุดเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและไม่เกินราคากลางที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถลดราคาได้อีกเพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และป้องกันประชาชนร้องเรียน เห็นควรอนุมัติจ้างนายสมบัติ สัตย์ชัย อยู่บ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวในวงเงิน ๗๗,๕๕๐.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงานและค่าจ้าง ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<u>แผนกแรงสูง</u>				
๑	พาดสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๒,๕๐๐.-	๑,๓๕๐.-
๒	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	๑๐	ชุด	๑๒๐.-	๑,๒๐๐.-
๓	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๑๓	ชุด	๒๐๐.-	๒,๖๐๐.-
๔	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	๕	หลุม	๑,๔๐๐.-	๗,๐๐๐.-
๕	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	๗	ชุด	๒๐๐.-	๑,๔๐๐.-
๖	พาดสายลวดเหล็กแรงสูง ขนาด ๒๕ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๒,๐๐๐.-	๑,๐๘๐.-
๗	ติดตั้งเหล็กประกับ ขนาด ๔๐*๖*๑,๐๐๐ มม.	๒๔	อัน	๔๐.-	๙๖๐.-
๘	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง ๕๗-๓L	๑๖	ลูก	๑๒๐.-	๑,๙๒๐.-
๙	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๓๐	ลูก	๔๐.-	๑,๒๐๐.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
๑๐	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.	๑๘	ต้น	๑,๔๐๐.-	๒๕,๒๐๐.-
๑๑	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.	๑๔	ท่อน	๒๐๐.-	๒,๘๐๐.-
	รวม				๔๖,๗๐๐.-
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง				
๑๒	รื้อเหล็กถอนเหล็กประกับขนาด ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๒๐.-	๘๐.-
๑๓	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๑๔	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๑๕	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	๑	ชุด	๕๐.-	๕๐.-
๑๖	รื้อถอนดริฟท์เอาท์พิวคัทเอาท์	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๑๗	รื้อถอนแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๕๐.-	๕๐.-
๑๘	รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๑,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-
	รวม				๑,๔๘๐.-
	แผนกหม้อแปลง				
๑๙	ประกอบชุดกราวด์	๑	ชุด	๔๐๐.-	๔๐๐.-
๒๐	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๔๐.-	๑๖๐.-
๒๑	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๒๒	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๒๓	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๒๔	ติดตั้งดริฟท์เอาท์	๑	ชุด	๒๕๐.-	๒๕๐.-
๒๕	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๒๖	ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๒,๓๐๐.-	๒,๓๐๐.-
๒๗	เทโคนเสาคอนกรีตเสาแรงสูง	๑	ชุด	๑,๘๐๐.-	๑,๘๐๐.-
	รวม				๕,๕๑๐.-
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ				
๒๘	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลือยขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๑,๐๐๐.-	๕๔๐.-
๒๙	รื้อถอนสายหุ้มฉนวนแรงต่ำขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๑,๐๐๐.-	๕๔๐.-
๓๐	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๐	ชุด	๕๐.-	๑,๐๐๐.-
๓๑	รื้อถอนแร็ค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๒๓	ชุด	๕๐.-	๑,๑๕๐.-
๓๒	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ ม.	๑๘	ต้น	๕๐๐.-	๙,๐๐๐.-
๓๓	รื้อถอนมิเตอร์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์	๗	เครื่อง	๑๐๐.-	๗๐๐.-
	รวม				๑๒,๙๓๐.-
	แผนกแรงต่ำ				
๓๔	พาดสายแรงต่ำเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๒,๐๐๐.-	๑,๐๘๐.-
๓๕	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๕๔	กม.	๒,๐๐๐.-	๑,๐๘๐.-
๓๖	ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕(๑๕) แอมป์	๗	เครื่อง	๒๐๐.-	๑,๔๐๐.-
๓๗	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๐	ชุด	๑๐๐.-	๒,๐๐๐.-
๓๘	ประกอบชุดกราวด์	๖	ชุด	๔๐๐.-	๒,๔๐๐.-
๓๙	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๒๓	ชุด	๑๒๐.-	๒,๗๖๐.-
๔๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๑๐๐.-	๒๐๐.-
	รวม				๑๐,๙๒๐.-
	รวม ๕ แผนก ๔๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น				๗๗,๕๕๐.-

โดยจ่ายค่าจ้างงวดเดียวจากงบหมายเลข P-TDD๐๑.๔-K-PSGD๐.๑๑๓๘ โครงข่าย
๖๐๐๐๘๔๔๖๐๑ , ๖๐๐๐๘๔๔๖๐๒ , ๖๐๐๐๘๔๔๖๐๓ , ๖๐๐๐๘๔๔๖๐๔ , ๖๐๐๐๘๔๔๖๐๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายณานันท์ รัตนพันธุ์)

พชง.๖ รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.อ.พระแสง

เรียน ทผ.กป. , ทผ.บง.

-อนุมัติวงเงินค่าจ้าง ๗๗,๕๕๐.- บาท



(นายณานันท์ รัตนพันธุ์)

พชง.๖ รักษาการแทน ทผ.กป.กฟส.อ.พระแสง