



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.พระแสง

เลขที่

เรื่อง รายงานผลขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.อ.พระแสง

ถึง ผจก.กฟส.อ.พระแสง

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในรายงานขอจ้าง ผจก.กฟส.อ.พระแสง ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๒ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านฝายท่า(จุดที่ ๓) ม.๕ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒.ข้อพิจารณา

บัดนี้ ผกป.กฟส.อ.พระแสง ได้ติดต่อผู้รับจ้างซึ่งมีผู้เข้ายื่นใบเสนอราคาดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑.นายเอกพงศ์ ดอกกลิ่น อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓ ม.๒ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๖,๖๒๐.- บาท

๒.นายเสกสรร อินทนู อยู่บ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๘,๗๔๐.- บาท

๓.นายทวีพร กำแพง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ ม.๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๖,๑๙๐.- บาท

จ่ายแล้ว

๓.ข้อเสนอ

ผกป.กฟส.อ.พระแสง ได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า นายทวีพร ~~ให้เงิน 7562~~ เสนอราคาต่ำสุดเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและไม่เกินราคากลางที่กำหนด โดยผู้รับจ้างได้ปรับลดราคาตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คงเหลือเป็นเงิน ๑๒๔,๓๙๐.- บาท เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และป้องกันประชาชนร้องเรียน เห็นควรอนุมัติจ้าง นายทวีพร กำแพง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ ม.๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวในวงเงิน ๑๒๔,๓๙๐.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงานและค่าจ้าง ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงสูง				
๑.	ติดตั้งเหล็กฉาบรับสายล่อฟ้าทางตรง	๒	ชุด	๒๐๐.-	๔๐๐.-
๒.	ติดตั้งเหล็กประกบ ขนาด ๔๐*๖*๑,๐๐๐ มม.	๔	อัน	๔๐.-	๑๖๐.-
๓.	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง ๕๗-๓L	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๔.	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.	๒	ตัน	๑,๒๕๐.-	๒,๕๐๐.-
๕.	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๓,๐๐๐ มม.	๒	ท่อน	๒๐๐.-	๔๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๔,๐๖๐.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<u>แผนกรื้อถอนหม้อแปลง</u>				
๖.	รื้อเหล็กถอนเหล็กประกบกับขนาด ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๒๐.-	๘๐.-
๗.	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๘.	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๙.	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	๑	ชุด	๕๐.-	๕๐.-
๑๐.	รื้อถอนดริฟท์เอาท์พิวคัทเอาท์	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๑๑.	รื้อถอนแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๕๐.-	๕๐.-
๑๒.	รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๑,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๑,๔๘๐.-
	<u>แผนกหม้อแปลง</u>				
๑๓.	ประกอบชุดกราวด์	๔	ชุด	๔๐๐.-	๑,๖๐๐.-
๑๔.	ติดตั้งเหล็กประกบ ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๔๐.-	๑๖๐.-
๑๕.	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๑๖.	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๓,๐๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๑๗.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๓	ชุด	๑๐๐.-	๓๐๐.-
๑๘.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๑๙.	ติดตั้งดริฟท์เอาท์	๓	ชุด	๒๐๐.-	๖๐๐.-
๒๐.	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๒๑.	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๘,๒๖๐.-
	<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>				
๒๒.	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลือยขนาด ๓๕ ต.มม.	๑.๑	กม.	๗๐๐.-	๗๗๐.-
๒๓.	รื้อถอนสายหุ้มฉนวนแรงต่ำขนาด ๓๕ ต.มม.	๑.๑	กม.	๗๐๐.-	๗๗๐.-
๒๔.	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.	๒๒	ชุด	๕๐.-	๑,๑๐๐.-
๒๕.	รื้อถอนแร็ค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๔๕	ชุด	๑๐๐.-	๔,๕๐๐.-
๒๖.	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ ม.	๑๑	ต้น	๕๐๐.-	๕,๕๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๑๒,๖๔๐.-

จ่ายแล้ว

10 เม.ย. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ				
๒๗.	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑.๑	กม.	๒,๐๐๐.-	๒,๒๐๐.-
๒๘.	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๙๕ ต.มม.	๖.๗	กม.	๒,๕๐๐.-	๑๖,๗๕๐.-
๒๙.	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๓๒	ชุด	๑๐๐.-	๓,๒๐๐.-
๓๐.	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายขนาด ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	๔๐	ชุด	๑๐๐.-	๔,๐๐๐.-
๓๑.	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	๑๕	หลุม	๑,๔๐๐.-	๒๑,๐๐๐.-
๓๒.	ประกอบชุดกราวด์	๑๑	ชุด	๔๐๐.-	๔,๔๐๐.-
๓๓.	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๒	ชุด	๒๕๐.-	๕๐๐.-
๓๔.	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔*๒๐๐ มม.	๖๖	ชุด	๒๕๐.-	๑๖,๕๐๐.-
๓๕.	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๙ ม.	๒๖	ตัน	๑,๐๕๐.-	๒๗,๓๐๐.-
๓๖.	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๒๑	ชุด	๑๐๐.-	๒,๑๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๙๗,๙๕๐.-
	รวม ๓๖ รายการเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๒๔,๓๕๐.-

โดยจ่ายค่าจ้างงวดเดียวจากงบหมายเลข P-TDD๐๑.๔-K-PSGDo.๑๔๒๓ โครงการ
๖๐๐๐๘๑๕๒๗๕ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๗๖ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๗๗ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๗๘ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๗๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

จ่ายแล้ว

โกศล

(นายโชคชัย เพชรระ)

ผ.ก.ป.ก.พ.ส.อ.พระแสง

10 เม.ย. 2562

เรียน ผ.ก.ป. , ผ.บ.ง.

-อนุมัติวงเงินค่าจ้าง ๑๒๔,๓๕๐.- บาท

9mgs

(.....)

(นายชวลิต แก้วประชุม)

ผ.ก.ป.ก.พ.ส.อ.พระแสง

11 ก.พ. 2562