



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Desing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Desing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาค้างนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๘๕๔,๖๘๑.๕๗ บาท (สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบลึงสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เชื่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมคำหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมคำรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงนามลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำได้

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.krabipao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๙๕๖๐-๐๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผ่านทางอีเมล inventory@krabipao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.krabipao.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เชื่อถือ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ ดำเนินการซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง จึงจะมีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าได้

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีขึ้นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำความผิดอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราฟที่ลงวันที่ที่ใช้เช็ครหรือตราฟที่นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาเข้าร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พึงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะ ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การ บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานหรือถอนภายนอกโดยรอบอาคาร ,ภายในอาคารทำเทียบเรือ,งานสำรวจ Boring test จำนวน ๑ จุด งาน กำแพงกันดิน และงานวางท่อเหลี่ยมทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานเสาเข็มเจาะ, เสาเข็มตอก คอร. และงานถมดินพร้อมหนังสือรับรองเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกทั้งหมด แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานตัดหัวเสาเข็ม ก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ ขอบคันหิน คสล.ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลานพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงเหล็ก งานโครงหลังคาอาคารและมุงหลังคาจตุรัส-ส่ง ผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งรางน้ำ ติดตั้งฝ้าเพดาน งานผนังและงานทาสีอาคารจตุรัสส่งผู้โดยสารทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจตุรัสส่งรถสาธารณะทั้ง ๒ จุด และป้ายรอรถประจำทางทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ งานทาสีกันสนิมและติดตั้งอลูมิเนียมเส้นกล่องแผงบังตา (ร้อยละ ๕๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ งานทาสีกันสนิมและติดตั้งอลูมิเนียมเส้นกล่องแผงบังตา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งรางน้ำ โครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา งานติดตั้งแผ่น Plastwood งานฝ้าเพดานและงานทาสีแผงบังตา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผนังก่ออิฐฉาบผิวเรียบ งานติดตั้งผิวพื้นตกแต่ง (ร้อยละ ๕๐) ในหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผิวพื้นตกแต่งและผนังตกแต่งทุกประเภทงานในหมวดงานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดาน งานทาสีภายในอาคารและงานเบ็ดเตล็ดทุกประเภทงานในหมวดงานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุดประตูหน้าต่าง (ร้อยละ ๕๐) ในหมวดงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุดประตูหน้าต่างและงานทาสีอาคารทุกประเภทงานในหมวดงานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับ

จ้างได้ปฏิบัติงานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบระบายน้ำภายในโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งขอบคันหินและปูล๊อคตัวหนอนพื้นลานจอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Tack Coat งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๑๐ ซม. และงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๕ ซม. (ร้อยละ ๔๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๕ ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงกันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสารพร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ร้อยละ ๕๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อระบบไม้กั้นรถ ระบบคิดเงิน พร้อมติดตั้ง และงานระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และดับเพลิงเดิม งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ บ่อพักไฟฟ้า (ร้อยละ ๕๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และดับเพลิงเดิม งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ บ่อพักไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าหลัก (MBD) ตู้เมนไฟฟ้าย่อย (SDB,DB,LP) ตู้ใส่มิเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟ สวิตช์และเต้ารับ (ร้อยละ ๙๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมย้ายชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV (ร้อยละ ๙๐) แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

หมายเหตุ - ระยะเวลาของงวดงาน ตามแผนผังที่แนบท้าย

- ผู้รับจ้างสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ ๑๕% ของค่าจ้าง
- ผู้รับจ้างสามารถเบิกเงินข้ามงวดได้

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น/โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

๑๒.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกหรือจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนด มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการอื่น และสถาบันของเอกชนทางราชการรับรอง หรือผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา (ซึ่ง กว.รับรอง) จำนวน ๑ คน

๑๔.๒ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา จำนวน ๑ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อ เสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่ง
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน ๓๕,๘๕๔,๖๘๑.๕๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๖.....จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ แบบ พร.๕.....จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบ พร.๔.....จำนวน ๔๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายธวัชชัย หนูจรเพชร.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายปรัชญา ไกรนรา.....	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ.....	กรรมการ
๗.๓ นายสมนึก บุญธรรม.....	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....	กรรมการ
๗.๔ นายพงศกร แพรกปาน.....	ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ.....	กรรมการ
๗.๕ นางสาวณัฏฐา ทองทิพย์.....	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ.....	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสนั่นศักดิ์ กิตติสมกุล....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่..... ๓ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิตลาด รองรับการเดินทางเข้าสู่ระบบการขนส่ง
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่

29/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 46 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้างอาคาร	29,961,281.00	
	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์	5,893,400.57	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	35,854,681.57	
	สามสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์		

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชชัย หนูจรเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรัชญา ไกรนรา)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมณ บุษธรรม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงศกร แพรกปาน)

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฏฐา ทองทิพย์)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ กิตติธรรณ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิฬาต รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่าง เสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอมือง จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่	29/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 44 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานก่อสร้างอาคาร	24,562,453.68	1.2198	29,961,281.00	
1	หมวดงานรื้อถอน				
	1.1 บริเวณภายนอกโดยรอบอาคารท่าเทียบเรือ	91,250.00			
	1.2 บริเวณภายในอาคารท่าเทียบเรือ	97,659.00			
2	หมวดงานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือ				
	2.1 งานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือ บริเวณที่ 1	2,831,582.34			
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือ บริเวณที่ 2	704,522.30			
3	หมวดงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้าอาคารท่าเทียบเรือ				
	3.1 อาคารจุดรับ - ส่ง ผู้โดยสาร	2,221,884.03			
	3.2 จุดรับ - ส่ง รถสาธารณะ จุดที่ 1	524,915.22			
	3.3 จุดรับ - ส่ง รถสาธารณะ จุดที่ 2	524,915.22			
	3.4 ป้ายรถประจำทาง	177,087.56			
	3.5 แผงบังตา	4,173,406.67			
4	หมวดงานภูมิทัศน์				
	4.1 งานพื้นลานหน้าอาคาร	2,301,897.91			
	4.2 งานพื้นลานจอดรถ	3,292,155.79			
	4.3 งานระบบระบายน้ำภายในโครงการ	1,182,323.62			
5	หมวดงานระบบอาคารภายในและภายนอกอาคาร				
	5.1 งานวิศวกรรมไฟฟ้า	4,821,050.83			
	5.2 งานระบบดับเพลิง	45,370.00			
	5.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,572,433.19			
	เงื่อนไข การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	15.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....%	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			

รวมค่าก่อสร้าง 29,961,281.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงทำเทียมโดยสสาร - ห้องเทียมปากคลองจืดตลาด รองรับการแข่งขันสงกรานต์และท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสัญก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		คำวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	บริเวณภายนอกโดยรอบอาคารทำเทียมเรือ								
	รื้อถอนพื้น คสล. พื้นที่ ประมาณ 280 ตร.ม.	280.00	ตร.ม.	-	-	70.00	19,600.00	19,600.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนอาคารร้านค้าเดิม (อาคารโครงสร้าง คสล.ชั้นเดียว) พื้นที่ ประมาณ 59.00 ตร.ม. (เหมา)	1.00	งาน	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนโครงสร้าง คสล. อาคาร (เหมา)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนขอบคันหินเดิมและบล็อกรูปทางเท้า						-	-	รื้อขนไป
	-รื้อถอนขอบคันหินเดิม	250.00	ตร.ม.	ราคาเดิม		25.00	6,250.00	6,250.00	รื้อขนไป
	-รื้อถอนบล็อกรูปทางเท้าเดิม	272.00	ตร.ม.	ราคาเดิม		25.00	6,800.00	6,800.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนราวกันตก ระหว่าง อาคาร TK PARK กับทำเทียมเรือ ความยาว ประมาณ 20.00 ม.	20.00	งาน			30.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	รื้อถอน แท่น คอนกรีต บริเวณ ทางเข้า (เหมา)	1.00	งาน			2,000.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อเสาไฟฟ้า	100.00	งาน			10,000.00	10,000.00	10,000.00	รื้อขนไป
	-งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม จำนวน 2 ต้น (รื้อติดตั้งใหม่)						-	-	
	-งานรื้อถอนเสา MAST ARM เดิม จำนวน 1 ต้น						-	-	
	-งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิม จำนวน 1 ต้น						-	-	
	งานรื้อถอนต้นไม้เดิมภายในโครงการ (เหมา)	1.00	งาน			15,000.00	15,000.00	15,000.00	รื้อขนไป
	รวมค่าจ้างต้นทุน ข้อ 1.1							91,250.00	
1.2	บริเวณภายในอาคารทำเทียมเรือ								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว (ภายใน)	742.00	ตร.ม.	-	-	25.00	18,550.00	18,550.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ	17.00	ชุด	-	-	70.00	1,190.00	1,190.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	36.00	ชุด	-	-	70.00	2,520.00	2,520.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนผนังังก่ออิฐ	321.60	ตร.ม.	-	-	40.00	12,864.00	12,864.00	รื้อขนไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบเรือมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสโย อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาค่าก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอนผ้าเตาดานอาบเรียบพร้อมโครงคร่าว (ภายนอก)	49.40	ตร.ม.	-	-	25.00	1,235.00	1,235.00	รื้อถอนไป
	งานรื้อถอนที่นั่ง คสล.เดิมทั้งหมด 9.60 เมตร (เหล็มา)	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	รื้อถอนไป
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า,โถปัสสาวะชาย)	10.00	ชุด	-	-	70.00	700.00	700.00	รื้อถอนไป
	งานรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและประตูพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด (เหล็มา)	1.00	งาน	-	-	-	-	3,000.00	
	งานรื้อถอนวัสดุผิวพื้นเดิม	1,132.00	ตร.ม.	-	-	50.00	56,600.00	56,600.00	รื้อถอนไป
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 1.2							97,659.00	

คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 6271111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาตรฐานสากล (Friendly Design)

ประเภทงาน อนุมัติ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือ								
2.1	งานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือ บริเวณที่ 1					(ลงชื่อ)			ประกอบกรง
	งานฝ้าเพดานและเพดาน					(ลงชื่อ)			กรง
	C1 ฝ้าสปรนบอร์ด ระบายอากาศ ขนาด 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะคริลิก การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	100.00	ตร.ม.	361.22	36,122.00	(ลงชื่อ)	35,000.00	43,622.00	กรง
	C2 ฝ้ากระเบื้องไมเทียม ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดตัน ขนาด 1"X2" ทาสี	90.00	ตร.ม.	850.00	76,500.00	(ลงชื่อ)	76,500.00	76,500.00	อนันต์เฟอร์นิเจอร์
	C3 ฝ้ายิปซัมบอร์ดป้องกันความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะคริลิก การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	211.00	ตร.ม.	346.97	73,210.67		15,825.00	89,035.67	กรง
	C 4 ฝ้ายิปซัมบอร์ดป้องกันไฟ ชนิดขอบเรียบ ขนาด 12 มม. โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะคริลิก การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	27.50	ตร.ม.	372.04	10,231.10		2,062.50	12,293.60	
	C 5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดป้องกันความร้อน ชนิดขอบเรียบ ขนาด 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก ชุบสังกะสี ทาสีน้ำอะคริลิก การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	614.00	ตร.ม.	301.22	184,949.08		46,050.00	230,999.08	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	495.00	ตร.ม.	265.67	131,506.65		60.00	131,566.65	161,206.65
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	153.00	ม.	144.41	22,094.73		44.00	22,138.73	28,826.73
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	720.00	ตร.ม.	111.58	80,337.60		82.00	80,419.60	139,377.60
	- (ผนัง 2) ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดกันความร้อนขนาด 9 มม. เก็บรอยต่อซีเมนต์ ทาสีน้ำ อะคริลิก โครงคร่าวไม้ 1"X2" ติดตั้งรางไฟอะลูมิเนียมขนาด LED STRIP LIGHT 12 W. ปิดแผ่นอะคริลิกขาวทึบ หรือเทียบเท่า ติดตั้งสลับกับ	72.00	ตร.ม.	850.00	61,200.00		-	61,200.00	อนันต์เฟอร์นิเจอร์
	ควอลูมิเนียมรูปตัว T ขนาด 2.5 ซม. ตามรูปแบบที่กำหนด								
	(ผนัง 3) ผนังตกแต่งไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1"X2" ทาสี	14.00	ตร.ม.	850.00	11,900.00		-	11,900.00	อนันต์เฟอร์นิเจอร์
	- (ผนัง 6) ผนังกระเบื้องแกรนิตอป ขนาด 12 ซม. เติมน้ำไม่กรอบ พร้อมติดตั้ง	46.20	ตร.ม.	3,000.00	138,600.00		-	138,600.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจืดตลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสัญญาก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60X60 ซม.	772.00	ตร.ม.	345.11	266,424.92	183.00	141,276.00	407,700.92	
	- F2 พื้นหินขัดขัดได้ลงตามแบบพร้อมเส้นสแตนเลสแบ่งแนว	20.00	ตร.ม.	515.90	10,318.00	153.00	3,060.00	13,378.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 40X40 ซม.	100.40	ตร.ม.	343.30	34,467.32	158.00	15,863.20	50,330.52	
	- F4 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 30X30 ซม.	36.00	ตร.ม.	240.88	8,671.68	158.00	5,688.00	14,359.68	
	- F5 พื้น คสล.ทำผิวขัดเรียบ	100.00	ตร.ม.	100.00	10,000.00	61.00	6,100.00	16,100.00	
	- บล็อกนำทางแบบปูสแตนเลส 16 ปุ่ม	96.00	แผ่น	687.85	66,033.60	-	-	66,033.60	ร้านไทยจรัส
	- บล็อกนำทางแบบแถบสแตนเลส 4 แถบ	215.00	แผ่น	822.43	176,822.45	-	-	176,822.45	ร้านไทยจรัส
	- บัวพื้นสแตนเลส 10x300 ซม.	99.00	ม.	934.58	92,523.42	45.00	4,455.00	96,978.42	บุญถาวร
	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู D1	3.00	ชุด	70,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D2	2.00	ชุด	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D3	2.00	ชุด	44,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D4	3.00	ชุด	6,700.00	20,100.00	-	-	20,100.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D5	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D6	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D7	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานประตู D8	1.00	ชุด	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W1	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W2	4.00	ชุด	20,600.00	82,400.00	-	-	82,400.00	ช่างบอลอูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W3	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	ช่างบอลอูมิเนียม

งานประตู D3 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานประตู D4 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานประตู D5 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานประตู D6 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานประตู D7 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานประตู D8 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานหน้าต่าง W1 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานหน้าต่าง W2 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง
งานหน้าต่าง W3 ลงนามกรรมการบ้านตลาดกลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท้องเทียบปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานหน้าต่าง W4	8.00	ชุด	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W5.1	3.00	ชุด	19,300.00	57,900.00	-	-	57,900.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W5.2	1.00	ชุด	12,800.00	12,800.00	-	-	25,600.00	ช่างอลูมิเนียม
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากว้าง	730.00	ตร.ม.	55.10	40,223.00	34.00	24,820.00	65,043.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก 100% ชนิดทากว้าง	174.00	ตร.ม.	55.10	9,587.40	34.00	5,916.00	15,503.40	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รหัส S1 ป้ายส่องไฟตัวอักษร ขนาด ทน 5 มม. สูง 18 ซม.	2.00	ชุด	26,635.51	53,271.02	-	-	53,271.02	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S2 ป้ายแขวนบอกทางชนิดติดไฟ ขนาด 35x180 ซม.	3.00	ชุด	21,900.00	65,700.00	-	-	65,700.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S3 ป้ายติดผนังให้ข้อมูล ขนาด 85x200 ซม.	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S4 ป้ายจอ LED ขนาด 30x200 ซม.	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S5 ป้ายติดจอหลอดแอลซีดี ขนาด 39x13 ซม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S6 ป้ายแขวนบอกทางออกฉุกเฉิน ขนาด 60x22 ซม.	4.00	ชุด	2,400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S7 ป้ายบอกชื่อห้องติดผนัง ขนาด 15x40 ซม.	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	เมจิกแฮ็ค
	- รหัส S8 ป้ายแขวนชนิดจอ TV32"	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	เมจิกแฮ็ค
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 2.1							2,831,582.34	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคารท่าเทียบเรือฯ บริเวณที่ 2								
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	C 6 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ทน 9 มม. โครงคร่าเหล็ก ขอบกระดาษสี ทาสีน้ำอะคริลิก การติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	196.00	ตร.ม.	269.19	52,761.24	75.00	14,700.00	67,461.24	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิฬาต รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 0.20x0.60x0.10 ม.	223.00	ตร.ม.	265.67	59,244.41	60.00	13,380.00	72,624.41	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	52.00	ม.	144.41	7,509.32	44.00	2,288.00	9,797.32	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	52.00	ตร.ม.	111.58	5,802.16	82.00	4,264.00	10,066.16	
	- (ผนัง 2) ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม. เก็บรอยต่อเรียบ ทาสีน้ำอะ คริลิก โครงเคร่าไม้ 1X2" ติดตั้งรางไฟอะลูมิเนียมซ่อนไฟ LED STRIP LIGHT 12 W. ปิด แผ่นอะคริลิกสีขาวทึบ หรือเทียบเท่า ติดตั้งสลับกับ ตัวลู่อิฐนิยมนูรูปตัว T หนา 2.5 ซม. ตามรูปแบบที่กำหนด	88.70	ตร.ม.	850.00	75,395.00	-	-	75,395.00	
	- (ผนัง 5) ผนังยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ทาสีทาสีน้ำ อะคริลิก โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	11.25	ตร.ม.	371.00	4,173.75	69.00	776.25	4,950.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	F6 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 60X60 ซม.	167.00	ตร.ม.	345.11	57,633.37	183.00	30,561.00	88,194.37	
	F7 พื้นหินขัด ติดโองตามแบบ พร้อมเส้นแสดแลสแวง	19.00	ตร.ม.	515.90	9,802.10	153.00	2,907.00	12,709.10	
	F8 พื้นหินขัด ติดโองตามแบบ พร้อมเส้นแสดแลสแวง	10.00	ตร.ม.	515.90	5,159.00	153.00	1,530.00	6,689.00	
	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู D3	2.00	ชุด	58,000.00	116,000.00	-	-	116,000.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W2	4.00	ชุด	20,600.00	82,400.00	-	-	82,400.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W6.1	3.00	ชุด	19,320.00	57,960.00	-	-	57,960.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W6.2	1.00	ชุด	41,860.00	41,860.00	-	-	41,860.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานประตู D4 (ห้องตู้ LOCKER) ของสภ.เมืองกระบี่	1.00	ชุด	6,700.00	6,700.00	-	-	6,700.00	ช่างอลูมิเนียม
	- งานหน้าต่าง W2 (ห้องตู้ LOCKER)	1.00	ชุด	20,600.00	20,600.00	-	-	20,600.00	ช่างอลูมิเนียม
	งานทาสี	72.00	ตร.ม.	55.10	3,967.20	34.00	2,448.00	6,415.20	
	- สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิฬาต รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

ประเภทงาน แผนงานที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสุดก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		คำวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สีน้าอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก	15.00	ตร.ม.	55.10	826.50	34.00	510.00	1,336.50	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รหัส S9 ป้าย LED ติดผนัง ขนาด 100x300 ซม.	1.00	ชุด	23,364.48	23,364.00	-	-	23,364.00	เมจิกเข้าส
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 2.2							704,522.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อ.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบมาตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานก่อสร้าง บริเวณทางเข้าอาคารท่าเทียบเรือฯ								
3.1	อาคารจุดรับ - ส่ง ผู้โดยสาร								
	งานวิศวกรรม								
	งานขุดเจาะสำรวจวิเคราะห์ - วิจัยดิน (Boring Test)	1.00	จุด	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	36.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,564.00	3,564.00	
	งานทราดยาบบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	560.75	560.75	91.00	91.00	651.75	พาณิชย์
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25x12.00 ม. รับ นน.บรรทุกตลอดภัย ไม่น้อยกว่า 26 ตัน/ต้น	10.00	ต้น	3,432.00	34,320.00	950.00	9,500.00	43,820.00	กระบี่คอนกรีต
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25 ม.	10.00	ต้น	-	-	280.00	2,800.00	2,800.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต (ใช้แบบสำเร็จรูปสำเร็จรูปเหล็ก)								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	20.10	ตร.ม.	712.15	14,314.22	133.00	2,673.30	16,987.52	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวอัดแบบ 30%	6.03	ลบ.ฟ	712.15	4,294.26	-	-	4,294.26	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	36.18	ตร.ม.	-	-	133.00	4,811.94	4,811.94	
	- ตะปู	5.03	กก.	33.64	169.04	-	-	169.04	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 9 มม. (SR 24)	56.00	กก.	31.09	1,741.04	4.10	229.60	1,970.64	พาณิชย์
	- DB Ø 12 มม. (SD 40)	280.83	กก.	30.46	8,554.08	3.30	926.74	9,480.82	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10.10	กก.	46.73	472.20	-	-	472.20	พาณิชย์
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 8" ทน 4.5 มม. (141.19กก./เส้น)	10.00	ท่อน	5,421.00	54,210.00	-	-	54,210.00	วัสดุอีกโหล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองชลประทาน (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสัญญาก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- PLATE ขนาด 250x250x16 มม.	48.00	กก.	83.33	3,999.84	-	-	3,999.84	วันสต็อกโฮม
	- M16 ANCHOR BOLT - 300 L	40.00	ตัว	135.00	5,400.00	-	-	5,400.00	วันสต็อกโฮม
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1,811.00	ลบ.ม.	1,811.00		398.00	398.00	2,209.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	2,080.00	ลบ.ม.	2,080.00		391.00	1,103.00	6,969.00	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก WF 300x150x6.5x9 มม.(220.20กก/เส้น)	23.00	ท่อน	7,971.24	183,338.52	-	-	183,338.52	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.(57.20กก/เส้น)	24.00	ท่อน	914.62	21,950.88	-	-	21,950.88	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.(24.39กก/เส้น)	65.00	ท่อน	2,236.52	145,373.80	-	-	145,373.80	วันสต็อกโฮม
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	10,779.86	กก.	-	-	12.00	129,358.32	129,358.32	
	งานทาสีน้ำมันกรดสูง Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นทึบสีทะเล)	408.00	ตร.ม.	182.00	74,256.00	35.00	14,280.00	88,536.00	
	สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เพียว								
	สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เพียว								
	- BRACING RB Ø 12 มม. พร้อมอุปกรณ์เกลียวเร่ง	14.00	ชุด	480.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- SAG ROD RB Ø 9 มม.	25.00	กก.	29.04	726.00	4.10	102.50	828.50	
	รวมงานวิศวกรรม							750,916.03	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังหลังคา								
	- หลังคาโค้งเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	337.00	ตร.ม.	294.00	99,078.00	80.00	26,960.00	126,038.00	บ.อัสนา (กระบี่)
	- ฉนวนกันความร้อน PU หนา 1"	337.00	ตร.ม.	280.00	94,360.00	25.00	8,425.00	102,785.00	วันสต็อกโฮม
	- แผ่นโป๊วแสงไฟสีคาร์บอนชนิดแผ่นดิน ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เคลือบสารป้องกันรังสี UV	40.00	ตร.ม.	1,200.00	48,000.00	450.00	18,000.00	66,000.00	บ.อินเทอร์ควิตี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบวปากคลองจิหลาด รองรับการใช้ระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสโย อำเภอมือ จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสถิติก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(ผนัง 7) ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. มีอลูมิเนียมทำสี ใต้กลาง PE โครง คร่าวเหล็กกล่องตามมาตรฐานผู้ผลิต	26.00		2,665.00	69,290.00	-	-	69,290.00	บ.อินเตอร์ควาลิตี้
	งานฝ้าเพดาน								
	C7 - ฝ้าเพดานอลูมิเนียมลายไม้ วัสดุซี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	256.00	ตร.ม.	1,700.00	435,200.00	-	-	435,200.00	งานอุดอินเตอร์ชั้นแน
	C8 - ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. พร้อมโครงคร่าว	177.00	ตร.ม.	3,165.00	560,205.00	-	-	560,205.00	บ.อินเตอร์ควาลิตี้
	งานระบบระบายน้ำฝน (พร้อมติดตั้ง)								
	- รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป (หน้ากว้างพับประมาณ 0.60 ม.)	65.00	ม.	1,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	รุ่งรณำ กระป๋
	- ห่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด Dia. 4 นิ้ว	33.00	ม.	450.00	14,850.00	200.00	6,600.00	21,450.00	ที.พี.ทรัพย์เจริญ
	งานบัดกรี								
	- ป้ายข้อความ ตัวอักษรกล่องไฟ ขนาด สูง 0.26 ม. และ 0.12 ม.	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							1,470,968.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุน ข้อ 3.1							2,221,884.03	
3.2	จัดรับ - ส่ง รถสาธารณะ จุดที่ 1								
	งานวิศวกรรม								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	18.00	ลบ.ม.			99.00	1,782.00	1,782.00	
	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	91.00	45.50	325.88	พาณิชย์
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25x12.00 ม. รับ นน.บรรทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 26 ตัน/ต้น	5.00	ต้น	3,432.00	17,160.00	950.00	4,750.00	21,910.00	กระป๋คอนกรีต
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25 ม.	5.00	ต้น	-	-	280.00	1,400.00	1,400.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบเรือมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	10.50	ตร.ม.	712.15	7,477.58	133.00	1,396.50	8,874.08	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%	3.00	ลบ.ฟ.	712.15	2,136.45	-	-	2,136.45	
	- ค่าแรงไม้แบบ	18.10	ตร.ม.	-	-	133.00	2,407.30	2,407.30	
	- ตะปู		กก.	33.64	75.69	-	-	75.69	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 9 มม. (SR 24)	28.00	กก.	31.09	870.52	4.10	114.80	985.32	พาณิชย์
	- DB Ø 12 มม. (SD 40)	140.45	กก.	30.46	4,278.11	3.30	463.49	4,741.59	พาณิชย์
	- สวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	พาณิชย์
	งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- พอลิเอทิลีน Ø 4" ทน 3.2 มม. (52.69กก./เส้น)	15.00	ท่อน	328.44	4,926.60	-	-	4,926.60	วันสต็อกโฮม
	- พอลิเอทิลีน Ø 6" ทน 4.5 มม. (106.94กก./เส้น)	3.00	ท่อน	4,053.03	12,159.09	-	-	12,159.09	วันสต็อกโฮม
	- PLATE ขนาด 200x200x16 มม.	25.12	กก.	57.80	1,451.94	-	-	1,451.94	วันสต็อกโฮม
	- M16 ANCHOR BOLT - 300 L	20.00	ตัว	135.00	2,700.00	-	-	2,700.00	วันสต็อกโฮม
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,811.00	906.00	398.00	199.00	1,105.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	1.50	ลบ.ม.	2,080.00	3,120.00	391.00	587.00	3,707.00	พาณิชย์
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (22.89กก./เส้น)	95.00	ท่อน	858.38	81,546.10	-	-	81,546.10	วันสต็อกโฮม
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	3,285.72	กก.	-	-	12.00	39,428.64	39,428.64	
	งานทาสีน้ำมันเกรดสูง Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง)	161.70	ตร.ม.	182.00	29,429.40	35.00	5,659.50	35,088.90	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเรือยาวปากคลองจันทราต รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสตงก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เทียว								
	สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เทียว							226,985.22	
	รวมงานวิศวกรรม								
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานเหล็กคาน								
	- แผ่นโป๊วเสริมเหล็กสำหรับคอนกรีตพื้นดิน ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เคลือบสารป้องกัน รังสี UV	159.00	ตร.ม.	1,200.00	190,800.00	450.00	71,550.00	262,350.00	บ.อินทราวิภา
	งานระบบระบายน้ำฝน (พร้อมติดตั้ง)								
	- ราน้ำสแตนเลส เกรด 304 (หน้ากว้างประมาณ 0.80 ม. ยาว 26.4 ม.)	26.40	ม.	1,200.00	31,680.00	-	-	31,680.00	รุ่งรางน้ำ กระบี่
	- หอสแตนเลส เกรด 304 ขนาด Dia. 4 นิ้ว	6.00	ม.	450.00	2,700.00	200.00	1,200.00	3,900.00	ที.พี.ทรัพย์เจริญ
	รวมงานสถาปัตยกรรม							297,930.00	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 3.2							524,915.22	
3.3	จุดรับ - ส่ง รถมอเตอร์ไซด์ จุดที่ 2								
	ราคาจุดรับ - ส่ง รถมอเตอร์ไซด์ จุดที่ 2 เท่ากับจุดที่ 1 (รูปแบบเดียวกัน)								
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 3.3							524,915.22	
3.4	ป้ายรอรถประจำทาง								
	งานวิศวกรรม								
	งานติดตั้งฐานรากและถมดิน	14.50	ลบ.ม.			99.00	1,435.50	1,435.50	
	งานทรายหยาบอัดแน่น	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	91.00	45.50	325.88	พาณิชย์
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25x12.00 ม. รับ นน.บรรทุกปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 26 ตัน/ต้น	4.00	ต้น	3,432.00	13,728.00	950.00	3,800.00	17,528.00	กระบี่คอนกรีต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจืดหาด ร้องรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ติดหัวเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20x0.20 ม.	4.00	ตัน	-	-	200.00	800.00	800.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	8.00	ตร.ม.	712.15	5,697.20	133.00	1,064.00	6,761.20	พาณิชย์
	- ไม้ทราวยึดแบบ 30%	2.40	ลบ.ฟ	712.15	1,709.16	-	-	1,709.16	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,128.00	2,128.00	
	- ตะปู	2.40	กก.	33.64	80.74	-	-	80.74	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB Ø 9 มม. (SR 24)	24.95	กก.	31.09	775.70	4.10	102.30	877.99	พาณิชย์
	- DB Ø 12 มม. (SD 40) - ยาว 40 ซม.	115.44	กก.	30.46	3,516.30	3.30	380.95	3,897.25	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	3.50	กก.	46.73	163.56	-	-	163.56	พาณิชย์
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H 150X150X7X10 มม. (189.00กก./เส้น)	2.00	ฟ่อน	6,841.80	13,683.60	-	-	13,683.60	วันสต็อกโฮม
	- PLATE ขนาด 250x250x16 มม.	20.00	กก.	83.33	1,666.60	-	-	1,666.60	วันสต็อกโฮม
	- M16 ANCHOR BOLT - 300 L	24.00	ตัว	135.00	3,240.00	-	-	3,240.00	วันสต็อกโฮม
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.40	ลบ.ม.	1,811.00	724.00	398.00	159.00	883.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	1.13	ลบ.ม.	2,080.00	2,350.00	391.00	442.00	2,792.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 38x38x1.2 มม. (8.12 กก./กก./ฟ่อน)	7.00	ฟ่อน	309.19	2,164.33	-	-	2,164.33	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 75x38x2.3 มม. (22.89กก./ฟ่อน)	12.00	ฟ่อน	858.38	10,300.56	-	-	10,300.56	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 50x25x1.2 มม. (8.01กก./ฟ่อน)	10.00	ฟ่อน	309.00	3,090.00	-	-	3,090.00	วันสต็อกโฮม

๗๑๖๕๙๐ ๗ ต้ง๓๒๔๒๘ จ้งหวัดกรบง

๑๕๑๕๒๐๐ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ใช้ราคาสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	789.62	กก.	-	-	10.00	7,896.20	7,896.20	
	งานทาสีน้ำมันเกรดสูง Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง)	42.00	ตร.ม.	182.00	7,644.00	35.00	1,470.00	9,114.00	
	สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เติยา								
	สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เติยา								
	รวมงานวิศวกรรม							90,537.56	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานบุผนังหลังคา								
	- หลังคาโค้งเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.				4,410.00	70.00	1,050.00	5,460.00	บ.อัสสนา (กระป๋)
	- ฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 1"	15.00	ตร.ม.	280.00	4,200.00	25.00	375.00	4,575.00	วันสติกโกม
	- ครอบข้าง	17.00	ม.	115.00	1,955.00	50.00	850.00	2,805.00	บ.อัสสนา (กระป๋)
	- สกรู 12-14x110	300.00	ตัว	7.50	2,250.00	-	-	2,250.00	บ.อัสสนา (กระป๋)
	งานตกแต่ง ไม้พื้นไฟเบอร์พีนต์ พร้อมทากี๊ (บริเวณที่นั่ง)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	C9 ฝ้าไม้ระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 7.5x300x0.8 ซม. ทาสี	74.00	ตร.ม.	700.00	51,800.00	-	-	51,800.00	อนันต์เฟอร์นิเจอร์
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- มั่นใจโยเซฟา (รายละเอียดตามแบบแปลน)	1.00	ชุด	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	อนันต์เฟอร์นิเจอร์
	งานระบบระบายน้ำฝน (พร้อมติดตั้ง)								
	- ราน้ำเตาเตนเลส กรวด 304 พับขึ้นรูป (หน้ากว้างพับ ประมาณ 0.60 ม. ยาว 5.50 ม.)	5.50	ม.	1,000.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รุ่งรณำ กระป๋
	- ท่อสเตนเลส กรวด 304 ขนาด Dia. 2 นิ้ว	4.00	ม.	300.00	1,200.00	90.00	360.00	1,560.00	ที.พี.พรียเจริญ
	รวมงานสถาปัตยกรรม							86,550.00	
	รวมค่าจ้างต้นทุน ข้อ 3.4							177,087.56	

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงทางเท้าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบวapakคลองจิหลาด รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	แฉ่งบังตา								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	38.62	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,823.38	3,823.38	
	งานทรายหยาบอัดแน่น	6.40	ลบ.ม.	560.75	3,588.80	91.00	582.40	4,171.20	พาณิชย์
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด $\varnothing$ 0.35x10.00 ม. รับ นน. บรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 20 ตัน/ตัน (ราคารวมค่าเจาะติดตั้ง)	42.00	ตัน	15,000.00	630,000.00	-	-	630,000.00	เหมืองคลองซันแพค
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.20	ลบ.ม.	1,811.00	2,173.00	398.00	478.00	2,651.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	21.00	ลบ.ม.	2,080.00	43,680.00	391.00	8,211.00	51,891.00	พาณิชย์
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต 80% (ใช้แรงงานคน)	137.44	ตร.ม.	712.15	97,877.90	133.00	18,279.52	116,157.42	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวอัดแบบ 30%	51.54	ลบ.ฟ	712.15	36,704.21	-	-	36,704.21	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	171.80	ตร.ม.	-	-	133.00	22,849.40	22,849.40	
	- ตะปู	52.00	กก.	33.64	1,749.28	-	-	1,749.28	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB $\varnothing$ 6 มม. (SR 24)	79.92	กก.	30.94	2,472.72	4.10	327.67	2,800.40	พาณิชย์
	- RB $\varnothing$ 9 มม. (SR 24)	169.66	กก.	31.09	5,274.73	4.10	695.61	5,970.34	พาณิชย์
	- DB $\varnothing$ 12 มม. (SD 40)	1,127.76	กก.	30.46	34,351.57	3.30	3,721.61	38,073.18	พาณิชย์
	- DB $\varnothing$ 16 มม. (SD 40)	331.38	กก.	29.73	9,851.93	3.30	1,093.55	10,945.48	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	52.00	กก.	46.73	2,429.96	-	-	2,429.96	พาณิชย์
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมมาตราฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50X100 มม. หน้า 3.2 มม. (บน.42.12 กก./ท่อน)	65.00	ท่อน	1,579.00	102,635.00	-	-	102,635.00	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 100X100 มม. หน้า 4.5 มม. (บน.78.70 กก./ท่อน)	55.00	ท่อน	2,951.00	162,305.00	-	-	162,305.00	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 100X100 มม. หน้า 6.0 มม. (บน.102.14 กก./ท่อน)	32.00	ท่อน	3,830.00	122,560.00	-	-	122,560.00	วันสต็อกโฮม
	งานระแนงแสงบังตา								
	- อดูมิเนียมเส้นกล่องสี่ 2"x2" หน้า 1.5 มม.	533.00	ตร.ม.	3,265.82	1,740,682.06	-	-	1,740,682.06	เพนโบลโปรดัส์
	- แผ่น plastwood หน้า 25 มม. ตัดลายตามแบบ พร้อมฟันสี่	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	เวิร์ค จินชายน มีเดีย
	- ค่าแรงติดตั้งระแนงตากแห้ง และแผ่น plastwood	533.00	ตร.ม.	-	-	600.00	319,800.00	319,800.00	
	- PLATE ขนาด 200X200 มม. หน้า 12 มม.	79.80	กก.	36.85	2,940.63	-	-	2,940.63	บุญธง
	- M12 ANCHOR BOLT - 315 L	136.00	ตัว	37.38	5,083.68	-	-	5,083.68	
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	10,334.00	กก.	-	-	12.00	124,008.00	124,008.00	
	งานทาสีน้ำมันเกรดสูง Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง)	325.80	ตร.ม.	182.00	59,295.60	35.00	11,403.00	70,698.60	
	สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เที่ยว							-	
	สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เที่ยว							-	
	งานโครงหลังคาเหล็ก							-	
	- หลังคาเหล็กหลังคาเรียบ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	32.12	ตร.ม.	294.00	9,443.28	70.00	2,248.40	11,691.68	บอัสนา (กระบี่)
	- เหล็กกล่อง 25x50x1.2 มม. (8.01กก./ท่อน)	0.00	ท่อน	309.00	3,090.00	-	-	3,090.00	วันสต็อกโฮม
	- เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม. (14.84กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	556.00	1,668.00	-	-	1,668.00	วันสต็อกโฮม
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	11,081.00	กก.	-	-	10.00	110,810.00	110,810.00	
	งานทาสีน้ำมันเกรดสูง Polyurethane (ใช้สำหรับพื้นที่กลางแจ้ง)	337.50	ตร.ม.	182.00	61,425.00	35.00	11,812.50	73,237.50	
	สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เที่ยว								
	สีทับหน้า ชนิด Polyurethane 2 เที่ยว								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทร อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- C1 ฝัสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ ขนาด 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	74.00	ตร.ม.	361.22	26,730.28	75.00	5,550.00	32,280.28	
	งานระบบระบายน้ำฝน (พร้อมติดตั้ง)								
	- รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป (หน้ากว้างพับประมาณ 1.2 ม.)	74.00	ม.	2,000.00	148,000.00			148,000.00	รั้งรางน้ำ กระบี่
	- ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด Dia. 4 นิ้ว	18.00	ม.	450.00	8,100.00	200.00	3,600.00	11,700.00	ที่.พี.ทรัพย์เจริญ
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 3.5							4,173,406.67	

นายสมชาย ใจดี

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบปากคลองจืดตลาด รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานภูมิทัศน์								
4.1	งานพื้นลานหน้าอาคาร								
4.1.1	ลานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายและขอบคันหิน								
	งานดินถม	1,600.00	ลบ.ม.	230.00	368,000.00	99.00	158,400.00	526,400.00	พาณิชย์
	งานลานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	156.50	ลบ.ม.	2,080.00	325,520.00	391.00	61,192.00	386,712.00	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,270.00	ตร.ม.	22.75	28,892.50	5.00	6,350.00	35,242.50	วันสต็อกโธม
	- RB Ø 19 มม.	880.77	กก.	33.58	29,576.26	2.90	2,554.23	32,130.49	พาณิชย์
	- DB Ø 12 มม.	168.72	กก.	30.46	5,139.21	3.30	556.78	5,695.99	พาณิชย์
	- วัสดุแวนรียอ	402.00	ม.	7.00	2,814.00		-	2,814.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	60.00	ตร.ม.	712.15	42,729.00	-	-	42,729.00	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวอัดแบบ 30%	12.00	ลบ.ฟ	712.15	8,545.80	-	-	8,545.80	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม่แบบ	75.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,975.00	9,975.00	
	- งานผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความหนา 5 ซม พร้อมเคลือบผิว	1,080.00	ตร.ม.	600.00	648,000.00	-	-	648,000.00	หอจักษ์อินเตอร์โพรส
	ทรายหยาบรองพื้น	77.00	ลบ.ม.	560.75	43,178.00	91.00	7,007.00	50,185.00	พาณิชย์
	ขอบคันหินสูง 0.40 ม.								
	คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	4.98	ลบ.ม.	2,080.00	10,358.00	391.00	1,947.00	12,305.00	พาณิชย์
	ฉาบปูนผนัง (ขอบคันหิน)	33.20	ตร.ม.	75.00	2,490.00	82.00	2,722.00	5,212.00	พาณิชย์
	งานทาสี (ขอบคันหิน)	33.20	ตร.ม.	44.00	1,461.00	34.00	1,129.00	2,590.00	พาณิชย์
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิฬาตลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสถิติก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	แผงกันคอมเพรสเซอร์ปรับอากาศ								
	เหล็กกล่อง 75X75X2.3 มม. (30.88 กก./ฟุต)	10.00	ฟุต	1,431.00	14,310.00	-	-	14,310.00	วันสัปดาห์
	เหล็กกล่อง 50X50X1.2 มม. (10.81 กก./ฟุต)	8.00	ฟุต	515.00	4,120.00	-	-	4,120.00	วันสัปดาห์
	เหล็กกล่อง 38X38X1.2 มม (8.12 กก./ฟุต)	1.00	ฟุต	387.00	387.00	-	-	387.00	วันสัปดาห์
	รั้วตะแกรงเหล็ก X542 ขนาดช่อง 22x50.8 มม.หนา 2.3 มม.	25.00	แผ่น	810.00	20,250.00	-	-	20,250.00	globalhouse.co.th
	เหล็กพลาhta ขนาด 150X150 ซม.หนา 6 มม.	20.00	ชุด	68.00	1,360.00	-	-	1,360.00	thaiwatsadu
	ทุก M12 มม.	80.00	ชุด	36.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,015.00	กก.	-	-	10.00	10,150.00	10,150.00	
	งานทาสีน้ำมัน	45.00	ตร.ม.	95.00	4,275.00	35.00	1,575.00	5,850.00	พาณิชย์
	บุขประดู่ 2 นิ้ว	16.00	ชุด	203.00	3,248.00	-	-	3,248.00	thaiwatsadu
	กลอนประตูรั้วล่าง	4.00	ตัว	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	thaiwatsadu
	ชุดล็อกประตู	2.00	ชุด	228.00	456.00	-	-	456.00	thaiwatsadu
	รวมค่างานต้นทูน ข้อ 4.1.3							64,531.00	
	รวมค่างานต้นทูน ข้อ 4.1							2,301,897.91	
4.2	งานพื้นลานจอดรถ								
4.2.1	งานถมดินอัดแน่นปูพื้นด้วยบล็อกปูพื้นด้วยหินและงานขอบคันหิน								
	- งานถมดิน	102.60	ลบ.ม.	230.00	23,598.00	99.00	10,157.40	33,755.40	
	ทรายหยาบหนา 5 ซม.	53.20	ลบ.ม.	560.75	29,831.90	91.00	4,841.20	34,673.10	
	งานขอบคันหินหล่อในที่ ขนาด 0.15x0.25 ม.								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	23.00	ลบ.ม.	2,080.00	47,840.00	391.00	8,993.00	56,833.00	พาณิชย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาค่าก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- RB Ø 6 มม.	1,021.20	กก.	30.94	31,595.93	4.10	4,186.92	35,782.85	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	31.00	กก.	46.73	1,448.63	-	-	1,448.63	พาณิชย์
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	233.20	ตร.ม.	712.15	166,073.38	-	-	166,073.38	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวอัดแบบ 30%	87.45	ลบ.ฟ	712.15	62,277.52	-	-	62,277.52	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	291.50	ตร.ม.	-	-	133.00	38,769.50	38,769.50	
	- ตะปู	88.00	กก.	51.40	4,523.20	-	-	4,523.20	พาณิชย์
	พื้นลือคประสานตัวนอน	760.00	ตร.ม.	380.00	288,800.00	55.00	41,800.00	330,600.00	ไทยวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 4.2.1							764,736.58	
4.2.2	งานพื้นลานจอดรถ พื้นคอนกรีตเดิมปูเอสทีลติกคอนกรีต								
	- งาน TACK COAT	6,773.00	ตร.ม.	16.39	111,009.47	-	-	111,009.47	
	- งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา 5 ซม.	6,773.00	ตร.ม.	300.40	2,034,609.20	-	-	2,034,609.20	
	- งานปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา 10 ซม.	643.00	ตร.ม.	593.78	381,800.54	-	-	381,800.54	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 4.2.2							2,527,419.21	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 4.2							3,292,155.79	
4.3	งานระบบระบายน้ำภายในโครงการ								
	- งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ประมาณ 60 ม. (เขมา)	1.00	งาน	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	งานวางระบบระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.50 x 0.80 ม. ฝาดะแกรงเหล็ก								
	- งานขุดดิน	212.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	21,057.30	21,057.30	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	32.00	ลบ.ม.	2,080.00	66,560.00	391.00	12,512.00	79,072.00	พาณิชย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงทำเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบวพักคลองจิหลาด รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสีตกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	400.45	ตร.ม.	712.15	285,180.47	-	-	285,180.47	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%	150.15	ลบ.ฟ.	712.15	106,929.32	-	-	106,929.32	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	500.50	ตร.ม.	-	-	133.00	66,566.50	66,566.50	
	- ตะปู	61.00	กก.	51.40	3,135.40	-	-	3,135.40	พาณิชย์
	- เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 มม.	2,480.03	กก.	31.09	77,104.13	4.10	10,168.12	87,272.26	พาณิชย์
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	75.00	กก.	46.73	3,504.75	-	-	3,504.75	
	- เหล็กฉาก 50x50 หน้า 4 มม. (18.36 กก./ท่อน)	59.00	ท่อน	675.00	39,825.00	-	-	39,825.00	วันดีโกม
	- เหล็กแบน FB 44 มม. หน้า 4.5 มม. (9.3 กก./ท่อน)	304.00	ท่อน	353.00	107,312.00	-	-	107,312.00	วันดีโกม
	- ค่าเชื่อมเหล็ก	3,910.45	กก.	-	-	10.00	39,104.50	39,104.50	
	งานทาสีน้ำมัน	231.30	ตร.ม.	95.00	21,973.50	35.00	8,095.50	30,069.00	พาณิชย์
	รวมงานวางระบายน้ำ คลส. ขนาด 0.50 x 0.80 ม. ฝาคะแรงเหล็ก							869,028.50	
	งานท่อลอดเหลี่ยม								
	- งานท่อลอดเหลี่ยมสี่เหลี่ยม 1.50x1.50x1.00 ม. (รวมค่าติดตั้งและปูนทรายยาแนวรอยต่อ)	22.00	ท่อน	9,000.00	198,000.00	480.00		208,560.00	ฉลองคอนกรีต
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	3.50	ลบ.ม.	1,811.00	6,339.00	398.00	1,393.00	7,732.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (cube)	0.70	ลบ.ม.	2,080.00	1,456.00	391.00	274.00	1,730.00	พาณิชย์
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต 80%	1.28	ตร.ม.	712.15	911.55	-	-	911.55	พาณิชย์
	- ไม้คร่าวยึดแบบ 30%	0.50	ลบ.ฟ.	712.15	356.08	-	-	356.08	พาณิชย์
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.60	ตร.ม.	-	-	133.00	212.80	212.80	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.50	กก.	37.38	93.45	-	-	93.45	
	- ตะปู	0.05	กก.	51.40	2.57	-	-	2.57	พาณิชย์
	- DB Ø 12 มม. (SD 40)	71.04	กก.	30.46	2,163.88	3.30	234.43	2,398.31	พาณิชย์

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสุดก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบภายในและภายนอกอาคาร								
5.1	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
5.1.1	งานวิศวกรรมไฟฟ้าภายในอาคาร								
	งานร้อยท่อและซ่อมแซม								
	- งานร้อยท่อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใหม่	1.00	งาน	-				20,000.00	
	- งานร้อยท่อและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	1.00	งาน					15,000.00	
	- งานร้อยท่อระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และดับเพลิง	1.00	งาน					15,000.00	
	- งานย้ายชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Center control)	1.00	งาน					10,000.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์และทดสอบหม้อแปลง ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	1.00	งาน					35,000.00	
	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 KVA 50 Hz	1.00	ชุด	-		20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- AIR INLET-OUTLET ATTENUATOR	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	
	- ฐานคอนกรีต	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	แสงสว่างไฟฟ้าประธาน (MDB) และ EMDB								
	- ACB 1600AT/1600 AF,3P IC ≥ 65 kA Micrologic 6.0E	1.00	ชุด	132,897.19	132,897.19	-	-	132,897.19	
	- ACB 800 AT 800AF,3P IC ≥ 65 kA	1.00	ชุด	105,140.18	105,140.18	-	-	105,140.18	
	- MCCB 630 AT/800AF,3P IC ≥ 65 kA	1.00	ตัว	48,448.59	48,448.59	-	-	48,448.59	
	- MCCB 400 AT/400AF, 3P IC ≥ 50 kA	1.00	ตัว	15,728.97	15,728.97	-	-	15,728.97	
	- MCCB 320 AT/320AF,3P IC ≥ 50 kA	2.00	ตัว	15,728.97	31,457.94	-	-	31,457.94	
	- MCCB 100 AT/100AF, 3P IC ≥ 30 kA	4.00	ตัว	4,973.82	19,895.28	-	-	19,895.28	
	- MCCB 75 AT/100AF, 3P IC ≥ 30 kA	4.00	ตัว	4,782.24	19,128.96	-	-	19,128.96	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบเรือมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสโท อำเภอนื่อง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 75 AT/100AF, 3P IC $\geq$ 30 kA	4.00	ตัว	4,782.24	19,128.96	-	-	19,128.96	
	- MCCB 50 AT/100AF, 3P IC $\geq$ 30 kA	1.00	ตัว	4,625.23	4,625.23	-	-	4,625.23	
	- DIGITAL POWER METER (DPM) (VA, kW max, kW hours, kW, kvar, PF, f)	1.00	ชุด	9,813.08	9,813.08	-	-	9,813.08	
	- HRC FUSE	10.00	ชุด	2,326.50	23,265.00	-	-	23,265.00	
	- CONTACTOR FOR LOW VOLTAGE POWER CAPACITOR	10.00	ชุด	4,125.00	41,250.00	-	-	41,250.00	
	- LOW VOLTAGE POWER CAPACITOR 30 kVAR	10.00	ชุด	4,510.00	45,100.00	-	-	45,100.00	
	- SURGE PROTECTION DEVICE	1.00	ชุด	26,042.05	26,042.05	-	-	26,042.05	
	- POWER FACTOR CONTROLLER	1.00	ชุด	21,230.00	21,230.00	-	-	21,230.00	
	- ชุด ATS 3P 500A และอุปกรณ์คอนโทรล	1.00	ชุด	139,252.33	139,252.33	-	-	139,252.33	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	ลีด	104,994.37	104,994.37	20,998.87	20,998.87	125,993.24	
	- GROUNDING SYSTEM	1.00	ลีด	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ลีด	9,000.00	9,000.00	2,700.00	2,700.00	11,700.00	
	SD81								
	- Kilowatt hour meter และอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,032.66	9,033.00	-	-	9,033.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	9,813.08	9,813.08	-	-	9,813.08	
	- MCCB 150AT, 250AF 3P IC 36 kA	1.00	ชุด	9,458.95	9,459.00	-	-	9,459.00	
	- MCCB 100AT, 100AF 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	4,973.82	4,974.00	-	-	4,974.00	
	- MCCB 75AT, 100AF 3P IC 30 kA	4.00	ชุด	4,782.24	19,129.00	-	-	19,129.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	ลีด	26,741.07	26,741.00	8,022.30	8,022.00	34,763.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ลีด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	DB1 - AIR								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจิตลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างสมภาคและเท่าเทียมมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสุดก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Klowatt hour meter และอุปกรณ์	1.00	ชุด	9,032.66	9,033.00	-	-	9,033.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ชุด	9,813.08	9,813.08	-	-	9,813.08	
	- MCCB 320AT, 320AF 3P IC 36 kA	1.00	ชุด	15,728.97	15,729.00	-	-	15,729.00	
	- MCCB 80AT, 100AF 3P IC 30 kA	2.00	ชุด	4,782.24	9,564.00	-	-	9,564.00	
	- MCCB 75AT, 100AF 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	4,782.24	4,782.00	-	-	4,782.00	
	- MCCB 20AT, 100AF 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	4,553.27	4,553.00	-	-	4,553.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	ล็อต	18,908.39	18,908.00	5,672.40	5,672.00	24,580.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล็อต	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
LP-1									
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	10,129.05	10,129.00	1,500.00	1,500.00	11,629.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	11.00	ชุด	158.88	1,748.00	-	-	1,748.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	ชุด	158.88	953.00	-	-	953.00	
LP-S 1/1									
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	10,129.05	10,129.00	1,500.00	1,500.00	11,629.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	13.00	ชุด	158.88	2,065.00	-	-	2,065.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	5.00	ชุด	158.88	794.00	-	-	794.00	
LP-Air 1									
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	10,129.05	10,129.00	1,500.00	1,500.00	11,629.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	22.00	ชุด	158.88	3,495.00	-	-	3,495.00	
ELP-1									
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 30 kA	1.00	ชุด	10,129.05	10,129.00	1,500.00	1,500.00	11,629.00	

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงทำเทียมเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจันทราต รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสโย อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC 6 kA	3.00	ชุด	285.98	858.00	-	-	858.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4.00	ชุด	158.88	636.00	-	-	636.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9.00	ชุด	158.88	1,430.00	-	-	1,430.00	
	ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า								
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 5A (15A)	10.00	ชุด	897.19	8,971.90	500.00	5,000.00	13,971.90	
	- ตู้สวิตช์ไฟฟ้า	1.00	ตู้	3,855.14	3,855.14	500.00	500.00	4,355.14	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	- CV 1C 240 SQ.MM.	1,316.00	ม.	872.89	1,148,723.24	100.00	131,600.00	1,280,323.24	
	- CV 1C 185 SQ.MM.	92.00	ม.	667.28	61,389.76	85.00	7,820.00	69,209.76	
	- CV 1C 150 SQ.MM.	92.00	ม.	534.57	49,180.44	70.00	6,440.00	55,620.44	
	- CV 1C 50 SQ.MM.	138.00	ม.	179.43	24,761.00	45.00	6,210.00	30,971.00	
	- CV 1C 25 SQ.MM.	23.00	ม.	96.26	2,214.00	30.00	690.00	2,904.00	
	- THW 35 SQ.MM.	729.60	ม.	124.72	90,995.71	30.00	21,888.00	112,883.71	
	- THW 25 SQ.MM.	387.00	ม.	89.45	34,617.15	25.00	9,675.00	44,292.15	
	- THW 16 SQ.MM.	204.00	ม.	57.02	11,632.08	20.00	4,080.00	15,712.08	
	- THW 10 SQ.MM.	182.40	ม.	36.08	6,580.99	16.00	2,918.00	9,498.99	
	- THW 6 SQ.MM.	134.00	ม.	22.36	2,996.24	12.00	1,608.00	4,604.24	
	- THW 4 SQ.MM.	4,378.00	ม.	13.94	61,029.32	10.00	43,780.00	104,809.32	
	- THW 2.5 SQ.MM.	6,040.00	ม.	9.01	54,420.40	7.00	42,280.00	96,700.40	
	- NY 2x10/10 SQ.MM.	478.00	ม.	168.22	80,409.16	25.00	11,950.00	92,359.16	
	- EMT 1-1/4"	135.00	ม.	110.28	14,887.80	32.00	4,320.00	19,207.80	

สถานทีก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๑. ระยะเวลา ๒๕ ปี (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 1"	109.00	ม.	66.66	7,265.94	28.00	3,052.00	10,317.94	
	- EMT 3/4"	1,212.00	ม.	44.54	53,982.48	24.00	29,088.00	83,070.48	
	- EMT 1/2"	1,225.00	ม.	30.84	37,782.68	22.00	26,950.00	64,732.68	
	- Flexible conduit 1/2"	380.00	ม.	4.63	1,759.40	11.00	4,180.00	5,939.40	
	- wire way 50x100 mm.	50.00	ม.	153.81	7,690.50	35.00	1,750.00	9,440.50	
	- wire way 100x200 mm.	30.00	ม.	306.85	9,205.50	60.00	1,800.00	11,005.50	
	- cable ladder 500 mm	20.00	ม.	603.73	12,074.60	55.00	1,100.00	13,174.60	
	- cable ladder 200 mm.	12.00	ม.	431.77	5,181.24	35.00	420.00	5,601.24	
	- HDPE 110 mm.	280.00	ม.	173.83	48,672.40	34.00	9,520.00	58,192.40	
	- HDPE 75 mm.	245.00	ม.	81.30	19,918.50	27.00	6,615.00	26,533.50	
	- HDPE 63 mm.	445.00	ม.	45.57	20,278.65	25.00	11,125.00	31,403.65	
	- HDPE 25 mm.	142.00	ม.	8.78	1,246.76	18.00	2,556.00	3,802.76	
	- บ่อพักไฟฟ้า 1.2x1.2 ม.หนา 0.10 ม.	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	1,500.00	4,500.00	28,500.00	
	- บ่อพักไฟฟ้า 0.6x0.6 ม.หนา 0.10 ม.	8.00	ชุด	3,500.00	28,000.00	1,000.00	8,000.00	36,000.00	
	- ผ่าบ่อพักเหล็กหล่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 80 ซม. พร้อมเฟรมเหล็กหล่อ	4.00	ชุด	9,345.00	37,380.00	-	-	37,380.00	
	- ผ่าบ่อพักเหล็กหล่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. พร้อมเฟรมเหล็กหล่อ	8.00	ชุด	5,140.00	41,120.00	-	-	41,120.00	
	- หัวงูเท่า 4 นิ้ว	4.00	ชุด	435.51	1,742.04	100.00	400.00	2,142.04	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล็อต	127,729.17	127,729.17	38,318.75	38,319.00	166,048.17	
	รวมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดาวไลท์ LED Panel แบบกลมขนาด 6 นิ้ว สีฟ้า LED 17 W. ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,200 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L1)	56.00	ชุด	200.93	11,252.08	115.00	6,440.00	17,692.08	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิสดา รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

ประเภทงาน

พื้นที่ 7 ตำบลไสโย อำเภอมือ จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมฝังน้ำแบบมีแผ่นปิดหน้าแสง LED 2x16 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L2)	6.00	ชุด	1,850.46	11,102.76	135.00	810.00	11,912.76	
	- กล้องไฟ LED ดัดโค้ง โคมอะลูมิเนียม หรือเทียบเท่า (L3.1)	2.00	ชุด	33,180.00	66,360.00	6,500.00	13,000.00	79,360.00	
	- รางไฟอะลูมิเนียม ติดไฟ LED STRIP LIGHT 12W ขนาด 50x35x950 มม. โครง อะลูมิเนียมปิดแผ่นอะคริลิกสีขาวทึบ หรือเทียบเท่า (L3.2)	64.00	ชุด	915.88	58,616.32	115.00	7,360.00	65,976.32	
	- รางไฟอะลูมิเนียม ติดไฟ LED STRIP LIGHT 12W ปิดแผ่นอะคริลิกสีขาวทึบ หรือเทียบเท่า (L3.3)	30.00	ม.	359.81	10,794.30	115.00	3,450.00	14,244.30	
	- โคมไฟอะลูมิเนียม ขนาด 300x1200x60 มม พร้อมหลอด LED T8 16 W ค่าความสว่างไม่ น้อยกว่า 1,600 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L4)	8.00	ชุด	2,340.00	18,720.00	150.00	1,200.00	19,920.00	
	- โคมไฟติดผนังภายนอก พร้อม LED 12 W (L5)	12.00	ชุด	807.47	9,689.64	115.00	1,380.00	11,069.64	
	- คานไม้ LED Panel แบบกลม มีฝา ขนาด 8 นิ้ว LED 24W. ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลู เมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L6)	54.00	ชุด	251.40	13,575.60	115.00	6,210.00	19,785.60	
	- คานไม้เหลี่ยมแบบกลม ขนาด 5 นิ้ว พร้อมหลอด LED 12 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,360 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L7)	6.00	ชุด	293.45	1,760.70	115.00	690.00	2,450.70	
	- คานไม้ LED PANEL แบบสี่เหลี่ยมมีฝา LED 17 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,300 ลู เมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมงหรือเทียบเท่า (L8)	12.00	ชุด	200.93	2,411.16	115.00	1,380.00	3,791.16	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	7.00	ชุด	47.66	333.62	80.00	560.00	893.62	
	- สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	4.00	ชุด	77.57	310.28	90.00	360.00	670.28	
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง	6.00	ชุด	107.47	644.82	100.00	600.00	1,244.82	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบปุ่มกลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ แบบกันน้ำ	6.00	ชุด	405.60	2,433.60	90.00	540.00	2,973.60	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างสมภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เดินรับไฟฟ้าแบบตู้ควบคุม-แบบ 16A 250V มีกราวด์ มีฉนวนนิรภัย	60.00	ชุด	200.93	12,055.80	90.00	5,400.00	17,455.80	
	- เดินรับไฟฟ้า แบบเดี่ยว จากลม-แบบ 16A 250V มีกราวด์	27.00	ชุด	107.47	2,901.69	90.00	2,430.00	5,331.69	
	- เดินรับไฟฟ้าแบบตู้ แบบฝังพื้น (POP-UP) 10A 250V	14.00	ชุด	1,316.82	18,435.48	265.00	3,710.00	22,145.48	
	- Junction Box กันน้ำ	2.00	ชุด	149.53	299.06	100.00	200.00	499.06	
	Emergency and Exit Light System								
	- ดวงโคมป้ายหนีไฟ และป้ายไฟทางออก หลอด LED พร้อม SEALED NICKLE CADMIUM BATTERY และ CHARGER ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.	2.00	ชุด	1,962.61	3,925.22	200.00	400.00	4,325.22	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED 2x6w พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY และ CHARGER มีระบบการทดสอบแบบเดือรีอัตโนมัติ	16.00	ชุด	2,289.71	36,635.36	200.00	3,200.00	39,835.36	
	- THW 4 Sq.mm.	430.00	ม.	13.94	5,994.20	10.00	4,300.00	10,294.20	
	- THW 2.5 Sq.mm.	215.00	ม.	9.01	1,937.15	7.00	1,505.00	3,442.15	
	- EMT 1/2"	70.00	ม.	30.84	2,159.01	22.00	1,540.00	3,699.01	
	- Flexible conduit set 1/2"	40.00	ม.	4.63	185.20	11.00	440.00	625.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล็อต	1,261.98	1,261.98	378.59	378.59	1,640.57	
	Telephone and Lan system								
	- ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- RJ45 CAT 6 + RJ11 OUTLET (POP-UP)	20.00	ชุด	1,512.14	30,242.80	265.00	5,300.00	35,542.80	
	- เต้ารับ RJ45 -RJ11	9.00	ชุด	378.50	3,406.50	90.00	810.00	4,216.50	
	- TIEV 0.65 - 4C	600.00	ม.	7.50	4,500.00	6.00	3,600.00	8,100.00	
	- CAT 6	1,125.00	ม.	14.06	15,817.50	7.00	7,875.00	23,692.50	

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคารัฐก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 3/4"	248.00	ม.	44.54	11,045.92	24.00	5,952.00	16,997.92	
	- EMT 1/2"	334.00	ม.	30.84	10,301.56	22.00	7,348.00	17,649.56	
	- Wire Way 50x100 mm.	45.00	ม.	153.81	6,921.45	35.00	1,575.00	8,496.45	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล็อต	6,993.39	6,993.39	2,098.02	2,098.02	9,091.41	
	ระบบเสียงประกาศ								
	- ลำโพงติดเพดาน 9 W	24.00	ชุด		-	115.00	2,760.00	2,760.00	
	- ลำโพงติดผนังสำหรับภายนอก 30 W	5.00	ชุด		-	115.00	575.00	575.00	
	- ตัวปรับระดับเสียง 100 W	6.00	ชุด	1,214.95	7,289.70	115.00	690.00	7,979.70	
	- VCT 2C-25	395.00	ม.	43.85	17,320.75	12.00	4,740.00	22,060.75	
	- EMT 3/4"	50.00	ม.	44.54	2,227.00	24.00	1,200.00	3,427.00	
	- EMT 1/2"	156.00	ม.	30.84	4,811.51	22.00	3,432.00	8,243.51	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล็อต	3,139.78	3,139.78	941.93	941.93	4,081.71	
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 10 ZONE	1.00	ชุด	25,233.64	25,233.64	2,500.00	2,500.00	27,733.64	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	14,018.69	14,018.69	1,500.00	1,500.00	15,518.69	
	- Smoke detector (Photo Electric)	35.00	ชุด	1,018.00	35,630.00	200.00	7,000.00	42,630.00	
	- Manual pull station	3.00	ชุด	953.27	2,859.81	200.00	600.00	3,459.81	
	- Fire alarm bell 6"	3.00	ชุด	1,028.03	3,084.09	200.00	600.00	3,684.09	
	- FRC 2-2.5 Sq.mm	305.00	ม.	74.76	22,801.80	7.00	2,135.00	24,936.80	
	- THW 2.5	763.00	ม.	9.01	6,874.63	7.00	5,341.00	12,215.63	
	- EMT 1/2"	260.00	ม.	30.84	8,019.18	22.00	5,720.00	13,739.18	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือโดยสาร (Friendly Design)

ประเภทงาน

แบบเลขที่ 29/2565





สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสโยท อำเภอมือ จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- IMC 3/4"	102.00	ม.	86.91	8,864.82	28.00	2,856.00	11,720.82	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล๊อต	6,344.44	6,344.44	1,903.33	1,903.33	8,247.78	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.1.1							4,523,825.22	
5.1.2	งานวิศวกรรมไฟฟ้า จุดตรวจค้นขาเข้า - ออก ท่าเทียบเรือ								
	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังฝังขนาด 6" ชนิดฝังฝ้า พร้อมหลอด LED 12 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,360 lm อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง ซีรี่ E27 (L12)	33.00	ชุด	677.57	22,359.81	115.00	3,795.00	26,154.81	
	- รางไฟอะลูมิเนียม ติดไฟ LED STRIP LIGHT 12W ปิดแผ่นอะคริลิกสีขาวขุ่น หรือเทียบเท่า (L3.3)	84.00	ม.	359.81	30,224.04	115.00	9,660.00	39,884.04	
	- รางไฟอะลูมิเนียม ติดไฟ LED STRIP LIGHT 12W ขนาด 50x35x950 มม. โครงอะลูมิเนียมปิดแผ่นอะคริลิกสีขาวขุ่น หรือเทียบเท่า (L3.2)	42.00	ชุด	915.88	38,466.96	115.00	4,830.00	43,296.96	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง	2.00	ชุด	107.47	214.94	100.00	200.00	414.94	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้ แบบฝังพื้น (POP-UP) 10A 250V	6.00	ชุด	1,316.82	7,900.92	265.00	1,590.00	9,490.92	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบตู้จากลม-เบน 16A 250V มีกราด มีฝาปิด มีขาตั้ง	2.00	ชุด	200.93	401.86	90.00	180.00	581.86	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	THW 4 SQ.MM.	572.00	ม.	13.94	7,973.68	10.00	5,720.00	13,693.68	
	- THW 2.5	1,186.00	ม.	9.01	10,685.86	7.00	8,302.00	18,987.86	
	- EMT 1/2"	175.00	ม.	30.84	5,397.53	22.00	3,850.00	9,247.53	
	- EMT 3/4"	130.00	ม.	44.54	5,790.20	24.00	3,120.00	8,910.20	

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โรงเรียนหาด บ้านเพ็ญ ๒๕๖๕ (ใช้คำสั่งก่อสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล๊อต	4,103.50	4,103.50	1,231.05	1,231.05	5,334.55	
	Emergency and Exit Light System								
	- ดวงโคมป้ายหนีไฟ และป้ายไฟทางออก หลอด LED พร้อม SEALED NICKLE CADMIUM BATTERY และ CHARGER ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.	3.00	ชุด	1,962.61	5,887.83	200.00	600.00	6,487.83	
	- ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน หลอด LED 2x12W พร้อม SEALED LEAD ACID BATTERY และ CHARGER มีระบบการทดสอบแบตเตอรี่อัตโนมัติ	2.00	ชุด	2,289.71	4,579.42	200.00	400.00	4,979.42	
	- THW 4 Sq.mm. 	200.00	ม.	13.94	2,788.00	10.00	2,000.00	4,788.00	
	- THW 2.5 Sq.mm. 	100.00	ม.	9.01	901.00	7.00	700.00	1,601.00	
	- EMT 1/2" 	70.00	ม.	30.84	2,159.01	22.00	1,540.00	3,699.01	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 	1.00	ล๊อต	800.70	800.70	240.21	240.21	1,040.91	
	รวมค่าขนส่ง 							198,593.52	
	รวมค่าแรงช่าง 								
5.1.3	งานวิศวกรรมไฟฟ้า ฉุกเฉิน - ส่ง ผู้โดยสาร 								
	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- โคมไฟตกานีไลท์พร้อมหลอด LED 12 W ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,360 ลูเมน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่า (L10)	28.00	ชุด	935.60	26,196.80	115.00	3,220.00	29,416.80	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง	2.00	ชุด	107.47	214.94	100.00	200.00	414.94	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	- THW 2.5 Sq.mm.	340.00	ม.	9.01	3,063.40	7.00	2,380.00	5,443.40	

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการใช้งานอย่างเหมาะสมและทำเทียมมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสถิติก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2"	136.00	ม.	30.84	4,194.65	22.00	2,992.00	7,186.65	
	- HDPE 25 mm.	90.00	ม.	8.78	790.20	18.00	1,620.00	2,410.20	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.1.3							44,871.99	
5.1.4	งานวิศวกรรมไฟฟ้า จุติรับ - ส่ง รถสาธารณะ จุดที่ 1								
	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- รังนีออนกันฝน LED ขนาด 15 W IK06 IP65 ขยายติดตั้งแสง ภายนอกการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน หรือเทียบเท่า (L9)	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	115.00	920.00	8,920.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	1.00	ชุด	77.57	77.57	90.00	90.00	167.57	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	- NYY 2x2.5/2.5 SQ.MM.	15.00	ม.	57.00	855.00	15.00	225.00	1,080.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	94.00	ม.	9.01	846.94	7.00	658.00	1,504.94	
	- HDPE 25 mm.	10.00	ม.	8.78	87.80	18.00	180.00	267.80	
	- IMC 3/4"	6.00	ม.	86.91	521.46	28.00	168.00	689.46	
	- EMT 1/2"	40.00	ม.	30.84	1,233.72	22.00	880.00	2,113.72	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.1.4							14,743.49	
5.1.5	จุติรับ - ส่ง รถสาธารณะ จุดที่ 2								
	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 6271111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบเรือปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและเท่าเทียมมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รางนีออนกันฝน LED ขนาด 1.5 W IK65 ขยายสแตนเลส อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน หรือเทียบเท่า (L9)	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	115.00	920.00	8,920.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง	1.00	ชุด	77.57	77.57	90.00	90.00	167.57	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	- NYY 2x2.5/2.5 SQ.MM.	120.00	ม.	57.00	6,840.00	15.00	1,800.00	8,640.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	94.00	ม.	9.01	846.94	7.00	658.00	1,504.94	
	- HDPE 25 mm.	30.00	ม.	8.78	263.40	18.00	540.00	803.40	
	- IMC 3/4"	6.00	ม.	86.91	521.46	28.00	168.00	689.46	
	- EMT 1/2"	40.00	ม.	30.84	1,233.72	22.00	880.00	2,113.72	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.1.5							22,839.09	
5.1.6	ป้ายรอรถประจำทาง								
	ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- รางนีออนกันฝน LED ขนาด 1.5 W IK65 ขยายสแตนเลส อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 ลูเมน หรือเทียบเท่า (L9)	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	115.00	460.00	4,460.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง	1.00	ชุด	47.66	47.66	80.00	80.00	127.66	
	สายไฟและท่อร้อยสาย								
	- NYY 2x2.5/2.5 SQ.MM.	120.00	ม.	57.00	6,840.00	15.00	1,800.00	8,640.00	
	- THW 2.5 Sq.mm.	58.00	ม.	9.01	522.58	7.00	406.00	928.58	

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบปากคลองจันทราด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไล่ไทร อำเภอมะนัง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสัญญาก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- HDPE 25 mm.	30.00	ม.	8.78	263.40	18.00	540.00	803.40	
	- IMC 3/4"	6.00	ม.	86.91	521.46	28.00	168.00	689.46	
	- EMT 1/2"	10.00	ม.	30.84	308.43	22.00	220.00	528.43	
	รวมต่างงานต้นทุน ข้อ 5.1.6							16,177.53	
	รวมต่างงานต้นทุน ข้อ 5.1							4,821,050.83	

นาย.....ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฯ

นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....
นาย.....

สภาผู้ก่อสร้าง

[illegible]

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2	งานระบบดับเพลิง								
	ภายในอาคารทำเปียเรื่อ								
	งานระบบท่อดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กดำ ASTM A53 #40 ขนาด Dia. 4 นิ้ว	20.00	ม.	540.00	10,800.00	400.00	8,000.00	18,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	3,240.00	3,240.00	972.00	972.00	4,212.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	1,080.00	1,080.00	324.00	324.00	1,404.00	
	- ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี สลักภัณฑ์	1.00	รวม	540.00	540.00	162.00	162.00	702.00	
	- ตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ FHC.	1.00	ชุด	18,752.00	18,752.00	1,500.00	1,500.00	20,252.00	
	- ถึงดับเพลิงเคมีเอนกประสงค์ ขนาด 10 lb ชนิด ABC	7.00	ถัง	1,158.87	8,112.09	-	-	8,112.09	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.2							45,370.00	

รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.2.

[illegible]

100

20

100

3096

5-15-78

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบเรือโดยสาร - ห้องเก็บของสินค้า - ห้องเก็บของสินค้า (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสีก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
5.3.1	ระบบ VRF/VRF								
	- CDU 420,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- CDU 444,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	- Hanger ,Support & Accessories	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	Ceiling Mounted Cassette								
	- 30,700 BTU	10.00	ชุด			1,500.00	15,000.00	15,000.00	
	- 38,200 BTU	14.00	ชุด			1,500.00	21,000.00	21,000.00	
	- 47,800 BTU	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	Ceiling Suspended								
	- 38,200 BTU	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	Wall Mounted								
	- 12,300 BTU	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- 24,200 BTU	2.00	ชุด	-	-	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	Accessories								
	- Decorative Panel (BYCQ125EAF)	26.00	ชุด	6,320.00	164,320.00	500.00	13,000.00	177,320.00	
	- Refnet joint Outdoor&Indoor	27.00	ชุด	3,500.00	94,500.00	500.00	13,500.00	108,000.00	
	- REMOTE CONTROLLER แบบมีสาย	8.00	ชุด	3,600.00	28,800.00	200.00	1,600.00	30,400.00	
	- PVC Slim Duct (Cover Refrigerat Pipe)	40.00	ม.	350.00	14,000.00	100.00	4,000.00	18,000.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	ล๊อต	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	- ทดสอบ (Nitrogen test)และทำความสะอาดระบบ	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	10,700.00	10,700.00	55,700.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเที่ยวปากคลองจิหลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างปลอดภัยและท่าเทียบตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

แบบเลขที่ 29/2565

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- REFRIGERANT R401a	55.00	กก.	450.00	24,750.00	50.00	2,750.00	27,500.00	
	REFRIGERANT PIPE								
	COPPER TUBE PANCAKE COIL #22								
	- OD= 6.4 mm (1/4")	20.00	ม.	80.00	1,600.00	20.00	400.00	2,000.00	
	COPPER PIPE, ASTM B-88, TYPE "L"								
	- OD= 9.6 mm (3/8")	182.00	ม.	130.00	23,660.00	30.00	5,460.00	29,120.00	
	- OD= 12.7 mm (1/2")	20.00	ม.	183.00	3,660.00	50.00	1,000.00	4,660.00	
	- OD= 15.9 mm (5/8")	166.00	ม.	263.00	43,658.00	65.00	10,790.00	54,448.00	
	- OD= 19.1 mm (3/4")	96.00	ม.	324.00	31,104.00	80.00	7,680.00	38,784.00	
	- OD= 22.2 mm (7/8")	38.00	ม.	410.00	15,580.00	110.00	4,180.00	19,760.00	
	- OD= 28.6 mm (1 1/8")	50.00	ม.	565.00	28,250.00	150.00	7,500.00	35,750.00	
	- OD= 34.9 mm (1 3/8")	20.00	ม.	765.00	15,300.00	200.00	4,000.00	19,300.00	
	- OD= 41.3 mm (1 5/8")	136.00	ม.	985.00	133,960.00	255.00	34,680.00	168,640.00	
	- FITTINGS & HANGERS & SUPPORTS	1.00	ล็อต	59,034.40	59,034.40	17,710.32	17,710.32	76,744.72	
	Pipe insulation 3/4" thick								
	- ID= 6.4mm (1/4")	20.00	ม.	55.00	1,100.00	15.00	300.00	1,400.00	
	- ID= 9.6 mm (3/8")	182.00	ม.	65.00	11,830.00	15.00	2,730.00	14,560.00	
	- ID= 12.7 mm (1/2")	20.00	ม.	70.00	1,400.00	15.00	300.00	1,700.00	
	- ID= 15.9 mm (5/8")	166.00	ม.	75.00	12,450.00	16.00	2,656.00	15,106.00	
	- ID= 19.1 mm (3/4")	96.00	ม.	84.00	8,064.00	18.00	1,728.00	9,792.00	
	- ID= 22.2 mm (7/8")	38.00	ม.	89.00	3,382.00	20.00	760.00	4,142.00	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร 075 627111 ต่อ 502

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจืดลาด รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างสมภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ID= 28.6 mm (1 1/8")	50.00	ม.	130.00	6,500.00	25.00	1,250.00	7,750.00	
	- ID= 34.9 mm (1 3/8")	20.00	ม.	165.00	3,300.00	25.00	500.00	3,800.00	
	- ID= 41.3 mm (1 5/8")	136.00	ม.	170.00	23,120.00	35.00	4,760.00	27,880.00	
	- FITTINGS & HANGERS & SUPPORTS	1.00	ล็อต	14,009.20	14,009.20	4,202.76	4,202.76	18,211.96	
	Drain PIPE, PVC TJS 17-2523 CLASS 8.5								
	- SIZE : 1/2"	25.00	ม.	15.42	385.50	25.00	625.00	1,010.50	
	- SIZE : 3/4"	100.00	ม.	19.15	1,915.00	25.00	2,500.00	4,415.00	
	- SIZE : 1"	115.00	ม.	25.46	2,927.90	25.00	2,875.00	5,802.90	
	- SIZE : 1-1/2"	158.00	ม.	41.58	6,569.64	25.00	3,950.00	10,519.64	
	- SIZE : 2"	50.00	ม.	65.42	3,271.00	25.00	1,250.00	4,521.00	
	- FITTINGS & HANGERS & SUPPORTS	1.00	ล็อต	3,013.81	3,013.81	904.14	904.14	3,917.95	
	INSULATION FOR DRAIN PIPE, 1/2" thick								
	- SIZE : 1/2"	25.00	ม.	35.00	875.00	15.00	375.00	1,250.00	
	- SIZE : 3/4"	100.00	ม.	48.00	4,800.00	18.00	1,800.00	6,600.00	
	- SIZE : 1"	115.00	ม.	52.00	5,980.00	20.00	2,300.00	8,280.00	
	- SIZE : 1-1/2"	156.00	ม.	58.00	9,048.00	25.00	3,900.00	12,948.00	
	- SIZE : 2"	50.00	ม.	76.00	3,800.00	35.00	1,750.00	5,550.00	
	- FITTINGS & HANGERS & SUPPORTS	1.00	ล็อต	4,900.60	4,900.60	1,470.18	1,470.18	6,370.78	
	รวมค่างานต้นทุน ข้อ 5.3.1							1,191,654.45	
5.3.2	ELECTRICAL WORK AND CONTROL CABLE								
	SAFETY SWITCHES OUTDOOR TYPE								

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ห้องที่เกี่ยวกับอาคารขนส่งอย่างสมภาคและท่าเทียบตามมาตรฐานสากล (Friendly Design) ประสิทธิภาพ

สถาบันที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ 7 ตำบลสี่แยก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

๑.ระแวกตลาด
บ้านโพธิ์ ๒๕
ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

[illegible]

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจิสดา รองรับการเข้าถึงระบบการขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 29/2565

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาสต็อกก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU 420,000 BTU	1.00	ชุด	781,600.00	781,600.00	-	-	781,600.00	
	- CDU 444,000 BTU	1.00	ชุด	824,000.00	824,000.00			824,000.00	
	Ceiling Mounted Cassette								
	- 30,700 BTU	10.00	ชุด	40,000.00	400,000.00			400,000.00	
	- 38,200 BTU	14.00	ชุด	40,800.00	571,200.00			571,200.00	
	- 47,800 BTU	2.00	ชุด	41,600.00	83,200.00			83,200.00	
	Ceiling Suspended								
	- 38,200 BTU	1.00	ชุด	34,400.00	34,400.00	-	-	34,400.00	
	Wall Mounted								
	- 12,300 BTU	1.00	ชุด	24,640.00	24,640.00	-	-	24,640.00	
	- 24,200 BTU	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00			51,200.00	
	ภายนอกอาคารทำเทียบเรือ								
	งานติดตั้งระบบปั๊มน้ำ ระบบเปิดเงิน พร้อมติดตั้ง								
	- เครื่องแช่กัน	2.00	เครื่อง	64,700.00	129,400.00	-	-	129,400.00	
	- เครื่องกดรับสลิปเข้าลานจอดรถ	1.00	เครื่อง	79,000.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
	- ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเงิน	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล	1.00	เครื่อง	20,560.75	20,561.00	-	-	20,561.00	
	- เครื่องพรีนตลิไปเสร็จ	1.00	เครื่อง	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	4.00	ตัว	5,327.10	21,308.00	-	-	21,308.00	
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย	1.00	เครื่อง	20,560.75	20,561.00	-	-	20,561.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	1.00	เครื่อง	2,336.45	2,336.00	-	-	2,336.00	

สถานทีก่อสร้าง
วันที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2565)

[illegible]

.....

(.....) (นายสมศักดิ์ ปิ่นแก้ว)

๖. ความเป็นอยู่และการบริการลูกค้า

১
২
৩
৪
৫

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าเทียบ
 ปากคลองจิหลาด รองรับการใช้งานถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)
 งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) นั้น

เพื่อปรับปรุงทำเทียบเรือโดยสาร - ห้องเทียบปากคลองจิหลาด รองรับบริการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงทำเทียบเรือโดยสาร - ท้องเทียบปากคลองจิหลาด จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบแปลนท้องที่การบริหาร
ส่วนจังหวัดกระบี่กำหนด

จำนวน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งเป็น ๓๐ งวด รายละเอียดดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนภายนอกโดยรอบอาคาร, ภายในอาคารทำเทียบเรือ, งานสำรวจ Boring test จำนวน ๑ จุด, งานกำแพงกันดิน, และงานวางท่อเหลี่ยม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

จุดที่ ๒ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๓๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสาเข็มเจาะ, เสาเข็มตอก คอร. และงานถมดิน พร้อมหนังสือรับรองเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอกทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตัดหัวเสาเข็ม, ก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ, ขอบคันหิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

Handwritten signatures and stamps on a document.

/งวดที่ ๔...

- งวดที่ ๔ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๓๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลานพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงเหล็ก, งานโครงหลังคาอาคารและมุงหลังคา
จัดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๖ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๔๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งรางน้ำ, ติดตั้งฝ้าเพดาน, งานผนังและงานทาสีอาคาร
จัดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๗ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดรับส่งรถสาธารณะทั้ง ๒ จุด และป้ายรถประจำทาง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ, งานทาสีกันสนิมและติดตั้งอูมิเนียม
เส้นกล่องแผงบังตา (ร้อยละ๕๐) แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๙ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กรูปพรรณ,งานทาสีกันสนิมและติดตั้งอูมิเนียม
เส้นกล่องแผงบังตา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๐ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งรางน้ำ, โครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา, งานติดตั้งแผ่น
Plastwood งานฝ้าเพดานและงานทาสีแผงบังตา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานผนังก่ออิฐฉาบผิวเรียบ,งานติดตั้งผิวพื้นตกแต่ง (ร้อยละ๕๐)
ในหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๒ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๖๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งผิวพื้นตกแต่งและผนังตกแต่งทุกประเภทงานในหมวดงาน
สถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๓ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๖๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดาน, งานทาสีภายในอาคารและงานเบ็ดเตล็ด
ทุกประเภทงานในหมวดงานสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๔ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๐๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุดประตูหน้าต่าง (ร้อยละ๕๐) ในหมวดงานสถาปัตยกรรม
แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(ลงชื่อ) พงศกร เพชรกานกรรมการ

(ลงชื่อ)กรรมการ

/งวดที่ ๑๕...

- งวดที่ ๑๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุดประตูหน้าต่างและงานทาสีอาคาร ทุกประเภทงานในหมวดงาน
สถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๖ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๕๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๗ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานระบบระบายน้ำภายในโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๖๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งขอบคันหินและปูบล็อกตัวหนอนพื้นลานจอดรถ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๑๙ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๕.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Tack Coat ,งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๑๐ ซม.
และงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๕ ซม (ร้อยละ๔๐) แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๐ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๔๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๕ ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๕๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งแผงกันคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและงานครุภัณฑ์
จัดจ้างหรือสั่งทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๒ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๔๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสารพร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๓ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ร้อยละ๕๐)
แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๔ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๔.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๕ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๒.๒๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจัดซื้อระบบไม้กันรถ ระบบคิเงิน พร้อมติดตั้ง
และงานระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒๖ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๐๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และดับเพลิงเดิม ,งานติดตั้ง
ท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ ป่อพักไฟฟ้า(ร้อยละ๕๐)-แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

/งวดที่ ๒๗...

งวดที่ ๒๗ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๐๐% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และดับเพลิงเดิม ,งานติดตั้ง
ท่อร้อยสายไฟ และสายไฟ ป่อพักไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๘ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๘๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าหลัก (MBD) ตู้เมนไฟฟ้าย่อย (SDB,DB,LP)
ตู้สวิตช์ไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟ สวิตซ์และเต้ารับ(ร้อยละ ๙๐) แล้วเสร็จ

งวดที่ ๒๙ เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๗๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมย้ายชุดควบคุม
เครื่องปรับอากาศ (ยกเว้นงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV) (ร้อยละ ๙๐)
แล้วเสร็จ

งวดสุดท้าย เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน ๓.๙๕% ของค่าจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและรูปแบบรายการ
รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย แล้วเสร็จทั้งหมด
(ลงชื่อ).....กรรมการ

หมายเหตุ - ระยะเวลาของงวดงาน ตามแผนผังที่แนบท้าย.....กรรมการ
- ผู้รับจ้างสามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้ ๑๕% ของค่าจ้าง.....กรรมการ
- ผู้รับจ้างสามารถเบิกงานข้ามงวดได้
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

๖. วงเงินงบประมาณ

จำนวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น โครงการปรับปรุง
ท่าเทียบเรือโดยสาร - ท่าอ่าวปากคลองจิหลาด รองรับการเดินทางระบบขนส่งอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม
ตามมาตรฐานสากล (Friendly Design)
(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ กิตติธรรมา)

ตำแหน่ง.....

๗. อื่น ๆ

๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอควรมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕%
ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชื่อถือ

๗.๒ พัสตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

[illegible]