



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง
กฟส.หนองวัวซอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ นวช.(กบ) - ๒๖๒

ลงวันที่ 27 พ.ย. ๒๕๖๑

ใบเบิกของเลขที่

ลงวันที่

งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปรษณีย์หนองวัวซอ
ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

งบหมายเลขงาน C-๖๐-D-NWSCM.๐๐๐๔.๐๑.๑, ๐๒.๒, ๐๓.๑




ถึง หัวหน้าส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง)
ที่อยู่ ๒๐๒ ม.๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

กำหนดส่งมอบงาน



งวดเดียว



หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง หัวหน้าส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ตามใบปรับลดราคาเลขที่ SRT.๒๕๖๐/๒๖๒
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
			แผนกติดตั้งแรงต่ำ ๐๑.๑				-
๑	๓๐๐	เมตร	พาดสาย ๕๐ AW	๒	๓๐	๖๙๐	-
๒	๔	อัน	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๒๓	๐	๔๙๒	-
๓	๒	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงแรงต่ำ	๑,๔๘๐	๐	๒,๙๖๐	-
๔	๒	ชุด	ติดตั้งชุดกราวด์แรงต่ำ	๔๓๑	๐	๘๖๒	-
๕	๖	ชุด	ผงเชื่อมลวดเหล็กกับหลักดิน	๐	๐	๐	-
๖	๙	ก้าน	ติดตั้งแร็ค ๒x๘"	๒๗๐	๐	๒,๔๓๐	-
๗	๓	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์ ๕ (๑๕) แอมป์	๒๗๐	๐	๘๑๐	-
๘	๒	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑๑๓	๐	๒๒๖	-
			รวม			๘,๔๗๐	-
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำ ๐๑.๑				
๑	๓๐๐	เมตร	รื้อถอนสาย ๕๐ AW	๑	๑๐	๓๓๐	-
๒	๔	อัน	รื้อถอนคอนเน็คเตอร์ ๕๐-๗๐ ต.มม.	๖๐	๐	๒๔๐	-
๓	๙	ก้าน	รื้อถอนแร็ค ๒x๘"	๑๓๕	๐	๑,๒๑๕	-
๔	๓	เครื่อง	รื้อถอนมิเตอร์ ๕ (๑๕) แอมป์	๑๓๕	๐	๔๐๕	-
๕	๙	ต้น	รื้อถอนเสา คอร. ๘ เมตร	๕๓๐	๐	๔,๗๗๐	-
			รวม			๖,๙๖๐	-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กฟส.หนองวัวซอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ นวช.(กบ).....

ลงวันที่ 27 พ.ย. ๒๕๖๐

ใบเบิกของเลขที่.....

ลงวันที่.....

งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปรษณีย์หนองวัวซอ

ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

งบหมายเลขงาน C-๖๐-D-NWSCM.๐๐๐๔.๐๑.๑, ๐๒.๒, ๐๓.๑

ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง)


ที่อยู่ ๒๐๒ ม.๙ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง

จังหวัดหนองบัวลำภู

กำหนดส่งมอบงาน



งวดเดียว



หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ตามใบปรับลดราคาเลขที่ SRT.๒๕๖๐/ ๒๒๕
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
			แผนกแรงสูงภายนอก ๐๓.๑				-
๑	๑,๑๒๐	เมตร	พาดสาย 50 SAC	๒	๗๐	๓,๐๒๔	-
๒	๙	ชุด	ติดตั้งปริฟอร์ม 50 ต.มม.	๑๒๑	๐	๑,๐๘๙	-
๓	๒๔	ชุด	ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ แบบโพลี	๑๒๓	๐	๒,๙๕๒	-
๔	๗	ชุด	ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ แบบเซรามิก	๑๒๓	๐	๘๖๑	-
๕	๗	อัน	ติดตั้งคอนแทกทางตรง	๒๐๘	๐	๑,๔๕๖	-
๖	๑	อัน	ติดตั้งคอนแทกทางโค้ง	๒๐๘	๐	๒๐๘	-
๗	๒	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงแรงสูง	๑,๔๘๐	๐	๒,๙๖๐	-
๘	๓๖๐	เมตร	ติดตั้งสายลวดเหล็ก ๕๐/๗ ต.มม.	๒	๕๐	๙๐๐	-
๙	๒	ชุด	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	๔๓๑	๐	๘๖๒	-
๑๐	๖	อัน	ฝังเชื่อมลวดเหล็กกับหลักดิน	๐	๐	๐	-
๑๑	๑๒	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับ	๔๕	๐	๕๔๐	-
๑๒	๗	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพล	๑๒๓	๐	๘๖๑	-
๑๓	๒๗	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๐	๐	๑,๐๘๐	-
๑๔	๙	ตัน	ปักเสา คอร. ๑๒ เมตร	๑,๔๐๐	๐	๑๒,๖๐๐	-
๑๕	๖	ท่อน	ติดตั้งคอน ๑๒๐x๑๒๐x๒๕๐๐	๒๐๘	๐	๑,๒๔๘	-
๑๖	๓	ชุด	ติดตั้งทรอปเอ๊าท์พีสต์คัทเอ๊าท์	๓๖๘	๐	๑,๑๐๔	-
			รวม			๓๑,๗๔๕	-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กฟส.หนองบัวลำภู

ใบสั่งจ้างเลขที่ นวช.(กป).....

ลงวันที่.....

ใบเบิกของเลขที่.....

ลงวันที่.....

งานจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปรษณีย์หนองบัวลำภู

ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

งบหมายเลขงาน C-๖๐-D-NWSCM.๐๐๐๔.๐๑.๑, ๐๒.๒, ๐๓.๑

ถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง)
ที่อยู่ ๒๐๒ ม.๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู

กำหนดส่งมอบงาน

☒ งวดเดียว

☐ หลายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น ตามใบปรับลดราคาเลขที่ SRT.๒๕๖๐/
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
			แผนกแรงสูงภายใน ๐๒.๒				
๑	๓๖	เมตร	พาดสาย 50 SAC	๒	๕๐	๗๒๐	๐
๒	๓	ชุด	ติดตั้งปรีฟอร์ม 50 ต.มม.	๑๒๓	๐	๓๖๙	๐
๓	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับ	๔๕	๐	๑๘๐	๐
๔	๔	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๐	๐	๓๖๐	๐
๕	๑	ตัน	ปักเสา คอร. 12 เมตร	๑,๔๐๐	๐	๑,๔๐๐	๐
๖	๒	ท่อน	ติดตั้งคอน 120x120x2500	๒๐๘	๐	๔๑๖	๐
			รวม			๒,๘๑๕	๐
			แผนกติดตั้งหม้อแปลง ๐๒.๒				-
๑	๓	ชุด	ติดตั้งชุดกราวด์แรงสูง	๔๓๑	๐	๑,๒๙๓	๐
๒	๖	อัน	ฝังเชื่อมลวดเหล็กกับหลักดิน	๐	๐	๐	๐
๓	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับ	๔๕	๐	๑๘๐	๐
๔	๑.๐๕	คิว	เทโคนเสา	๑,๔๐๐	๐	๑,๔๙๕	๐
๕	๒	ท่อน	ติดตั้งคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐	๒๐๘	๐	๔๑๖	๐
๖	๓	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑๒๓	๐	๓๖๙	๐
๗	๓	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑๑๐	๐	๓๓๐	๐
๘	๓	ชุด	ติดตั้งดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเออร์	๓๖๗	๐	๑,๑๐๑	๐
๙	๓	ชุด	ติดตั้งแอลทีฟิวส์สวิตช์	๑๒๓	๐	๓๖๙	๐
๑๐	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๕๐ เควีเอ	๔,๗๐๗	๐	๔,๗๐๗	๐
			รวม			๑๐,๗๖๐	๐
รวมเป็นเงิน			หกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน			๖๐,๗๕๐.๐๐	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๔,๒๕๒.๕๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			หกหมื่นห้าพันสองบาทห้าสิบบาทสตางค์			๖๕,๐๐๒.๕๐	

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ เทพนวน) ผู้ดำเนินการจ้าง

ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.นวช.

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....

(นายวิรัตน์ วิชากุล)

ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง

ตำแหน่ง ผ.ก.กฟส.นวช.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐