

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

- | |
|--|
| ๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทันหลังท่อ.....
บ้านม่อนเขากวาว หมู่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๙๔/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๗/๑ |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เมศบาลเมืองพิษัย |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๑๕๖,๐๐๐.- บาท |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..... โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕๖,๐๐ เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทันหลังท่อ..... |
|

 |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐.- บาท |
| ๗. บัญชีประมาณการราคาคลัง |
| ๖.๑ กรณีงานก่อสร้างอาคาร ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าว่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ช) และแบบสรุปราคาคลังงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๙) |
| ๖.๒ กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก ตามแบบสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหล็ก |
| ๖.๓ กรณีงานก่อสร้างคลังประทาน ตามแบบสรุปราคาคลังงานก่อสร้างคลังประทาน |
| ๖.๔ แบบประมาณราคาคลังอื่น ๆ |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง |
| ๗.๑ นายธนันท์ โภวิyanนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายประเสริฐ ศรีไชยมูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง |
| ๗.๓ นายรัชพล ยินดีศุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา |
| ๗.๔ นายพูฐารา..... ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |



รายละเอียดการแบ่งบริบูรณ์งานและงวดงานราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองพิชัย
ประเภท	งานทาง
โครงการ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก.ส.อ. และถนน ก.ส.อ. ทับหลังท่อ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๔/๑ บ้านม่อนเข้าแก้ว หมู่ ๓ ตำบลพิชัย ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านม่อนเข้าแก้ว หมู่ ๓ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบ	เทศบาลเมืองพิชัย ช. ๑/๒๕๖๒

งวดงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายละเอียด	ระยะเวลา วัน	%	จำนวนเงิน	รวมยอด	ผู้ควบคุมงาน
1	งวดที่ 1 (งวดเดียว)	120	100.00%	1,140,000.00	1,140,000.00	1....นายอลงกต ศุภารณแพร์.....
	- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์					
	- งานขุดดิน, ทรายหิน, เทคอนกรีตหิน, และวางท่อ คสล. แล้ว					
	- งานปูอพกน้ำ คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด					
	- งานถอนทรายดมหลังท่อแล้วเสร็จทั้งหมด					
	- งานติดตั้งฝาปูอพกน้ำ และเทคอนกรีตทับหลังท่อแล้วเสร็จ					
	- งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานก่อสร้างสานที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบแปลน					
						ลงชื่อ
						(นายวัชพล อินดีสุข)
						ผู้แบ่งงวดงาน
						ลงชื่อ
						(นายอัษณะ โควิทยานนท์)
						ตรวจสอบ
รวมจำนวนเงินก่อสร้าง		120	100.00%	1,140,000.00		

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอพก

ใช้สูตร K = 0.๓๕ + 0.๒๐ It/Io + 0.๑๕ Ct/Co + 0.๑๕ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So

งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร K = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๓๕ Ct/Co + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So

ส่วนบ้านหมับแบบเครื่องปั้น

สรุปรายงานของโครงสร้างทาง สภาพ ผลห้องห้อง

หน้าที่ 1 / 1

โครงการ/งานที่ออกสร้าง	ก่อสร้างทางระบายน้ำทิ้ง ศรีสุ. ศก. ๑.๙๐ ม. หัวแม่พืช แม่น้ำน่าน ศรีสุ. ท่าหลังตัน	แบบเลขที่ ๔/ ๑/ ๒๕๖๒
สถานที่ สัญญาณ	บริเวณบ้านเลขที่ ๘๙/๑ บ้านอ่อนชัยฯ หมู่ ๓ ตำบลพิริย์	ผู้รับผิดชอบ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ราคากันันท์เบ็ดเตล็ด ปด.ท.	28.34 บ./ตร.ม. ว่าเด้อ	เมืองรำปิง
คงเหลือเงินที่ได้รับ	6%	ก้าวเด้อคงเหลือ 7%

ลำดับ	รายการงานที่ออกสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าหน่วย	ราคากันันท์	FN	ราคาค่าหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานตัดผิวน้ำจัดตั้งเครื่องซีลจักรกล	ม.	426.00	35.55	15,855.30	1.3624	48.43	21,599.78
2	งานตัดดินด้วยแท้งค์หักดิน (Earth Excavation)	ลบ.ม.	347.43	55.05	19,126.24	1.3624	75.00	26,057.55
3	งานทรายรองไฟฟ้าหักดิน (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	15.74	426.28	6,707.94	1.3624	580.76	9,138.84
4	งานวางหักดินคอนกรีตเสริม筋เส้น Dia. ๐.๔๐ ม. CLASS ๓ (R.C. Pipe Culvert)	ม.	387.00	850.27	329,054.49	1.3624	1,158.41	448,304.67
5	ผิวทางอย่างดีและเรียบเรียบโดยการตอกหิน หิน ๑๕ ต.ม. ชั้นธรรมชาติ	ตร.ม.	314.72	301.74	94,963.61	1.3624	411.09	129,378.24
6	R.C. Manhole "For R.C.P Ø ๐.๔๐ m."	ชุด	51.00	7,223.76	368,411.76	1.3624	9,841.65	501,924.15
7	งานสะพาน PVC Ø ๔" ชั้น ๘.๕	ม.	13.00	174.86	2,273.18	1.3624	238.23	3,096.99
8	ป้ายประปาสัมภาร์เครื่องการ (ป้ายภาร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.000.00	1,000.00	
							รวม 1,140,500.22	
							คิดเป็นเงินบาท 1,140,000.00	

- ① ผลงานดำเนินเข้าทุบงานตามแบบที่กำหนด
- ② ผลงานดำเนินเข้าทุบงานตามแบบที่กำหนด
- ③ ผลงานดำเนินเข้าทุบงานตามแบบที่กำหนด
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและห้องเหลียน
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ก่อทำด้า = $1 + [(3+4)(1 \times 4) + (2 \times 5)]$
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางที่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่กำหนด (Factor FN) = ④X⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและห้องเหลียนที่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่กำหนด (Factor FN) = ⑤X⑥

คิดรวมรวมการก่อสร้างคร่าวๆ

(นายรัชดา ใจวิญญาณที่)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง

(นายปะรุษเดช ศรีเชษฐุร)

ก่อสร้าง
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

คิดเป็นเงินบาท

1,140,000.00

(นายรัชดา ใจวิญญาณที่)
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง

(นายปะรุษเดช ศรีเชษฐุร)

ก่อสร้าง
ผู้ดูแลงานก่อสร้าง

ก่อสร้าง