

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1 / 1

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร และถนน คล.ล.ทับหลังท่อ

บริเวณซอย ๒/๕ บ้านคิสุ หมู่ ๑๕ ตำบลพิชัย ตามแบบแปลนเทศบาล

สถานที่ สาย/ซอย

บริเวณซอย ๒/๕ บ้านคิสุ หมู่ ๑๕ ตำบลพิชัย ตามแบบแปลนเทศบาล

แบบเลขที่ ข. ๑ / 2563

ราคานำมันโซลาวัน ปคท.

25.4

บ./ลิตร

ณ. อำเภอ

เมื่อเสปียง

วันที่

5 มีนาคม 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้

6%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	123.00	114.25	14,052.75	1.3624	155.65	19,144.95
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	150.00	35.55	5,332.50	1.3624	48.43	7,264.50
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	116.85	53.99	6,308.73	1.3624	73.56	8,395.49
4	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	134.00	1,097.19	147,023.46	1.3624	1,494.81	200,304.54
5	ผิวทางเบี่ยงลาดหน้าคอนกรีตหนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	107.60	384.06	41,324.86	1.3624	523.24	56,300.62
6	R.C. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	14.00	5,610.56	78,547.84	1.3624	7,643.83	107,013.62
7	งานวางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	4.20	174.86	734.41	1.3624	238.23	1,000.57
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายขาว)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00

รวม

400,624.29

คิดเป็นเงินเพียง

400,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + (③ + ④ x ④ + ⑤ x ⑤)
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = ⑤ x ⑥

=	294,324.55
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	-
=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธีระ ไชยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง


(นายพิเชต อินคิสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

(นายประสิทธิ์ ศรีไชยกุล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


(นายพิเชต ศรีสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน