

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๒๑.๐๐ เมตร และถนน คล. ทับหลังท่อ

บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔/๑ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ ตำบลพิชัย ตามแบบแปลนเทศบาล

สถานที่ สาย/ซอย

บริเวณบ้านเลขที่ ๒๕/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๔๔/๑ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ ๓ ตำบลพิชัย ตามแบบแปลนเทศบาล

แบบเลขที่ ข. 3 / 2563

ราคาน้ำมันโซล่าบีม ปตท.

23.22

บ./ลิตร ณ. อำเภอ

เมืองลำปาง

วันที่

17 มีนาคม 2563

ดอกเบี้ยเงินกู้

6%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	99.22	113.99	11,310.09	1.3624	155.30	15,408.87
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	121.00	35.55	4,301.55	1.3624	48.43	5,860.03
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	94.26	53.27	5,021.18	1.3624	72.58	6,841.32
4	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	105.00	1,086.80	114,114.00	1.3624	1,480.66	155,469.30
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	83.82	383.48	32,143.29	1.3624	522.45	43,791.76
6	R.C. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	14.00	5,593.12	78,303.68	1.3624	7,620.07	106,680.98
7	งานวางท่อ PVC Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	4.20	174.86	734.41	1.3624	238.23	1,000.57
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00

รวม

336,052.83

คิดเป็นเงินเพียง

336,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ

= 246,928.20

= -

= -

- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.3624

= -

- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$

= -

- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $④ \times ⑥$

= -

- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$

= -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

(นายธีระ ไตรยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายรัชพล ยืนดีสุข)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการ

กรรมการ

(นายประเสริฐ ศรีไชยบูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

(นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน