

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ทับหลังท่อ บ้านฝายน้อย หมู่ ๙ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๙
โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๖๒.๐๐ เมตร และ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ

สถานที่ สาย/ซอย
ราคามันโซ่ลำปีม ปตท. 23.14 บ./ลิตร ณ. อำเภอ เมืองลำปาง วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	50.84	113.99	5,795.25	1.3607	155.11	7,885.79
2	งานตัดผิวจราจรเดิมด้วยเครื่องจักรกล	ม.	62.00	35.55	2,204.10	1.3607	48.37	2,998.94
3	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	48.30	53.27	2,572.83	1.3607	72.48	3,500.64
4	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	55.00	1,077.15	59,243.25	1.3607	1,465.68	80,612.40
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	44.24	382.87	16,938.17	1.3607	520.97	23,047.71
6	RC. Manhole " For R.C.P. Ø 0.40 m."	ชุด	6.00	5,562.43	33,374.58	1.3607	7,568.80	45,412.80
7	งานวางท่อ PVC.Ø 4" ชั้น 8.5	ม.	1.80	174.86	314.75	1.3607	237.93	428.27
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-


รวม 164,886.55

คิดเป็นเงินเพียง 164,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 121,442.93
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [③ + ① \times ④ + ② \times ⑤]$ = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $④ \times ⑥$ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $⑤ \times ⑥$ = -


ประธานกรรมการฯ
(นายชัยชนะ ไตรยานนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายรัชพล อินดีสุข)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

กรรมการฯ


กรรมการฯ
(นายประเสริฐ ศรีชัยมูล)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(นายพัทธกร ศรีสวัสดิ์)

นายช่างโยธานาญงาน



กรรมการฯ

(นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ