

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 238
เชื่อมคลองชลประทาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,750,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนกว้าง 0.40 เมตร ยาว 828.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 3,312 ตารางเมตร พร้อมท่อลอด จำนวน 6 จุด ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 1,702,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดการแบ่งปริมาณงานและวงงานราคาค่าก่อสร้าง
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายธัชชะ ไตรยานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายประเสริฐ ศรีไชยมูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 - 7.3 นายรัชพล ยินดีสุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
 - 7.4 นายพัทธสร ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.5 นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1 / 1

สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างท่อถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่พัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๘ เชื่อมคลองชลประทาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อลอดจำนวน ๖ จุด

สถานที่ สาย/ซอย

บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๘ เชื่อมคลองชลประทาน หมู่ ๑๓ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย

ราคารับจ้างปี ป.ศ.

20.44

บ./ลิตร ณ. อำเภอ

เมืองลำปาง

แบบเลขที่ ข. 34 /2563

ดอกเบี้ยเงินกู้

5%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานตัดดินพื้นทางเดิม (Earth Excavation)	ลบ.ม.	23.37	52.21	1,220.15	1.3624	71.13	1,662.31
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)	ลบ.ม.	165.60	423.58	70,144.85	1.3624	577.09	95,566.10
3	งานวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia. 0.40 m. CLASS 3 (R.C. Pipe Culvert)	ม.	30.00	1,097.19	32,915.70	1.3624	1,494.81	44,844.30
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ชนิดธรรมดา	ตร.ม.	3,312.00	332.53	1,101,339.36	1.3624	453.04	1,500,468.48
5	รอยต่อเมื่อการขยายตัว (Expansion Joint)	ม.	80.00	216.30	17,304.00	1.3624	294.69	23,575.20
6	รอยต่อเมื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	240.00	109.51	26,282.40	1.3624	149.20	35,808.00
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1.00	1,000.00	1,000.00	1.0000	1,000.00	1,000.00
			-	-	-	-	-	-
							รวม	1,702,924.39
							คิดเป็นเงินเพียง	1,702,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ + (①X④ + ②X⑤)]

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④X⑥

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤X⑥


=	1,250,206.46
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	-
=	-
=	-



(นายชัยชนะ ไตรยานนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ


ผู้ช่วยราชการกองช่าง


(นายรัชพล อินทิสุข)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


(นายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


(นายประเสริฐ ศรีไชยมูล)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ


(นายพัชรกร ศรีสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ



ประเภท งานทาง

โครงการ: ก่อสร้างท่อถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่พัฒนา บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๘ เชื่อมคลองชลประทาน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อลอดจำนวน ๖ จุด
บริเวณบ้านเลขที่ ๒๓๘ เชื่อมโครงชลประทาน หมู่ ๑๓ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลพิชัย

ตามแบบ แบบเลขที่ ข. 34 /2563

งานทาง

ค่าก่อสร้าง 1,702,000.00 บาท

တက္ကသိုလ်

$$\text{Index } K = 0.30 + 0.40 \text{ II/I}_0 + 0.35 \text{ Cl/C}_0 + 0.40 \text{ Mt/M}_0 + 0.45 \text{ St/S}_0$$