

# บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาย้ายแนวเสาไฟฟ้าและจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

## ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

### ภายในบริเวณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นที่ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง โดย นายทวีศักดิ์ สมบัติแก้ว ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าและจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ภายในบริเวณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลงนี้รวมทั้งผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามข้อตกลงนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

๒.๑ หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน ๑ ชุด  
ที่ มท.๕๓๑๑.๔/รณ.(บค.) ๕๙๐๐๘  
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.๒ แผนผังแสดงการย้ายแนวเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๙๑๙,๖๐๘.๑๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดบาทสิบสตางค์)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๐,๑๖๑.๒๘ บาท (หกหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### ๑. แผนกแรงสูง


- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒ เมตรจำนวน ๒ ต้น
- พาดสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๑ ชุด เทคอนกรีตโคนเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓๓ เควีระยะทาง ๔๐ เมตร

#### ๒. แผนกหม้อแปลง

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดคานานั่งร้านหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงระบบ ๓๓ เควี จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐เควีเอ ระบบ ๓๓ เควี จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดคอน ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.จำนวน ๑ ท่อน ติดตั้งแอลทีสวิตช์แรงต่ำ จำนวน ๖ ชุด

/ติดตั้งแคบซีเตอร์...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายทวีศักดิ์ สมบัติแก้ว)  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

๓. แผนกแคแปซิเตอร์

- ติดตั้งแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๑๐ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๒๐ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๔๕ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสายยึดโยงแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด เทคโนโลยีคอนกรีตคอนเสกขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๗๖ เมตร (F๑)
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๒๕ เมตร (F๒)
- ติดตั้งระบบกราวด์แรงต่ำ จำนวน ๓ ชุด ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน ๙ ชุด

๕. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟสระยะทาง ๓๒๗ เมตร
- ติดตั้งกิ่งโคมไฟส่องสว่าง ๑x๒๐ วัตต์ หลอด LED จำนวน ๑๖ ชุด
- ติดตั้งแอลทีสวิตช์ จำนวน ๑ ชุด ติดตั้งไฟโต้สวิตช์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน ๔ ชุด

๖. แผนกรื้อถอนแรงสูง

- รื้อถอนชุดคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๓,๐๐๐ มม. จำนวน ๓ ท่อน
- รื้อถอนชุดคอน คอร. ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๒,๕๐๐ มม. จำนวน ๑๔ ท่อน
- รื้อถอนลูกถ้วยแรงสูง จำนวน ๒๕ ลูก รื้อถอนลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑๑ ชุด
- รื้อถอนสายยึดโยงแรงสูง จำนวน ๖ ชุด รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ชุด
- รื้อถอนสายแรงสูง พีไอซี ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓๓ เควีระยะทาง ๒๕๒ เมตร
- อุปกรณ์ที่รื้อถอนนำคืนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง


- รื้อถอนชุดนั่งร้านหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงระบบ ๓๓ เควี จำนวน ๑ ชุด นำคืนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เควีเอ ระบบ ๓๓ เควีจำนวน ๑ เครื่อง นำกลับมาใช้งานใหม่ข้อ ๑.๒


๘. แผนกรื้อถอนแคแปซิเตอร์

- รื้อถอนแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๑๐ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๒๐ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง
- รื้อถอนแคแปซิเตอร์ ๓ เฟส ใช้นอกอาคาร ๔๐๐ โวลท์ ขนาด ๔๕ กิโลวาร์ จำนวน ๑ เครื่อง

๙. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑๗๗ เมตร
- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๑๗๗ เมตร
- อุปกรณ์ที่รื้อถอนนำคืนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง (นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง (นายทวีศักดิ์ สมบัติแก้ว) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

/๑๐. แผนกรื้อถอน...

๑๐. แผนกรื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะ

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ต.มม. ระบบ ๑ เฟส ระยะทาง ๒๓๐ เมตร
- รื้อถอนกิ่งโคมไฟส่องสว่าง นำคืนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

๑๑. การปฏิบัติการชุดหอท่อไลน์

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่บัญชี ๐๗๓๐๐๗๒๖๖๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๓ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๕๙,๘๐๔.๐๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่บาทห้าสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของราคาค่าจ้าง ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าและจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔


ข้อ ๕ เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง จะเป็นโดยทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือใช้สิ่งของไม่ดี หรือทำไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดมูลค่า ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และหากความบกพร่องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุใด ๆ ขึ้นแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น


ข้อ ๖ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๙๑๙.๖๑ บาท (เก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามบันทึกข้อตกลงจนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายวิทธีศักดิ์ สมบัติแก้ว)  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายรังสรรค์ ปานบุญ)  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นายดลยะติด แอเดี้ยว)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง


เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้

๒.๑ หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน ๑ ชุด

ที่ มท.๕๓๑๑.๔/รณ.(บค.) ๕๙๐๐๘

ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.๒ แผนผังแสดงการย้ายแนวเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง


(นายทวีศักดิ์ สมบัติแก้ว)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายรังสรรค์ ปานบุญ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายดลยะดีด แอเดี้ยว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ