

# ต้นฉบับ

1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## สัญญาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ที่ (จ.จก.) 111 /2564

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกันทรารมย์ สำนักงานเลขที่ 18/7 หมู่ที่ ตำบลคู อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ - 7 มิ.ย. 2564 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายณิชา ปะบุตร ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยเมเจอร์ เอนิเจียริง โดย นายกิตติศักดิ์ บัวขาว ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 489 ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น ตำบล พระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขอมอบอำนาจให้ นายสุริยา แสนพันธ์ (ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564) แทนทำสัญญานี้

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. “ผู้จ้าง” ตกลงจ้างและ “ผู้รับจ้าง” ตกลงรับจ้าง ก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ช่วง บ้านคล้อ-บ้านสีดาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมระยะทาง 2.97 วงจร-กม. โดยมีเจ้าหน้าที่ของ “ผู้จ้าง” เป็นผู้ ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังนี้

“ผู้รับจ้าง” จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดังนี้

| ที่ | รายการ                                                              | หน่วย | ค่าแรงงาน |                   |                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----------------------|
|     |                                                                     |       | ปริมาณ    | ราคาแรง/<br>หน่วย | รวมค่าแรง<br>(พิเศษ) |
|     | 1. แผนกรื้อถอนแรงสูง                                                |       |           |                   |                      |
| 1   | รื้อถอน สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86                     | กม.   | 8.22      | 1,515.00          | 12,453.30            |
| 2   | รื้อถอน ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก.404                           | กม.   | 0.095     | 1,037.47          | 98.56                |
| 3   | รื้อถอน เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.               | ชุด   | 130.00    | 27.50             | 3,575.00             |
| 4   | รื้อถอน ลูกถ้วยไลน์โพสท์ไทป์ 22 เครวี แบบ 57-2L ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค | ชุด   | 153.00    | 67.50             | 10,327.50            |
| 5   | รื้อถอน ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354                         | ลูก   | 189.00    | 22.50             | 4,252.50             |
| 6   | รื้อถอน เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร                                     | ต้น   | 42.00     | 760.00            | 31,920.00            |
| 7   | รื้อถอน คอน คอร.สปีน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร                       | ท่อน  | 42.00     | 115.00            | 4,830.00             |
| 8   | รื้อถอน คอน คอร.สปีน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร                       | ท่อน  | 22.00     | 115.00            | 2,530.00             |
| 9   | รื้อถอน คอน คอร.สปีน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร                       | ท่อน  | 10.00     | 115.00            | 1,150.00             |
|     | รวมราคาแผนกรื้อถอนแรงสูง (1)                                        |       |           |                   | 71,137               |





| ที่                                | รายการ                                                                | หน่วย | ค่าแรงงาน |                   |                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----------------------|
|                                    |                                                                       |       | ปริมาณ    | ราคาแรง/<br>หน่วย | รวมค่าแรง<br>(พิเศษ) |
| 2. แผนกปรับปรุงแรงสูง SAC.         |                                                                       |       |           |                   |                      |
| 10                                 | ติดตั้ง เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม                     | กม.   | 2.490     | 6,479.90          | 16,134.95            |
| 11                                 | ติดตั้ง ปรีฟอร์มเข้าปลายสายเคเบิลสำหรับเคเบิลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม   | ชุด   | 48.00     | 135.00            | 6,480.00             |
| 12                                 | ติดตั้ง เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี           | ชุด   | 17.00     | 230.00            | 3,910.00             |
| 13                                 | ติดตั้ง เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม                 | ชุด   | 9.00      | 230.00            | 2,070.00             |
| 14                                 | ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม มอก.404                              | กม.   | 0.0225    | 2,074.67          | 46.68                |
| 15                                 | ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม ยาว 760 มม                      | ชุด   | 46.00     | 55.00             | 2,530.00             |
| 16                                 | ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรไพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาเวอร์อาร์ค   | ชุด   | 78.00     | 135.00            | 10,530.00            |
| 17                                 | ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354                           | ลูก   | 171.00    | 45.00             | 7,695.00             |
| 18                                 | ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม.                           | ท่อน  | 20.00     | 230.00            | 4,600.00             |
| 19                                 | ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 ม.                           | ท่อน  | 8.00      | 230.00            | 1,840.00             |
| รวมราคาแผนกปรับปรุงแรงสูง SAC. (2) |                                                                       |       |           |                   | 55,837.00            |
| 3. แผนกปรับปรุงแรงสูง A.           |                                                                       |       |           |                   |                      |
| 20                                 | ติดตั้ง สายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม มอก.85                           | กม.   | 6.730     | 6,491.07          | 43,684.87            |
| 21                                 | ติดตั้ง สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 ม.                                  | ท่อน  | 19.00     | 1,605.00          | 30,495.00            |
| 22                                 | ติดตั้ง เหล็กรูปร่างน้ำ ขนาด 100x50x5 มม ยาว 2,250 มม                 | ชุด   | 14.00     | 230.00            | 3,220.00             |
| 23                                 | ติดตั้ง เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด 65x65x6 มมยาว 2,250 มม        | ชุด   | 45.00     | 230.00            | 10,350.00            |
| 24                                 | ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม มอก.404                              | กม.   | 3.485     | 2,075.00          | 7,231.37             |
| 25                                 | ติดตั้ง ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม มอก.404                              | กม.   | 0.324     | 4,290.00          | 1,389.96             |
| 26                                 | ติดตั้ง ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม                     | ชุด   | 5.00      | 65.00             | 325.00               |
| 27                                 | ติดตั้ง กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มมยาว 2 ม.                            | ชุด   | 11.00     | 470.00            | 5,170.00             |
| 28                                 | ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม กับเหล็กดิน 60x60x5 มม | ชุด   | 33.00     | 85.00             | 2,805.00             |
| 29                                 | ติดตั้ง เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 30x6 มม ยาว 760 มม                      | ชุด   | 142.00    | 55.00             | 7,810.00             |
| 30                                 | ติดตั้ง สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม 35-70 ต.มม                        | ชุด   | 72.00     | 135.00            | 9,720.00             |
| 3 แผนกปรับปรุงแรงสูง A.            |                                                                       |       |           |                   |                      |
| 31                                 | ติดตั้ง เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม                     | กม.   | 57.00     | 135.00            | 7,695.00             |
| 32                                 | ติดตั้ง ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรไพ์ 22 เควี แบบ 57-2L ชนิดทนพลาเวอร์อาร์ค   | ชุด   | 224.00    | 135.00            | 30,240.00            |
| 33                                 | ติดตั้ง ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354                           | ลูก   | 198.00    | 45.00             | 8,910.00             |
| 34                                 | ติดตั้ง เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร                                       | ต้น   | 78.00     | 3,710.00          | 289,380.00           |
| 35                                 | ติดตั้ง เสา คอร.ขนาด 14.30 ม                                          | ต้น   | 2.00      | 2,860.00          | 5,720.00             |
| 36                                 | ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม.                           | ท่อน  | 51.00     | 230.00            | 11,730.00            |
| 37                                 | ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 ม.                           | ท่อน  | 18.00     | 230.00            | 4,140.00             |
| 38                                 | ติดตั้ง คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 ม.                           | ท่อน  | 12.00     | 230.00            | 2,760.00             |
| 39                                 | ติดตั้ง concrete 1/3/5                                                | ลบ.ม  | 20.00     | 2,075.00          | 41,500.00            |
| 40                                 | ติดตั้ง ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์                                 | ชุด   | 20.00     | 135.00            | 2,700.00             |
| 41                                 | ติดตั้ง สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม มอก.86                        | กม.   | 0.41      | 3,030.00          | 1,242.30             |
| 42                                 | ติดตั้ง เสา คอร.ขนาด 12.00 ม                                          | ต้น   | 1.00      | 1,520.00          | 1,520.00             |
| รวมราคาแผนกปรับปรุงแรงสูง A (3)    |                                                                       |       |           |                   | 373,738.00           |





| ที่                            | รายการ                                                               | หน่วย   | ค่าแรงงาน |                   |                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------------|
|                                |                                                                      |         | ปริมาณ    | ราคาแรง/<br>หน่วย | รวมค่าแรง<br>(พิเศษ) |
| 4. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง         |                                                                      |         |           |                   |                      |
| 43                             | รื้อถอน ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม.กับหลักดิน 60x60x5มม. | ชุด     | 3.00      | 42.50             | 127.50               |
| 44                             | รื้อถอน เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.                | ชุด     | 4.00      | 27.50             | 110.00               |
| 45                             | รื้อถอน คอน คอร.สปีน ขนาด 0.10x0.10x1.50 เมตร                        | ท่อน    | 1.00      | 115.00            | 115.00               |
| 46                             | รื้อถอน คอน คอร.สปีน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร                        | ท่อน    | 1.00      | 115.00            | 115.00               |
| 47                             | รื้อถอน ล้อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)    | ชุด     | .00       | 67.50             | 135.00               |
| 48                             | รื้อถอน ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ๊าท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์   | ชุด     | 2.00      | 122.50            | 245.00               |
| 49                             | รื้อถอน ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์                      | ชุด     | 1.00      | 67.50             | 67.50                |
| 50                             | รื้อถอน หม้อแปลง 20 KVA 1 เฟส 3 สาย                                  | เครื่อง | .00       | 1,280.00          | 1,280.00             |
| รวมราคาแผนกรื้อถอนหม้อแปลง (4) |                                                                      |         |           |                   | 2,195.00             |
| 5. แผนกปรับปรุงหม้อแปลง        |                                                                      |         |           |                   |                      |
| 51                             | ติดตั้ง กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มมยาว 2 ม.                            | ชุด     | 1.00      | 470.00            | 470.00               |
| 52                             | ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม กับหลักดิน 60x60x5 มม | ชุด     | 3.00      | 85.00             | 255.00               |
| 53                             | ติดตั้ง concrete 1/3/5                                               | ลบ.ม    | 0.75      | 2,074.67          | 1,556.00             |
| 54                             | ติดตั้ง เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม ยาว 760 มม                  | ชุด     | 4.00      | 55.00             | 220.00               |
| 55                             | ติดตั้ง คอน คอร.สปีน ขนาด 0.10x0.10x1.50 ม.                          | ท่อน    | 1.00      | 230.00            | 230.00               |
| 56                             | ติดตั้ง คอน คอร.สปีน ขนาด 0.10x0.10x2.50 ม.                          | ท่อน    | 1.00      | 230.00            | 230.00               |
| 57                             | ติดตั้ง ล้อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ (without mounting brackets)    | ชุด     | 2.00      | 135.00            | 270.00               |
| 58                             | ติดตั้ง ดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอ๊าท์ หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์   | ชุด     | 2.00      | 245.00            | 490.00               |
| 59                             | ติดตั้ง ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์                      | ชุด     | 1.00      | 135.00            | 135.00               |
| 60                             | ติดตั้ง หม้อแปลง 20 KVA 1 เฟส 3 สาย                                  | เครื่อง | 1.00      | 2,560.00          | 2,560.00             |
| รวมราคาแผนกหม้อแปลง (5)        |                                                                      |         |           |                   | 342,112 .00          |
| 6. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ           |                                                                      |         |           |                   |                      |
| 61                             | รื้อถอน สายอลูมิเนียมเปลือย 50/7 ต.มม. มอก.85                        | กม.     | 1.72      | 1,245.00          | 2,141.40             |
| 62                             | รื้อถอน สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์    | กม.     | 1.32      | 1,245.00          | 1,643.40             |
| 63                             | รื้อถอน สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์    | กม.     | 0.78      | 1,675.00          | 1,306.50             |
| 64                             | รื้อถอน วัดต์อาร์มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15 (45) แอมป์         | เครื่อง | 69.00     | 150.00            | 10,350.00            |
| 65                             | รื้อถอน เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร                                       | ต้น     | 14.00     | 577.50            | 8,085.00             |
| 66                             | รื้อถอน เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร                                       | ต้น     | 3.00      | 655.00            | 1,965.00             |
| รวมราคาแผนกรื้อถอนแรงต่ำ (6)   |                                                                      |         |           |                   | 25,491.00            |
| 7. แผนกปรับปรุงแรงต่ำ          |                                                                      |         |           |                   |                      |
| 67                             | ติดตั้ง คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม                  | ชุด     | 12.00     | 135.00            | 1,620.00             |
| 68                             | ติดตั้ง สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 ม.                                 | ท่อน    | 2.00      | 1,605.00          | 3,210.00             |
| 69                             | ติดตั้ง ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม                    | ชุด     | 2.00      | 65.00             | 130.00               |
| 70                             | ติดตั้ง กราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มมยาว 2 ม.                            | ชุด     | 3.00      | 470.00            | ,410.00              |
| 71                             | ติดตั้ง ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม กับหลักดิน 60x60x5 มม | ชุด     | 9.00      | 85.00             | 765.00               |
| 72                             | ติดตั้ง แร็ค 2x200 มม(2x8")แบบหลังยืน                                | ชุด     | 26.00     | 135.00            | 3,510.00             |
| 73                             | ติดตั้ง แร็ค 3x200 มม(3x8")แบบหลังยืน                                | ชุด     | 38.00     | 135.00            | 5,130.00             |
| 74                             | ติดตั้ง แร็ค 4x200 มม(4x8")แบบหลังยืน                                | ชุด     | 53.00     | 135.00            | 7,155.00             |







อ.ศ.5 ใบสลิปหลังตราสาร

เลขที่ 00454  
มิถุนายน 2564

4

เลขประจำตัว 0405561001261

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท ไทย เมเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 489

หมู่ที่ 2

ต.รอก/ชอม -

แยก -

ถนน -

แขวง/ตำบล พระลับ

เขต/อำเภอ เมืองขอนแก่น

จังหวัด ขอนแก่น

รหัสไปรษณีย์ 40000

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขที่สาขา

ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ได้เสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4  
ลักษณะตราสาร สัญญาจ้าง ดังนี้ :

บาท

สต.

เมตร จากจุดปักเสา

มูลค่าตราสาร

663,232

41

ค่าอากรแสตมป์

664

00

เงินเพิ่ม

0

00

รวมเงิน

664

00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หกร้อยหกสิบสามพันถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002154

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564

เลขระบุเอกสาร อ.ศ.4 คือ 09330030-25640611-1-01-000002

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

“ผู้รับจ้าง” และ

เงินค่าจ้างที่ “ผู้จ้าง”

ค่าจ้างที่ “ผู้รับจ้าง”

จ้าง” จ่ายเงินค่าจ้าง

ยทั้งหมดก็ได้

เงินค่าจ้างตามสัญญา

ทั้งสิ้น

เป็นไป

ประกิ

(สาม

ผูกพั

“ลูกจ้


จะต่อ

ได้รับ

ให้แก่

โดยปิดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญาจ้าง

ข้อ 4 “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะทำงานจ้างนี้ให้เสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนด 90 (เก้าสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏในสัญญาจ้างเป็นต้นไป ถ้าหากทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ “ผู้รับจ้าง” ยอมให้ “ผู้จ้าง” ปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 0.10% ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และ “ผู้รับจ้าง” ยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ “ผู้จ้าง” ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” ถูกปรับด้วย จนกว่า “ผู้รับจ้าง” จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้า “ผู้จ้าง” เห็นว่า “ผู้รับจ้าง” ไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ “ผู้จ้าง” มีอำนาจ





ยกเลิกสัญญาจ้างนี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจาก “ผู้รับจ้าง” ผิดสัญญา “ผู้จ้าง” มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ 5. ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญาจ้างนี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว “ผู้รับจ้าง” ต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะจัดทำกรณนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ 6. “ผู้จ้าง” มีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาจ้างฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น “ผู้รับจ้าง” ต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ข้อ 7. “ผู้รับจ้าง” และ “ผู้จ้าง” ได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญาจ้างนี้ จึงจัดถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

|        |                     |       |   |     |       |   |      |
|--------|---------------------|-------|---|-----|-------|---|------|
| รายการ | สำเนาประมาณการ      | จำนวน | 1 | ชุด | จำนวน | - | แผ่น |
| รายการ | แผนผังขยายเขตฯ..... | จำนวน | 1 | ชุด | จำนวน | 4 | แผ่น |

ข้อ 8. “ผู้จ้าง” สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ “ผู้รับจ้าง” ภายในเวลาอันสมควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามสัญญาจ้าง หรือรูปแบบ หรือรายการรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ซึ่ง “ผู้รับจ้าง” จะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจาก “ผู้จ้าง” อีกและ “ผู้รับจ้าง” จะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับ “ผู้จ้าง” หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกได้ตลอดเวลา

ข้อ 9. “ผู้รับจ้าง” จะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และ “ผู้รับจ้าง” จะต้องตั้งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทน “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทน “ผู้รับจ้าง” ได้ในเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” ไม่อยู่ คำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของ “ผู้รับจ้าง” แล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ “ผู้รับจ้าง” เช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ “ผู้จ้าง” เห็นสมควรแล้ว และ “ผู้รับจ้าง” จะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้จ้าง”

ข้อ 10. “ผู้จ้าง” จะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ “ผู้รับจ้าง” เตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ คือ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา “ผู้รับจ้าง” หรือผู้แทนของ “ผู้รับจ้าง” จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญาจ้างนี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวนี้ “ผู้รับจ้าง” จะถือเป็นเหตุขอยืดเวลากับ “ผู้จ้าง” ไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่งนั้น ไม่ได้ทำให้ “ผู้รับจ้าง” พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างนี้ในข้อหนึ่งข้อใด “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะรับผิดชอบการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่า ไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ “ผู้รับจ้าง” ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

ข้อ 11. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ “ผู้รับจ้าง” เปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของ “ผู้รับจ้าง” ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่อำนาจบังคับบัญชาคนงาน และ “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนใหม่มาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ 12. “ผู้รับจ้าง” สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุอยู่ในสัญญาจ้างนี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก “ผู้จ้าง” แต่ทั้งนี้ “ผู้รับจ้าง” ยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ 13. “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของ “ผู้รับจ้าง” เอง และ





ต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของ “ผู้จ้าง” ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของ “ผู้รับจ้าง” ด้วย.

ข้อ 14. การส่งมอบงาน “ผู้รับจ้าง” จะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของวงเงินตามสัญญาจ้างยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ 15. การชำระเงินจะชำระให้ “ผู้รับจ้าง” ได้ส่งมอบงาน ตาม ข้อ 14. และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแบ่งเป็น 2 งวด โดยให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ 20)

ข้อ 16. ในการตรวจรับงาน ตามข้อ 15. หากปรากฏว่า “ผู้รับจ้าง” มิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ “ผู้จ้าง” ดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ “ผู้จ้าง” จะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างงานส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อ “ผู้รับจ้าง” ได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ 17. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญาจ้างหาก “ผู้รับจ้าง” ได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 16. และ “ผู้จ้าง” มีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง “ผู้จ้าง” จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ “ผู้รับจ้าง” เข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น “ผู้รับจ้าง” จะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

17.1 ถ้า “ผู้รับจ้าง” ไม่เข้าดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง “ผู้จ้าง” จะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หัก ไว้ใน ข้อ 16.

17.2 ถ้า “ผู้รับจ้าง” ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ “ผู้จ้าง” เห็นสมควร “ผู้จ้าง” จะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ 16. ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ 18. กรณี “ผู้รับจ้าง” บอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ “ผู้จ้าง” จะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ 19. ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ “ผู้จ้าง” ได้รับมอบงานจ้างนี้จาก “ผู้รับจ้าง” เป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้โดย “ผู้รับจ้าง” ทำไว้ไม่เรียบร้อย “ผู้รับจ้าง” รับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจาก “ผู้จ้าง” อีกถ้า “ผู้รับจ้าง” บิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เป็นที่ยอมรับภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก “ผู้จ้าง” เป็นต้นไป “ผู้จ้าง” มีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดย “ผู้รับจ้าง” ยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือที่ “ผู้จ้าง” ต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ 20. “ผู้จ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” ตกลงว่าการดำเนินการตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกันในอัตรา ดังนี้

20.1 การเบิกเงินงวดที่ 1 “ผู้รับจ้าง” จะต้องดำเนินการขุดหลุมปักเสา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาเสร็จเรียบร้อย

20.2 การเบิกเงินงวดสุดท้าย “ผู้รับจ้าง” จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (ตามข้อ 4)

ข้อ 21. ถ้าปรากฏว่า “ผู้จ้าง” ตรวจพบว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด “ผู้จ้าง” มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาจ้างและริบเงินประกันตามสัญญา (ตามข้อ 2) และหรือเงินประกันตามสัญญา (ตามข้อ 16) และ “ผู้จ้าง” ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ “ผู้รับจ้าง” ต้องเสียหาย ไม่ว่าอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ “ผู้รับจ้าง” ด้วย

ข้อ 22. กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน/องค์กรของ **รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ** จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

ข้อ 23. กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 22 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้าง

ข้อ 24. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ **หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ** ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก + ค่าล่วงเวลา + ค่าเช่ารถยนต์) ในระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญา



สัญญาจ้างนี้จัดทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน “ผู้จ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” เก็บไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ..... ผู้จ้าง  
(นายวณิชยา ปะบุตร)



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายสุริยา แสนพันธ์)

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นายวุฒิชัย เฉื่อยฉ่ำ)



ลงชื่อ ..... พยาน  
(นายชัยยุทธ ทองสีงามตา)



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 100040130203

ลว. 7 มิถุนายน 2564