



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(น.2)

ถึง ฝวบ.(น.2)

เลขที่ น.2 กวว.(ปร.)-

วันที่ 28 ก.พ. 2565

เรื่อง ขออนุมัติแผนผังและประมาณการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 KV กฟส.นท.-บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอม้า) จ.พิษณุโลก

เรียน อฝ.วบ.(น.2) ผ่าน รฝ.วบ.(น.2) 28 ก.พ. 2565

1.เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กฟส.นท. เลขที่ น.2 นท.(กป.)-181/2565 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กฟส.นท. ขอให้ กวว.(น.2) ดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอม้า) จ.พิษณุโลก เนื่องจากไฟดับบ่อยครั้ง และ ระบบจำหน่ายทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน (เอกสารแนบ)

2.ข้อเท็จจริง

งานดังกล่าวเป็นงานปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟส.นท.-บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอม้า) จ.พิษณุโลก เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบจำหน่าย

3.ข้อพิจารณา

กวว.(น.2) พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟส.นท.-บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอม้า) จ.พิษณุโลก ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด จึงเห็นควรอนุมัติแผนผังและประมาณการงานปรับปรุงและย้ายแนวระบบจำหน่าย กฟส.นท.-บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอม้า) จ.พิษณุโลก โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 รื้อถอน

- เสา คอร. ขนาด 12.00 ม. จำนวน 20 ต้น
- สาย AL ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 2823 ม.
- ชุดประกอบหัวเสา SP , DP , DDE , DE , BA จำนวน 8 , 3 , 4 , 1 , 1 ชุด

3.2 ติดตั้ง

- เสา คอร. ขนาด 12.20 , 14.30 ม. จำนวน 65 , 4 ต้น
- สาย SAC ขนาด 185 ตร.มม. จำนวน 4773 ม.
- ชุดประกอบหัวเสา CCB , DDE , DE , BA จำนวน 55 , 6 , 4 , 4 ชุด

4.ค่าใช้จ่าย การดำเนินการดังกล่าวใช้งบ **ย้ายแนวระบบจำหน่าย** มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)			
	แผนกแรงสูง 22 kV	แผนกหม้อแปลง	แผนกแรงต่ำ	รวม
รื้อถอน	68,779.00	-	786.00	69,565.00
ก่อสร้าง	2,934,527.00	-	4,769.00	2,939,296.00
สามล้านแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน				3,008,861.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,008,861.00 บาท (สามล้านแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หากตรวจสอบพบระบบจำหน่ายต่อสายลงดินไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้ดำเนินการแก้ไขในคราวเดียว โดยมีพิกัด จุดเริ่มต้น คือ 100.441475 , 17.305787 และ จุดสิ้นสุด คือ 100.436119 , 17.301822 ทั้งนี้ได้วางไฟล์แผนผังและประมาณการไว้ที่ <http://n2-psim.pea.co.th/psdoc/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผชก.(น2) พิจารณออนุมัติ พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดแผนผัง และค่าใช้จ่ายมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


 28 ต.พ. 2565
 นายนิรุทธิ์ ทิมพร
 รก.ว. ปฏิบัติงานแทน อก.ว.(น.2)

เรียน ผชก.(น2)


ที่ น.2 กว.(ปร.) 430/2565

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน อก.ว.(น.2),อก.กค.(น.2),ผจก.กฟจ.พล.,กฟส.นท.

- อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง


 28 ก.พ. 2565
 (นายปราโมทย์ รอดเชื้อ)
 รฝ.ว.บ.(น.2) ปฏิบัติงานแทน อฝ.ว.บ.(น.2)


 28 ก.พ. 2565
 (นายปราโมทย์ รอดเชื้อ)
 รฝ.ว.บ.(น.2) รักษาการแทน ผชก.(น2)

สรุปค่าใช้จ่ายในการประมาณการก่อสร้างระบบจำหน่าย

แผ่นที่ 1

งานที่ PL13-018/065002 เขต กฟน.2 ภาคเหนือ
ชื่องาน กฟส.นท. ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณบ้านเนินสุวรรณ (เขาคอมา)
ที่อยู่ - ตรอก - หมู่ - ซอย - หมู่บ้าน -
ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด - เบอร์โทรศัพท์ -

Version 3

*** ค่าใช้จ่ายที่ กฟภ.ลงทุน ***

1	แรงสูง	2,934,527.00 บาท
2	รื้อถอนแรงสูง	68,779.00 บาท
3	แรงต่ำ	4,769.00 บาท
4	รื้อถอนแรงต่ำ	786.00 บาท
รวมเงิน		3,008,861.00 บาท