



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.ผบต.กฟส.อ.บรบ. ถึง ผจก.กฟส.อ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บรบ. - นายการิม บุญมาเลิศ
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๔๘๖๕๒ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
(แผนก/กฟฟ.) พช.ผบต.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายการิม บุญมาเลิศ ๑๐๓/๑ ม.๕ ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง สถานีใช้ไฟตั้งอยู่ ม.๑๘ ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้การไฟฟ้าดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส
๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น . เทคอนกรีตโคนเสา
ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๓ ต้น . พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- แผนกแรงสูงภายใน ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น . เทคอนกรีตโคนเสาขนาด ๑๒
ม. จำนวน ๑ ต้น . พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ ม.
- แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด
๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๐๗,๓๒๓.๙๓ บาท (สี่แสนเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทเก้า
สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน
๕๑,๙๓๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงาน C-๖๓-H-BNPCM.๐๑๐๑...ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน...ประมาณการ
และแผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๑๓๔...จำนวน...๑...แผ่น...มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บบป.(บต.)/ ๓๖๑๕๗/๖๕๖๓ .
อนุมัติดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอนันต์ ทวีการ)

ทผ บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.บบป.

๒๗ ก.พ. ๕๓ .



(นายพิษณุ นิโรจน์สุวรรณ)

ทช.๔

๑๗ ก.ย. ๕๖๓

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่
ที่ มท.๕๓๑๐.๑๘.บ.บป./ (บต.) ๕๗/๔ หมู่ ๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้..... นายการิม บุญมาเลิศ
เรียน คุณการิม บุญมาเลิศ.....
อ้างถึง คำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๘๘๘๕๒ ลว. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามหนังสือ, คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... สาขาอำเภอ-
บางน้ำเปรี้ยว..... ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้..... นายการิม บุญมาเลิศ
ที่อยู่..... หมู่ ๑๘ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา.....
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..... สาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว..... ได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียด ออกแบบ
จัดทำแผนผัง และประมาณการ ราคาค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้-

๑. การดำเนินการ

๑.๑ แผนกแรงสูง ระบบ.....๒๒.....เควี

๑.๑.๑ ภายนอกบริเวณของผู้ใช้ไฟ

- ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๓.....ต้น ✓

พร้อมตอม่อ ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น และเทคอนกรีตโคนเสา

จำนวน.....๓.....ชุด

- พาดสาย.....SAC.....ขนาด.....๕๐.....ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....๓.....สาย ✓

ระยะทาง.....๓๐.....เมตร พร้อมพาดสายล่อฟ้า ด้วยลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด.....๒๕.....ตารางมิลลิเมตร ✓

ระยะทาง.....๓๐.....เมตร ✓

๑.๑.๒ ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ

☐ ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด.....๑๒.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น ✓

พร้อมตอม่อ ขนาด.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น และเทคอนกรีตโคนเสา

จำนวน.....๑.....ชุด พร้อมพาดสาย.....SAC.....ขนาด.....๕๐.....ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....๓.....สาย ✓

ระยะทาง.....๑๐.....เมตร ติดตั้งชุดคอนทางแยก จำนวน.....๑.....ชุด ✓

☐ โดยผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการก่อสร้างเอง

๑.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

☒ ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
เพื่อประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง จำนวน.....ชุด พร้อมติดตั้งหม้อแปลงระบบ.....เฟส
โวลท์ ขนาด.....เควีเอ จำนวน.....เครื่อง ✓

☐ โดยผู้ใช้ไฟเป็นจัดหาอุปกรณ์ พร้อมหม้อแปลง และดำเนินการติดตั้งเอง

๑.๓ แผนกคาปาซิเตอร์

ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ.....เฟส.....โวลท์ ขนาด.....กิโลวาร์ จำนวน.....เครื่อง
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาตัวประกอบพลังไฟฟ้า (POWER FACTOR) ไม่ให้ต่ำกว่า ๐.๘๕ หากค่าตัวประกอบ
หลังไฟฟ้า (POWER FACTOR) ต่ำกว่า ๐.๘๕ ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่ารักษาตัวประกอบพลังไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑.๔ แผนกแรงต่ำ

☐ ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น
พร้อมตอม่อ ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น พาดสาย.....อลูมิเนียมหุ้มฉนวน
ขนาด.....ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....สาย ระยะทาง.....เมตร

☐ โดยแรงต่ำหลังหม้อแปลง ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการติดตั้งเองการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบตามระเบียบ

๒. ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามข้อ ๑.๑ - ๑.๔ เป็นเงิน.....๓๗๐,๖๗๖.๕๗.....บาท

๒.๒ ค่าสมทบการก่อสร้าง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า

เควีเอ ละ.....๑๐๐.....บาท เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

๒.๓ ค่าตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าแรงสูงภายนอกอาคาร เป็นเงิน.....บาท

๒.๔ ค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ซึ่งแยกรายละเอียดได้ ดังนี้:-

- ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ เป็นเงิน.....บาท

- ค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังไฟฟ้า เป็นเงิน.....บาท

- ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐.....บาท ✓

รวมค่าใช้จ่าย ข้อ ๒.๑ - ๒.๔ เป็นเงิน.....๓๘๔,๘๗๖.๕๗.....บาท ✓

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน.....๒๖,๙๔๑.๓๖.....บาท ✓

รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน.....๔๑๑,๘๑๗.๙๓.....บาท ✓

๒.๕ ค่าประกันการใช้ไฟ (เควีเอ ละ ๔๐๐.- บาท) เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐.....บาท

กำหนดยื่นชำระราคา ภายในระยะเวลา.....เดือน นับจากวันที่ ที่แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ไฟทราบ เมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ (ยกเว้นเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ)
เป็นของผู้ใช้ไฟ ซึ่งจะต้องดูแลบำรุงรักษาเอง แต่ถ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการรับประกันคุณภาพ และบำรุงรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเวลา ๑ ปี

กรณีที่ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในเอง ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี และต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรากฏอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ทั้งนี้ในกรณีที่เกิด ความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อาจรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ดังกล่าวข้างต้น มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง การก่อสร้างฯ หรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นภายหลังอีกต่างหาก

อนึ่ง ในการชำระเงินให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔ ให้ชำระ ด้วยเช็ครับรองของธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค), ดราฟท์ หรือเงินสดเท่านั้น และโปรดสำเนาแบบแสดงรายการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) มามอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วย สำหรับค่าประกันการใช้ไฟ ตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้ไฟสามารถใช้เงินสด หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล ก็ได้

* การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับเงินค่าสำรวจ ออกแบบฯ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไว้แล้ว จำนวน ๕,๓๕๐.- บาท เมื่อ.....ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.....หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในบริเวณผู้ใช้ไฟ โดยชำระเงินภายในกำหนดยื่นราคาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะนำเงิน จำนวน ๕,๓๕๐.- บาท ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้า จึงคงเหลือส่วนที่ท่านต้องชำระเป็นเงิน.....บาท (.....)

** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ จัดทำแผนผังประมาณการเป็นจำนวนเงิน ๕,๓๕๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่หากยืนยันให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในบริเวณผู้ใช้ไฟ ซึ่งชำระเงินค่าก่อสร้างภายในกำหนดยื่นยื่นราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าสำรวจ ออกแบบฯ จำนวนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากพิจารณาได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ทวีการ)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด

รักษาการแทนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๘๑๖๕๐

โทรสาร ๐๓๘-๕๘๑๓๘๘

หมายเหตุ * ข้อความใช้กับเอกชน

** ข้อความใช้กับส่วนราชการ

ได้รับต้นฉบับแล้ว
๕ พ.ค. ๖๓
ลงชื่อ (18 ก.ย. 63