



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
เรื่อง เผยแพร่ราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายชอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จ่ายขาดเงิน สะสมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 วงเงินงบประมาณ 498,900 บาท และวงเงินราคากลาง 498,900 บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

สิบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๗ บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๙๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย ๗ บ้านเตาปูน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้

- ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุยกกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๘,๙๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมปอง เพชรสิงห์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายถาวร แสงสว่าง	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายอภิชาติ บุญยัง	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลของการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กอง	กรม
ประเภท	งานทาง (ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7 บ้านเตาปูน)		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	อำเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ	อำเภอเมืองพัทลุง	จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ	กระทรวงมหาดไทย	
แบบเลขที่	-/2558	ลงวันที่ -/-/-	รายการเลขที่ -
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	368,319.08	1.3548	498,998.68	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,998.68	
	คิดเป็นเงินประมาณ			498,900.00	
	ตัวอักษร (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

3. ลงชื่อ กรรมการ

(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7 บ้านเตาปูน

แบบเลขที่ -/2560

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ประมาณการ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แผ่นที่ 1/2

หมวดงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 234.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
1	งานปรับแก้พื้นที่	1,053	ตร.ม.	00	00	00	00	0	92	968	76	968	76	
2	คอนกรีต ค.2	112	ลบ.ม.	2,275	71	254,879	52	204	00	22,848	00	277,727	52	
3	ทรายหยาบรองพื้น	46	ลบ.ม.	373	83	17,196	18	63	00	2,898	00	20,094	18	
4	เหล็ก Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. [#] (WIRE – MESH)	936	ตร.ม.	35	00	32,760	00	5	00	4,680	00	37,440	00	
5	เหล็ก Ø15 มม. SR.24ยาวเส้นละ 10 ม.	0.490	ตัน	18,192	96	8,914	55	2,681	00	1,313	69	10,228	24	
6	ยางแอสฟัลท์	40	ลิตร	30	00	1,200	00	00	00	00	00	1,200	00	
7	ท่อ PVC Ø ¾” ชั้น 8.5	8	ท่อน	35	00	280	00	00	00	00	00	280	00	
8	งานไม้แบบ	57	ตร.ม.	00	00	00	00	103	00	5,871	00	5,871	00	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองพัทลุง 25.00 - 25.99 เฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7 บ้านเตาปูน

แบบเลขที่ -/2560

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ประมาณการ วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

แผ่นที่ 2/2

หมวดงาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 234.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.25 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ				ค่าแรงงาน				ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		รวมเป็นเงิน		
9	ไม้แบบ 20%	11.40	ตร.ม.	480	00	5,472	00	00	00	00	00	5,472	00	
10	หินคลุกไหล่ทาง	17	ลบ.ม.	355	14	6,037	38	00	00	00	00	6,037	38	
11	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1	ป้าย	3,000	00	3,000	00	00	00	00	00	3,000	00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน												368,319	08	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองพัทลุง 25.00 – 25.99 เหลือ 25.50 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมปอง เพชรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร แสงสว่าง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

3.ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บุญยัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน