



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)
ครั้งที่ 7/2561

เรียน อผ.วบ.(น1) ผ่าน รผ.วบ.(น1)

1.เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559 เห็นชอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) กำหนดเป้าหมายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับราษฎร จำนวน 40,600 ราย ในพื้นที่ 74 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินโครงการปี 2559 – 2563 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,030 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ในประเทศ 1,522 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟผ. 508 ล้านบาท

1.2 ตามบันทึกที่ กคค.(น) 812/2559 ลว. 18 ส.ค.2559 อนุมัติจัดสรรงบในการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ประจำปี 2559 ให้ กฟน.1 เป้าหมายจำนวน 1,030 ราย เป็นงบค่าใช้จ่ายหน้างาน วงเงิน 15,900,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

1.3 ตามบันทึกที่ กคค.(น) 1305/2560 ลว. 6 พ.ย.2560 อนุมัติจัดสรรงบในการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ประจำปี 2560 ให้ กฟน.1 เป้าหมายจำนวน 700 ราย เป็นงบค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าวัสดุเข้างาน วงเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

1.4 ตามบันทึกที่ กคค.(น) 202/2561 ลว. 15 ก.พ. 2561 อนุมัติจัดสรรงบในการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ประจำปี 2560 ให้ กฟน.1 เป็นงบค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าวัสดุเข้างาน วงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

2.ข้อเท็จจริง

2.1 กฟน.1 ได้จัดงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) แล้วในปี 2559-2561 จำนวน 18 ครั้ง 200 งาน 3,582 ราย 18,103.73 ไร่ เป็นเงิน 32,526,483.97 บาท ตามเอกสารแนบ 1

2.2 จากการตรวจสอบงบประมาณ (คชก.2) ณ วันที่ 7 ก.ค. 2561 มีวงเงินคงเหลือที่สามารถจัดสรรได้เป็นเงิน 1,373,516.03 บาท

2.3 ตามบันทึกที่ กคค.2(บค2)(ปจ.) 1307/2560 ลว. 27 ก.ย. 2560 อนุมัติปรับปรุงวิธีปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

- ระบบสายส่ง อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 80% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากการประมาณการ

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 80% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากการประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 80% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากการประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

2.4 ตามบันทึกที่ กคก.(น) 861/2559 ลว. 26 ส.ค.2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) สำคัญ กำหนดให้ผู้ขอใช้ไฟต้องเป็นเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย โดยต้องมีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ทำกินทางการเกษตร (ยกเว้น ภ.บ.ท.5) หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะสามารถใช้สิทธิ์ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการได้ เฉลี่ยรายละไม่เกิน 50,000 บาท

2.5 กฟฟ.ได้มีบันทึก ขอจัดสรรงบประมาณจาก กคก.(น1) โดย กคก.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวนงาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกรรม (ไร่)	วงเงินตามประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	วัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟจ.ลำพูน	1	22	81.12	1,068,466.91	48,566.68	19,494.44	317,714.40	337,208.84
2	กฟส.อ.ส.	1	12	14.00	218,750.05	18,229.17	2,112.46	59,855.20	61,967.66
3	กฟส.อ.แม่แตง	1	5	8.78	108,231.48	21,646.30	45.58	34,998.40	35,043.98
4	กฟส.อ.เถิน	1	3	3.00	38,864.19	12,954.73	9.35	16,825.60	16,834.95
5	กฟส.อ.แจ้ห่ม	1	36	194.00	1,472,232.10	40,895.34	5,850.91	398,263.20	404,114.11
รวมทั้งสิ้น		5	78	300.90	2,906,544.73	37,263.39	27,512.74	827,656.80	855,169.54

3.ข้อพิจารณา

กคก.(น1) พิจารณาแล้ว เพื่อเร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร แก่ราษฎรที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายและแผนการเบิกจ่ายของรัฐบาล จึงเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าเข้าดำเนินการตามโครงการ คชก.2 ครั้งที่ 7/2561 จำนวน 5 งาน เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 78 ราย วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 855,169.54 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) รายละเอียดชื่องาน ปริมาณงานและงบประมาณตามแบบฟอร์ม คชก.01 ตามเอกสารแนบ 2 และสรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ.ตาม เอกสารแนบ3

ทั้งนี้ หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว (ครั้งที่7/2561) จะมีงบประมาณคงเหลือ 518,346.49 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบลบาทสี่สิบลบาทสี่สตางค์) (1,373,516.03 บาท - 855,169.54 บาท)

3.2 ให้ ผงป.กชช.(น1) บันทึกงบประมาณตามข้อ 3.1 ให้ กฟฟ.แต่ละแห่ง

3.3 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนงานก่อสร้าง (กย.01) แจ้ง ผงป.กชช.(น1) และพิจารณาดำเนินการตามแผนโดยต้องเร่งขยายเขตให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3/2561

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สรุปรายงานข้อมูลรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามบันทึกที่ น.1 กคก.(กร) 793/2561 ลว. 22 พ.ค. 2561 ตามเอกสารแนบ 4

3.5 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายลงทุนที่เป็นโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายของ กฟผ. เห็นควรให้ กฟฟ.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งาน ตามเอกสารแนบ 5 และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้เร่งรัดเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายหน้างานโดยเร่งด่วน

3.6 ให้ กบญ.(น1) ติดตาม และเร่งรัดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามเอกสารแนบ 5 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

3.7 ก่อนการก่อสร้าง ให้ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ กฟผ. และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

450 รส
(นายไชยพัฒน์ ใจบรรทัด)
ร.ภ.ด.(นร.) รักษาการแทน อ.ภ.ด.(นร.)
10 ก.ค. 2561

เรียน อช.น.1

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกรพพงศ์ กษิรวัดณี)
รศ.วบ.น.๑ ปฏิบัติงานแทน อ.รศ.วบ.น.๑
10 ก.ค. 2561

ที่ น.1 กกค.(กร)1123/2561

เรียน อก.กค.(น1), อก.ชช.(น1), อก.บญ.(น1)
 ผจก.กฟอ., กฟส., หผ.กร.(น1)

อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
เร่งรัดดำเนินการต่อไป

(นายถิรพงศ์ กสิวิวัฒน์)
รฝ.วบ.น.๑ ปฏิบัติงานแทน อจ.น.๑
10 ก.ค. 2561

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คชก.2 ปี 2559-2561

รายการ	อนุมัติที่	งาน	เกษตร(ราย)	ไร่	ค่าใช้จ่ายหน้างาน และค่าพัสดุเข้างาน (บาท)
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 812/2559 ลว. 18 ส.ค.2559	-	1,030	-	15,900,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 1305/2560 ลว. 6 พ.ย. 2560	-	700	-	8,000,000.00
ได้รับจัดสรรจาก กคก.	กคก.(น) 202/2561 ลว. 15 ก.พ. 2561	-	500	-	10,000,000.00
รวมได้รับจัดสรรจาก กคก.		-	2,230	0.00	33,900,000.00
จัดสรรครั้งที่ 1/2559	น.1 กคก.(กร.) 1092/2559 ลว. 4 ต.ค. 2559	8	186	984.00	1,206,213.50
จัดสรรครั้งที่ 2/2559	น.1 กคก.(กร.) 1251/2559 ลว. 1 พ.ย. 2559	9	214	1,240.00	1,833,614.50
จัดสรรครั้งที่ 3/2559	น.1 กคก.(กร.) 1400/2559 ลว. 13 ธ.ค. 2559	23	501	2,886.00	3,206,571.30
รวมจัดสรร ปี 2559		40	901	5,110.00	6,246,399.30
จัดสรรครั้งที่ 1/2560	น.1 กคก.(กร.) 88/2560 ลว. 20 ม.ค. 2560	5	46	146.00	316,775.07
จัดสรรครั้งที่ 2/2560	น.1 กคก.(กร.) 264/2560 ลว. 28 ก.พ. 2560	9	141	587.00	1,264,972.75
จัดสรรครั้งที่ 3/2560	น.1 กคก.(กร.) 454/2560 ลว. 27 มี.ค. 2560	21	369	2,288.00	2,774,184.84
จัดสรรครั้งที่ 4/2560	น.1 กคก.(กร.) 784/2560 ลว. 18 พ.ค. 2560	2	77	301.00	681,789.06
จัดสรรครั้งที่ 5/2560	น.1 กคก.(กร.) 838/2560 ลว. 25 พ.ค. 2560	11	88	537.00	773,468.54
จัดสรรครั้งที่ 6/2560	น.1 กคก.(กร.) 1266/2560 ลว. 26 ก.ค. 2560	8	139	982.00	1,098,707.61
จัดสรรครั้งที่ 7/2560	น.1 กคก.(กร.) 1266/2560 ลว. 26 ก.ค. 2560	11	114	505.00	814,990.26
จัดสรรครั้งที่ 8/2560	น.1 กคก.(กร.) 1856/2560 ลว. 3 พ.ย. 2560	14	132	902.00	1,500,815.65
จัดสรรครั้งที่ 9/2560	น.1 กคก.(กร.) 2127/2560 ลว. 28 ธ.ค. 2560	15	354	1,718.00	3,659,335.69
รวมจัดสรร ปี 2560		96	1,460	7,966.00	12,885,039.47
จัดสรรครั้งที่ 1/2561	น.1 กคก.(กร.) 67/2561 ลว. 12 ม.ค. 2561	5	85	468.00	939,033.67
จัดสรรครั้งที่ 2/2561	น.1 กคก.(กร.) 172/2561 ลว. 30 ม.ค. 2561	8	119	692.00	1,333,306.05
จัดสรรครั้งที่ 3/2561	น.1 กคก.(กร.) 425/2561 ลว. 14 มี.ค. 2561	11	385	1,539.40	4,364,819.00
ยกเลิกจัดสรรครั้งที่ 3/2561 (บางงาน)	น.1 กคก.(กร.) 564/2561 ลว. 6 เม.ย. 2561	4	167	502.00	1,580,397.54
จัดสรรครั้งที่ 4/2561	น.1 กคก.(กร.) 619/2561 ลว. 20 เม.ย. 2561	8	199	439.00	2,271,148.02
จัดสรรครั้งที่ 5/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2561	19	278	1,336.73	3,066,450.00
จัดสรรครั้งที่ 6/2561	น.1 กคก.(กร.) 848/2561 ลว. 1 มิ.ย. 2562	17	322	1,054.60	3,000,686.00
รวมจัดสรร ปี 2561		64	1,221	5,028	13,395,045.20
รวมจัดสรรทั้งหมด (ปี 2559- ปี 2561)		200	3,582	18,103.73	32,526,483.97
คงเหลืองบประมาณจากการปิดงาน ณ วันที่ 7 ก.ค. 2561 เป็นเงิน (บาท)					1,373,516.03

สรุปปริมาณงานที่ขอจัดเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)

ที่มีเงินลงทุนเฉลี่ยต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท ครั้งที่ 7/2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต กพน.1

แบบฟอร์ม คชก.01

ที่	กพฟ.	WBS	ที่ตั้งแปลงเกษตรกรรม					กิจกรรม ทางการเกษตร หลัก *	รวม (ราย)	พื้นที่ เกษตรกรรม รวม (ไร่)	ปริมาณงาน								เงินลงทุน (บาท)						เงินลงทุน เฉลี่ย ต่อราย (บาท)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน /เดือน)	จัดสรรงบประมาณ (บาท)			
			หมู่บ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด				แรงสูง (วงจร-กม.)		แรงต่ำ (วงจร-กม.)		หม้อแปลง (จำนวน X KVA)		มิเตอร์ (เครื่อง) 1 เฟส		ค่าวัสดุ		คชจ. พนักงาน	คชจ. ดำเนินการ	รวม	วัสดุใหม่			วัสดุเข้างาน	อนุมัติ%	เป็นเงิน	รวมทั้งสิ้น
											1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	1 เฟส	3 เฟส	15(45)A	5(15)A	1 เฟส	3 เฟส										
1	กพจ.ลำพูน	P-AEP02.1-A-LPNC5.1002	บ้านหนองหม่ม	8	ศรีวิชัย	เมือง	ลำพูน	ทำนา ทำไร่	22	81	0.93	0.00	0.40	0.00	30	0 ม.ค. 43	0.00	22.00	606,495.47	19,494.44	397,143.00	45,334.00	1,068,466.91	48,566.68	60 วัน	19,494.44	80.00	317,714.40	337,208.84	
2	กพส.อ.สี	P-AEP02.1-A-LICM.0003	บ้านห้วยลุงสิงห์	4	ตะเคียนปม	ทุ่งหัวช้าง	ลำพูน	ไม้ผล สวนผัก	12	14.00	0.00	0.00	0.58	0.00	30	0	0.00	12.00	133,532.59	2,112.46	74,819.00	8,286.00	218,750.05	18,229.17	30 วัน	2,112.46	80.00	59,855.20	61,967.66	
3	กพส.อ.แม่แตง	P-AEP02.1-A-MAGCM.0150	บ้านพระทางดง	6	อินทิล	แม่แตง	เชียงใหม่	นา พืชไร่ ไม้ผล	5	8.78	0.00	0.00	0.64	0.00	0	0	0.00	5.00	59,283.90	45.58	43,748.00	5,154.00	108,231.48	21,646.30	30 วัน	45.58	80.00	34,998.40	35,043.98	
4	กพส.อ.เถิน	P-AEP02.1-A-THNCM.0009	บ้านวังทอง	12	เถินบุรี	เถิน	ลำปาง	ไม้ผล พืชไร่	3	3.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0	0	0.00	3.00	15,971.84	9.35	21,032.00	1,851.00	38,864.19	12,954.73	30 วัน	9.35	80.00	16,825.60	16,834.95	
5	กพส.อ.แจ้ห่ม	P-AEP02.1-A-CHHCM.0005	บ้านวังลึก	10	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง	ไม้ผล พืชไร่	36	194.00	0.00	0.46	1.10	0.00	60	0	0.00	36.00	902,369.19	5,850.91	497,829.00	66,183.00	1,472,232.10	40,895.34	30 วัน	5,850.91	80.00	398,263.20	404,114.11	
รวมทั้งสิ้น 5 หมายเลขงาน									78.00	300.90	0.93	0.46	2.82	0.00	120.00	0.00	0.00	78.00	1,717,652.99	27,512.74	1,034,571.00	126,808.00	2,906,544.73	37,263.39		27,512.74		827,656.80	855,169.54	

หมายเหตุ * กิจกรรมเป็น นา,พืชไร่,ไม้ผล,สวนผัก,ปศุสัตว์,ประมง,ไร่นาสวนผสม,อื่นๆ

สรุปภาพรวมงบประมาณ กฟฟ.

ที่	การไฟฟ้า	ปริมาณงานที่ขอจัดเข้าโครงการ					งบประมาณ (บาท)		
		จำนวน งาน	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่เกษตรกร (ไร่)	วงเงินตาม ประมาณการ (บาท)	เฉลี่ยต่อราย (บาท)	พัสดุเข้างาน	ค่าใช้จ่าย หน้างาน	รวมทั้งสิ้น
1	กฟจ.ลำพูน	1	22	81.12	1,068,466.91	48,566.68	19,494.44	317,714.40	337,208.84
2	กฟส.อ.ลี้	1	12	14.00	218,750.05	18,229.17	2,112.46	59,855.20	61,967.66
3	กฟส.อ.แม่แตง	1	5	8.78	108,231.48	21,646.30	45.58	34,998.40	35,043.98
4	กฟส.อ.เถิน	1	3	3.00	38,864.19	12,954.73	9.35	16,825.60	16,834.95
5	กฟส.อ.แจ้ห่ม	1	36	194.00	1,472,232.10	40,895.34	5,850.91	398,263.20	404,114.11
รวมทั้งสิ้น		5	78	300.90	2,906,544.73	37,263.39	27,512.74	827,656.80	855,169.54

สรุปข้อมูลเงินรายได้และปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2561
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.)
การไฟฟ้า.....

ลำดับ	เดือน/ปี พ.ศ.	จำนวนมิเตอร์ (เครื่อง)	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)	ค่าไฟฟ้า (บาท/เดือน)
1	ตุลาคม / 2560			
2	พฤศจิกายน / 2560			
3	ธันวาคม / 2560			
4	มกราคม / 2561			
5	กุมภาพันธ์ / 2561			
6	มีนาคม / 2561			
7	เมษายน / 2561			
8	พฤษภาคม / 2561			
9	มิถุนายน / 2561			
10	กรกฎาคม / 2561			
11	สิงหาคม / 2561			
12	กันยายน / 2561			

หมายเหตุ : โครงการ คชก.เป็นโครงการที่ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างปี 2552 - 2559 (ปิดโครงการแล้ว ตามอนุมัติ
พวก.ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตามหนังสือ กคก.ที่ กคก.(น.) 499/2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559)

การไฟฟ้า จุดรวมงาน	วัสดุ	คำอธิบายของวัสดุ	ปริมาณที่ต้องการสุทธิ (หลังปรับลด)	ราคา	วงเงิน
กฟจ.ลำพูน	1-00-001-0002	POLE 9 M.	32.00	2,220.00	71,040.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	23.00	5,200.00	119,600.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	40.00	187.00	7,480.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	2.00	301.00	602.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	14.00	468.00	6,552.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	34.00	551.00	18,734.00
กฟจ.ลำพูน Total					224,008.00
กฟจ.ลำปาง	1-00-001-0001	POLE 8 M.	36.00	1,690.00	60,840.00
	1-00-001-0004	POLE 12 M.	35.00	5,200.00	182,000.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	48.00	187.00	8,976.00
	1-00-011-0000	CROSSARM 100X100X1,500 MM.	2.00	301.00	602.00
	1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	21.00	468.00	9,828.00
	1-00-011-0003	CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM.	40.00	551.00	22,040.00
กฟจ.ลำปาง Total					284,286.00
กฟอ.แม่ริม	1-00-001-0001	POLE 8 M.	11.00	1,690.00	18,590.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	3.00	187.00	561.00
กฟอ.แม่ริม Total					19,151.00
กฟอ.เกาะคา	1-00-001-0001	POLE 8 M.	3.00	1,690.00	5,070.00
	1-00-004-0001	ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM.	5.00	187.00	935.00
กฟอ.เกาะคา Total					6,005.00
ผลรวมผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้งหมดในการจัดบ คชก.2 ครั้งที่ 7/2561 เป็นเงิน					533,450.00