



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง

กฟภ.๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒ / สฟ.-๑๔๙๘๙/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

ใบเบิกเลขที่

ลงวันที่

สำหรับ ปรับปรุงเสริมความมั่นคงบ้านห้วยมาลอย

ม.๔ ต.หนองสาหร่าย อ.คอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

ลงทุน

ถึง นายพิพัฒน์พงษ์ สุขเกษม ผู้รับจ้าง
ทพ/ท ม.๕ ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี



กำหนดส่งมอบ

☐ งวดเดียว

☐ ทยายงวด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตกล้งจ้าง นายพิพัฒน์พงษ์ สุขเกษม ตามใบเสนอราคาเลขที่
มท.๕๓๐๙.๓๒ / คจ.- /๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดในการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
แผนกรื้อถอนแรงสูง					
๑	๒.๖๑	กม.	รื้อสาย ACSR ๒๒ เครวี ๕๐ ต.มม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐
๒	๔๒	อัน	รื้อถอนเหล็กประกับคอน	๓๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐
๓	๑๐	ชุด	รื้อถอนสแตนเลสคัมป์	๗๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
๔	๔๖	ลูก	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โอส	๗๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐
๕	๕๑	ลูก	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๒๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐
๖	๑๔	ตัน	รื้อถอนเสาคอนกรีตขนาด ๑๒ ม.	๘๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
๗	๑๕	ท่อน	รื้อถอนคอน คอร.ขนาด ต่างๆ	๑๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
๘	๑๒	ท่อน	รื้อถอนคอน คอร.ขนาด ต่างๆ	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐
แผนกแรงสูง					
๑	๔๙	ตัน	ชุดหลุมปักเสาขนาด ๑๒ ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๗๓,๕๐๐.๐๐
๒	๔๑	ท่อน	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๙,๔๓๐.๐๐
๓	๒๐	ท่อน	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด๑๒๐x๑๒๐x๒๐๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
๔	๔.๑๑	กม.	พาดสาย ACSR ๒๒ เครวี ๕๐ ต.มม.	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๓๐.๐๐
๕	๙	ชุด	ชุดหลุมกายฝั่งผ่านสมอบประกอบสายยึดโยง	๑,๖๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
๖	๘	ชุด	ติดตั้งเหล็กกรงรับสายโอเวอร์เฮด	๒๓๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐
๗	๓๖	ชุด	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายโอเวอร์เฮด	๒๓๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐
๘	๑.๒๙๙	กม.	พาดสายโอเวอร์เฮดขนาด ๒๕ ต.มม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๙๘.๐๐
๙	๔	ชุด	ติดตั้งกราวด์รื้อด	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	๑๐๖	อัน	ติดตั้งเหล็กประกับคอน	๕๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐
๑๑	๕๙	ชุด	ติดตั้งสแตนเลสคัมป์	๑๔๐.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐
๑๒	๑๘๖	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอส	๑๔๐.๐๐	๒๖,๐๔๐.๐๐
๑๓	๒๑๙	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๕๐.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐
๑๔	๒๕	ตัน	ชุดหลุมปักเสาตลับ ๐.๓x๐.๓x๔.๕ ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๑๕	๓	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
			แผนกรื้อถอนหม้อแปลง		
๑	๔	อัน	รื้อถอนเหล็กประกบกับคอน	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐
๒	๑	ท่อน	รื้อถอนคอน คอร.ขนาด ต่างๆ	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๓	๑	ท่อน	รื้อถอนคอน คอร.ขนาด ต่างๆ	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๔	๒	ชุด	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
๕	๒	ชุด	รื้อถอนครอบเข้าที่พิวส์	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๖	๒	ชุด	รื้อถอน L.T. switch	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
๗	๑	เครื่อง	รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ.	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐
			แผนกหม้อแปลง		
๑	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ.	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๒	๓	ชุด	ติดตั้งกราวด์รื้อด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๓	๔	อัน	ติดตั้งเหล็กประกบกับคอน	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐
๔	๑	ท่อน	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐
๕	๑	ท่อน	ติดตั้งประกอบคอน คอร.ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒๕๐๐ มม.	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐
๖	๒	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐
๗	๒	ชุด	ติดตั้งครอบเข้าที่พิวส์	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๘	๒	ชุด	ติดตั้ง L.T. switch	๑๔๐.๐๐	๒๘๐.๐๐
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำ		
๑	๐.๗๐๓	กม.	รื้อถอนสายเปลือย AL ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๓๐๐.๐๐	๙๑๓.๙๐
๒	๒.๖๖๒	กม.	รื้อถอนสายหุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๔๖๐.๖๐
๓	๕๑	ชุด	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ขนาด ต่างๆ	๗๐.๐๐	๓,๕๗๐.๐๐
๔	๒๙	ชุด	รื้อถอนแร็คขนาด ๒x๒๐๐ มม.	๑๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐
๕	๘	ชุด	รื้อถอนแร็คขนาด ๓x๒๐๐ มม.	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๖	๒๙	ชุด	รื้อถอนแร็คเดี่ยว	๗๐.๐๐	๒,๐๓๐.๐๐
๗	๑๒	ตัน	รื้อถอนเสาคอนกรีตขนาด ๘ ม.	๖๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
			แผนกแรงต่ำ		
๑	๓.๔๕	กม.	พาดสายหุ้ม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๒,๔๐๐.๐๐	๘,๒๘๐.๐๐
๒	๖๓	ชุด	ติดตั้งคอนเนคเตอร์ขนาดต่างๆ และ ลวดอลูมิเนียมกลม	๑๔๐.๐๐	๘,๘๒๐.๐๐
๓	๘	ชุด	ติดตั้งกราวด์รื้อด	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔	๕๓	ชุด	ติดตั้งแร็คขนาด ๓x๒๐๐ มม.	๓๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐
๕	๑	ตัน	ขุดหลุมปักเสาขนาด ๑๒ ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๖	๒๐	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
(สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)					๓๑๔,๐๗๗.๕๐
(ลงชื่อ)  ผู้ดำเนินการจ้าง (นายประสงค์ สุวรรณนิม) ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์			(ลงชื่อ)  ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง ((นายวิทยา สนธิศปัญญา)) ผจก.กฟจ.สุพรรณบุรี		