

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาปฐวี หมู่ที่ ๕ ตำบลตลุกตู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตลุกตู่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้งาน ๒,๗๐๔ ตารางเมตร ประกอบด้วย

๑.งานสนามกีฬา และลานออกกำลังกาย

๒.งานสนามเด็กเล่น

๓.งานสนามจัดสวน

๔.งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และออกกำลังกาย

๕.งานเครื่องขยายเสียง

๖.งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล

๗.งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

๘.งานอาคาร

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)	จำนวน	๗	แผ่น

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลตุลคู หมู่ 5 ตำบลตุลคู อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดอุทัยธานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภท โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาปฐวี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลตุลคู หมู่ที่ 5 ตำบลตุลคู อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่าย/งาน กองช่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน - 7 - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	งานสนามกีฬา และลานออกกำลังกาย	490,488.51	1.3045	639,842.26	
2	งานสนามเด็กเล่น	103,650.13	1.3045	135,211.59	
3	งานสนามจัดสวน	202,115.79	1.3045	263,660.05	
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย	264,100.00		264,100.00	รวมภายในแล้ว
5	งานเครื่องขยายเสียง	124,976.00		124,976.00	รวมภายในแล้ว
6	งานอุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล	11,531.00		11,531.00	รวมภายในแล้ว
7	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	58,500.00	1.3045	76,313.25	
8	งานอาคาร	103,017.79	1.3045	134,386.71	
		1,358,379.21			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,650,020.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,625,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน			


พื้นที่ใช้งาน 2,704.00 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ 600.96 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางณัฐธิดา บัวสำลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

รายละเอียดการประเมินราคาก่อสร้าง : โครงการสถานีวิทยุแม่เหล็ก บ้านเขาปฐวี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลาดหญ้า หมู่ที่ 5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอพัทลุง วันที่ 01-09-..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานสนามกีฬาและลานออกกำลังกาย								
1.1	งานปรับแต่งพื้นที่ + บดอัดแน่น	1,040.00	ตร.ม.	-	-	46.00	47,840.00	47,840.00	
1.2	งานลูกรังรองพื้นทาง พร้อมบดทับหนา 0.20 ม.	312.00	ลบ.ม.	125.00	39,000.00	43.19	13,475.28	52,475.28	
1.3	งานลงลูกรังไหล่ทางสนาม คสล.	24.00	ลบ.ม.	125.00	3,000.00	43.19	1,036.56	4,036.56	
1.4	ทรายหยาบ	57.00	ลบ.ม.	420.56	23,971.92	99.00	5,643.00	29,614.92	
1.5	คอนกรีต ค.2	121.80	ลบ.ม.	1,766.36	215,142.65	306.00	37,270.80	252,413.45	
1.6	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 ม. #	1,040.00	ตร.ม.	28.00	29,120.00	5.00	5,200.00	34,320.00	
1.7	ไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	100.00	2,100.00	133.00	2,793.00	4,893.00	
1.8	งานขัดหยาบ	1,040.00	ตร.ม.	0.00	0.00	61.00	63,440.00	63,440.00	
1.9	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	54.00	กก.	23.65	1,277.10	3.30	178.20	1,455.30	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							490,488.51	
2	หมวดงานสนามเด็กเล่น								
1.1	งานปรับพื้นที่บดอัดแน่น	410.00	ตร.ม.	-	-	46.00	18,860.00	18,860.00	
1.2	คอนกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,766.36	5,564.03	306.00	963.90	6,527.93	
1.3	ทรายหยาบ (ใส่สนาม)	128.00	ลบ.ม.	420.56	53,831.68	99.00	12,672.00	66,503.68	
1.4	เหล็กกลม 6 มม.	55.50	กก.	28.20	1,565.10	4.10	227.55	1,792.65	
1.5	เหล็กกลม 9 มม.	107.73	กก.	26.98	2,906.56	3.30	355.51	3,262.06	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	40.50	202.50	-	-	202.50	
1.7	ไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	100.00	2,700.00	133.00	3,591.00	6,291.00	
1.8	ตะปู	5.00	กก.	42.06	210.30	-	-	210.30	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							103,650.13	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณัฐนิชา บัวสำลี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาปฐวี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลูกคู่ หมู่ที่ 5 ตำบลลูกคู่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่...01-09..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานสนามจัดสวน								
3.1	งานปรับพื้นที่บดอัดแน่น	410.00	ตร.ม.			64.00	26,240.00	26,240.00	
3.2	คอมกรีต ค.2	3.15	ลบ.ม.	1,766.36	5,564.03	306.00	963.90	6,527.93	
3.3	หินคลุก	50.00	ลบ.ม.	250.00	12,500.00	99.00	4,950.00	17,450.00	
3.4	บล็อกปูพื้นลายอิฐตุลิตา + ลายจัตุรัส	223.00	ตร.ม.	389.75	86,914.25	50.00	11,150.00	98,064.25	
3.5	เหล็กกลม 6 มม.	55.50	กก.	28.20	1,565.10	4.10	227.55	1,792.65	
3.6	เหล็กกลม 9 มม.	107.73	กก.	26.98	2,906.56	3.30	355.51	3,262.06	
3.7	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	40.50	202.50			202.50	
3.8	ไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	100.00	2,700.00	133.00	3,591.00	6,291.00	
3.9	ตะปู	5.00	กก.	42.06	210.30			210.30	
3.10	คันทันสำเร็จรูป ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.	58.00	ก้อน	164.00	9,512.00	30.00	1,740.00	11,252.00	
3.11	ทรายหยาบ	14.00	ลบ.ม.	420.56	5,887.84	99.00	1,386.00	7,273.84	
3.12	ทรายละเอียด	3.00	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	99.00	297.00	1,979.25	
3.13	หญ้ากลั่น	160.00	ตร.ม.	20.00	3,200.00	5.00	800.00	4,000.00	
3.14	ต้นไม้ประดับ	15.00	ชุด	500.00	7,500.00	150.00	2,250.00	9,750.00	
3.15	ดินปลูกต้นไม้	68.00	ลบ.ม.	85.00	5,780.00	30.00	2,040.00	7,820.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							202,115.79	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางณัฏฐณิชา บัวสำลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ปริมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสยานุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา		เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561		คำแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	ค่าวัสดุ	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและออกกำลังกาย						
4.1	เครื่องออกกำลังกายแขนขาตลอดหน้าท้อง	1.00 ชุด		12,500.00		12,500.00	
4.2	เครื่องตีเทนนิสหน้าท้อง	1.00 ชุด		5,500.00		5,500.00	
4.3	เครื่องออกกำลังกาย	1.00 ชุด		10,800.00		10,800.00	
4.4	เครื่องบริหารข้อสะโพก	1.00 ชุด		9,100.00		9,100.00	
4.5	เครื่องบริหารไหล่และขา	1.00 ชุด		12,500.00		12,500.00	
4.6	แท่นบาร์ดู้	1.00 ชุด		5,000.00		5,000.00	
4.7	เครื่องออกกำลังกายแขนขาแบบดึงเข้าหาตัว บริหารไหล่และแขน	1.00 ชุด		14,500.00		14,500.00	
4.8	เครื่องวิ่งเดินแบบบาสลิ่งซ้ายขวา แบบติดเบรค	1.00 ชุด		12,900.00		12,900.00	
4.9	อุปกรณ์กระสอบทราย	1.00 ชุด		13,200.00		13,200.00	
4.10	คานกระดกคู่หัวสัตว์ 4 ทิ้ง	1.00 ชุด		10,000.00		10,000.00	
4.11	ชิงช้าใหญ่พิเศษ	1.00 ชุด		16,200.00		16,200.00	
4.12	ชิงช้าป็นพาย	1.00 ชุด		26,500.00		26,500.00	
4.13	บาร์ปีนพายอยู่ริมคลองกระดานสั้น	1.00 ชุด		24,400.00		24,400.00	
4.14	กระดานลื่นสอดอุโมงค์	1.00 ชุด		19,400.00		19,400.00	
4.15	เรือบก	1.00 ชุด		29,900.00		29,900.00	
4.16	กระดานสั้น 2 ทาง	1.00 ชุด		34,300.00		34,300.00	
4.17	อุปกรณ์ห่วงโหน	1.00 ชุด		7,400.00		7,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง					264,100.00	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางณัฐณิชา บัวสำลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาปฐวี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลูกใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลลูกใต้ อำเภอพิบูลย์ จังหัดอุทัยฯ แบบเลขที่..... 01-09..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสาชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	หมวดเครื่องขยายเสียง								
	5.1 ชุดขยายเครื่องเสียง	1.00	ชุด	16,050.00	16,050.00			16,050.00	
	5.2 ชุดไมค์โครโฟน + ไมค์ลอย	4.00	ชุด	2,675.00	10,700.00			10,700.00	
	5.3 ชุด Tuner DVD	1.00	ชุด	16,050.00	16,050.00			16,050.00	
	5.4 ชุดชั้นวาง	1.00	ชุด	5,564.00	5,564.00			5,564.00	
	5.5 ลำโพงพร้อมขาตั้งชุดใหญ่	4.00	ชุด	19,153.00	76,612.00			76,612.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							124,976.00	
6	อุปกรณ์สนามวอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล								
	6.1 เนตวอลเลย์บอล	1.00	ชุด	428.00	428.00			428.00	
	6.2 เนตตะกร้อ	1.00	ชุด	428.00	428.00			428.00	
	6.3 เสาเน็ตท้อเหล็ก 2 " x 3.00 ม.	2.00	ชุด	545.00	1,090.00			1,090.00	
	6.4 ประตูฟุตซอล	2.00	ชุด	3,745.00	7,490.00			7,490.00	
	6.5 ที่เส้นสนามกว้าง 4 ซม.	23.00	ตร.ม.	65.00	1,495.00			1,495.00	
	6.6 ท่อเหล็กติดตั้งเสาเน็ตพร้อมลูกอุดไฟเบอร์	2.00	ชุด	300.00	600.00			600.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							11,531.00	
7	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
	7.1 ชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟ	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	800.00	3,200.00	21,200.00	
	7.2 ชุดโคมไฟแสงสว่างสปอร์ไลท์	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00	500.00	2,000.00	24,000.00	
	7.3 งานเดินสายไฟภายในลานกีฬา	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
	7.4 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเดินสายเมน	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	800.00	800.00	6,300.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							58,500.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย หวังแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางณัฏฐณิชา บัวสำลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านเขาปั่ว

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลือคำ หมู่ที่ 5 ตำบลลือคำ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยฯ แบบเลขที่...01-09..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสาชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานอาคาร								
	8.1 งานโครงสร้าง เสา ตอม่อ พื้น								
	8.1.1 งานดินชุด และถมดิน	1.00	ลบ.ม.			125.00	125.00	125.00	
	8.1.2 งานชุดดิน (โปะเกรอะ - ป่อซีเมนต์)	2.00	ลบ.ม.			99.00	198.00	198.00	
	8.1.3 ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	420.56	841.12	99.00	198.00	1,039.12	
	8.1.4 คอนกรีต ค.2	4.00	ลบ.ม.	1,766.36	7,065.44	306.00	1,224.00	8,289.44	
	8.1.5 ตะแกรงเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม. #	36.00	ตร.ม.	38.00	1,368.00	5.00	180.00	1,548.00	
	8.1.6 เสาเหล็ก 4" x 4" x 3.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ต้น	680.00	2,720.00	200.00	800.00	3,520.00	
	8.1.7 ฐานรากสำเร็จรูป	4.00	ฐาน	500.00	2,000.00	100.00	400.00	2,400.00	
	8.1.8 ไม้แบบ	4.00	ตร.ม.	100.00	400.00	133.00	532.00	932.00	
	8.1.9 ตะปู	1.50	กก.	42.06	63.09			63.09	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							18,114.65	
	8.2 งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา และติดตั้งเชิงชาย								
	8.2.1 เหล็ก 75 x 45 x 15 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	542.06	9,757.08	178.50	3,213.00	12,970.08	
	8.2.2 ไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 ม.	65.00	แผ่น	130.00	8,450.00	45.00	2,925.00	11,375.00	
	8.2.3 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 8" ยาว 4.00 ม.	4.00	แผ่น	130.00	520.00	45.00	180.00	700.00	
	8.2.4 เชิงชายไม้สังเคราะห์ 6" ยาว 4.00 ม.	4.00	แผ่น	100.00	400.00	40.00	160.00	560.00	
	8.2.5 อุปกรณ์มุงหลังคา	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	8.2.6 ครอบสันหลังคา	19.00	ม.	100.00	1,900.00			1,900.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							28,505.08	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายพรชัย พันธ์แจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางณัฐณิชา บัวสำลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสถานกักขังอเนกประสงค์ บ้านเขาปลาร้า

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลูกคู่ หมู่ที่ 5 ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี แบบเลขที่...01-09..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสาขุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานอาคาร (ต่อ)								
	8.3 งานผนัง และผิวพื้น								
	8.3.1 ผนังสมาร์ทบอร์ด โครงคร่า C - Line	65.00	ตร.ม.	250.00	16,250.00			16,250.00	
	8.3.2 ผนังไม้สังเคราะห์ 8" (โครงคร่าใช้รวม)	37.00	ตร.ม.	232.00	8,584.00	45.00	1,665.00	10,249.00	
	8.3.3 พื้นซีเมนต์	36.00	ตร.ม.	40.00	1,440.00	35.00	1,260.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							29,199.00	
	8.4 หมวดงานไฟฟ้า								
	8.4.1 ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
	8.4.2 ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	480.00	480.00	150.00	150.00	630.00	
	8.4.3 เดินสายเมนไฟฟ้า 2. x 2.5 มม.	10.00	ชุด	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	
	8.4.4 แผงควบคุมสวิตช์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	8.4.5 ปลั๊ก ชนิด 2 เต้าเสียบ	2.00	ชุด	80.00	160.00	60.00	120.00	280.00	
	8.4.6 สวิตช์	1.00	ชุด	120.00	120.00	60.00	60.00	180.00	
	8.4.7 เดินสายเมนเข้าตัวอาคาร	30.00	ม.	30.00	900.00	5.00	150.00	1,050.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							7,190.00	
	8.5 หมวดงานทาสี								
	8.5.1 สีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	34.00	ตร.ม.	40.00	1,360.00	35.00	1,190.00	2,550.00	
	8.5.2 สีน้ำมันทาไม้ชายคา	9.00	ตร.ม.	30.00	270.00	30.00	270.00	540.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							3,090.00	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายพรชัย หวังแจ่ม)

(นางณัฏฐิชา บัวสำลี)

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

ผู้ดำเนินการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าสำนักงานเทศบาล

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการสถานกักตุนยาแบบประสงค์ บ้านเขาปฐวี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลลูกคู่ หมู่ที่ 5 ตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยฯ แบบเลขที่...01-09..... รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน กองช่าง

ประมาณการโดย นายธีระยุทธ เวสสาขุชาติ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	หมวดงานอาคาร (ต่อ)								
	8.6 หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
	8.6.1 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	4,800.00	4,800.00	450.00	450.00	5,250.00	
	8.6.2 ประตู ป.1 พร้อมวงกบ pvc	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	250.00	250.00	2,250.00	
	8.6.3 หน้าต่าง น.1 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,650.00	2,650.00	150.00	150.00	2,800.00	
	8.6.4 หน้าต่าง น.2 พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	150.00	150.00	1,650.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							11,950.00	
	8.7 หมวดงานสุขภัณฑ์								
	8.7.1 โถส้วมแบบนั่งยองมีฐาน	1.00	ชุด	1,493.00	1,493.00	200.00	200.00	1,693.00	
	8.7.2 ถังโถส้วม (อ่างชำระ)	0.70	ตร.ม.	180.00	126.00	80.00	56.00	182.00	
	8.7.3 ฉาบปูนเรียบ	1.40	ตร.ม.	43.00	60.20	60.00	84.00	144.20	
	8.7.4 ประตูน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	100.00	100.00	50.00	50.00	150.00	
	8.7.5 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	635.51	635.51	170.00	170.00	805.51	
	8.7.6 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	116.82	116.82	14.00	14.00	130.82	
	8.7.7 ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ท่อน	42.06	42.06	8.00	8.00	50.06	
	8.7.8 ข้อ อ.พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว	1.00	อัน	154.21	154.21			154.21	
	8.7.9 ข้อ อ.พีวีซี ขนาด 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	19.63	39.26			39.26	
	8.7.10 ท่อซีเมนต์ ขนาด 0.80 ม.	8.00	ท่อน	150.00	1,200.00	30.00	240.00	1,440.00	
	8.7.11 ฝา ถังซีเมนต์ ขนาด 0.80 ม.	2.00	ฝา	90.00	180.00			180.00	
	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง							4,969.06	

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายพรชัย หรั่งแจ่ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางณัฐณิชา บัวสำลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจักรกฤษณ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าสำนักงานกัลป์เทศบาล