



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโคกสูง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส่อง
ใต้ หมู่ที่ ๓ สายทำนบก้านแหงไปนาซอก ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ
จำนวน ๔๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และ
เห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) *แหลมทอง วัฒนา*
(นายแหลมทอง วัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองใต้ หมู่ที่ 3.สายทำนบก้านั้นแห่ง
ไปนาซอก.....

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....เทศบาลตำบลโคกสูง.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...438,000.-บาท

3.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองใต้ หมู่ที่ 3.สายทำนบก้านั้นแห่งไปนาซอก ขนาด
กว้าง 3.20 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
งบประมาณ 438,000 บาท.รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลโคกสูงแนบท้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561.....เป็นเงิน 438,000.-บาท.....

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ป.ร.4 ตามเอกสารแนบ

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.5 ตามเอกสารแนบ

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธนสิทธิ์ ตันนิล.....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ.....

6.2 นายชัยณรงค์ ศิริไพบุลย์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานโยธา.....กรรมการ.....

6.3 นายธนาชาร อุระเพ็ญ.....ตำแหน่งนายช่างโยธา.....กรรมการ.....

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง		รายการประมาณราคา							
		โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สาย ท้ายบ้านน้แสง-ทุ่งนาซอก						
		ปริมาณงาน	ยาว 250 เมตร กว้าง 3.2 เมตร หน้า 0.15 เมตร						
		พื้นที่ถนนรวมพื้นที่ลูกรังหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร							
		สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 สาย ท้ายบ้านน้แสง-ทุ่งนาซอก (-)						
		ผู้ประมาณการ	นายวรากร พงศ์สุวรรณ						
ประมาณการเมื่อ									
ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง/เครื่องจักร(บาท)		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อและปรับผิวจราจรเก่า								
	ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	800.00	ตร.ม.	-	-	3.10	2,480.00	2,480.00	
							รวมงาน(1)	2,480.00	
2	งานผิวจราจร								
	- ทราयरองพื้น	40.00	ลบ.ม.	406.54	16,261.60	99.00	3960	20,221.60	
	- คอนกรีต 1:2:4 รับแรง 240 ksc	120.00	ลบ.ม.	1,799.07	215,888.40	306.00	36,720.00	252,608.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต(ตามแบบ)	800.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	
	- เหล็ก Dowel Bar(RB Di. 15)	222.40	กก.	16.72	3,718.53	2.80	622.72	4,341.25	
	- เหล็ก Tie Bar(DB Di. 12)	-	กก.	19.21	-	2.80	-	-	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว	5.00	ท่อน	154.21	771.05	-	-	771.05	
	- ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อ	102.50	ลิตร	15.44	1,582.60	-	-	1,582.60	
	- ไม้แบบ	37.50	ลบ.ฟ.	401.87	15,070.13	103.00	3,862.50	18,932.63	
							รวมงาน(2)	330,457.52	
3	งานไหล่ทาง								
	- ลูกวังเกลี่ยดกแต่ง รดน้ำ บดอัด	15.00	ลบ.ม.	185.00	2,775.00	-	-	2,775.00	
							รวมงาน(3)	2,775.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							335,712.52	
	Factor F 1.3074 รวมเป็นเงิน							438,910.55	
	งบประมาณทั้งโครงการ	(ตัวอักษร)		---- (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ----				438,000.00	

ใบสรุปการประมาณราคา
กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สาย ทำนบก้านันแสง-ทุ่งนาซอก				
เส้นทางสาย	หมู่ 3 สาย ทำนบก้านันแสง-ทุ่งนาซอก (-)	ระยะทาง	250.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 สาย ทำนบก้านันแสง-ทุ่งนาซอก (-)				
เจ้าของงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง				
แบบเลขที่		จำนวน	แผ่น		
รายละเอียดประมาณการ	จำนวน	2.00 แผ่น			
ประมาณราคามือวันที่					
ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	335,712.52	1.3074	438,910.55	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		438,910.55	บาท
		คิดเป็นเงินประมาณ		438,000.00	บาท
(ตัวอักษร: (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			เฉลี่ย คร.ม.ละ	547.50 บาท	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวรกร พงศ์สุวรรณ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยชานาฎการ

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชนาธิ์ คำนิถ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชณรงค์ ศิริไพบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนาธร ชูระพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

