



ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโคกสูง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายภุชฉัย สุขทั่ว บ้านสำคัญ หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสูงกำหนด) ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน ๔๕ วัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และ เห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๔๔๑,๕๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) *แหลมทอง วัฒนา*
(นายแหลมทอง วัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายถนอมชัย สุขทั่ว บ้านสำคัญ หมู่ที่ 10.....

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....เทศบาลตำบลโคกสูง.....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 441,500.-บาท

3.ลักษณะงาน...ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายถนอมชัย สุขทั่ว บ้านสำคัญ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว...200 เมตร...หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร.งบประมาณ 441,500.บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลโคกสูงแนบท้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...14...กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน... 441,500.-บาท.....

5.บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ป.ร.4 ตามเอกสารแนบ

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ป.ร.5 ตามเอกสารแนบ

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธนาสิทธิ์...ดำนิล.....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ.....

6.2 นายชัยณรงค์...ศิริไพบุสย์.....ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานโยธา.....กรรมการ.....

6.3 นายธนาจรัส...อรุณพิชญ์.....ตำแหน่งนายช่างโยธา.....กรรมการ.....

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนน คลองสายบ้านนาขากฤษณชัย สุขวิท
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำคัญ หมู่ที่10 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา

ประมาณเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกรูยทางผิวจราจรเดิมพร้อมปรับพื้นที่								
	1.1 งานกรูยทาง	860.00	ตร.ม.	-	-	3.10	2,666.00	2,666.00	**
2	งานโครงสร้างคิวงจราจร								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ (Strength 240 ksc.)	120.00	ลบ.ม.	1,899.43	218,691.60	506.00	35,720.00	255,411.60	*,**
	2.3 ทรายหยาบ(ถมปรับระดับ)	40.00	ลบ.ม.	405.54		95.00	3,960.00	3,960.00	*,**
	2.4 เหล็ก WIRE MESH Ø 3.6 มม. @ 0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	35.00	28,000.00	5.00	4,000.00	32,000.00	****
	2.5 เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 15 มม.	194.18	กก.	16.72	3,246.69	5.40	660.21	3,906.90	*,***
	2.6 เหล็ก TILE BAR DB Ø 15 มม.		กก.	19.07	-	3.40	-	-	*,****
	2.7 งานไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	56.00	ลบ.พ.	401.87	22,504.72	133.20	7,448.00	29,952.72	*,***
	2.8 ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	29.00	ลบ.พ.	152.00	4,408.00	-	-	4,408.00	***
	2.9 ตะปู	8.00	กก.	56.37	448.36	-	-	448.36	*
	2.10 แอสฟัลท์ลูตรอยต่อ(ทาเหล็ก DOWEL)	25.00	อีตร	15.44	386.00	-	-	386.00	****
	2.11 ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	5.00	ข้อม	144.21	771.05	-	-	771.05	*
	2.12 แผ่นโพน	4.00	แผ่น	30.00	120.00	-	-	120.00	*
3	งานโหล่ทาง								
	3.1 ลูกครึ่งตลับแน่นอน	9.00	ลบ.ม.	315.00	2,835.00	99.00	891.00	3,726.00	*,**
	รวมเป็นเงิน				281,411.62		56,345.21	337,756.83	

หมายเหตุ * ราคาวัสดุ คิดจากพาณิชย์จังหวัด


** ค่าแรงและค่าดำเนินการคิดจากบัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ กรมบัญชีกลาง

*** บัญชีค่าดำเนินการของ สทท.

**** สิวาตาร้องตลาด

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนน คูคลองสายบ้านนาภฤชนชัย สุขหัว
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านลำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ประมาณเมื่อวันที่				หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
				(ลงชื่อ) _____ (นายบุญ พิณจ้อยหอ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน			(ลงชื่อ) _____ (นายสนธิ์ คำวิล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
				(ลงชื่อ) _____ (นางสนธิ์ คำวิล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง			(ลงชื่อ) _____ ผู้ตรวจสอบ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ถนน คสล.สายบ้านนายถุชณชัย สุขหัว
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำคัญ หมู่ที่10 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 เส้น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง งานเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ถนน คสล.สายบ้านนายถุชณชัย สุขหัว เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย % เงินประกันสัญญา % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่อปี	337,756.83	1.3074	441,583.28	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			441,583.28	
	คิดเป็นเงินประมาณการ (ปรับลดแล้ว)			441,500.00	
	(เส้นสีหมึกมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายบุญ พิณจกท)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคาทาง

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสนาสิทธิ์ คำนิล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ศิริโพธิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสนาธรร สุระเพ็ญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส