

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บ้านกำแพงดิน)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต. กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กำแพงดิน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	84,268.14	1.3074	110,172.16	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง				- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและ				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	ท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		110,172.16	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		110,000.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				110,000.00	
ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

นางจิตตรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทามิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายปรีดี แสงลอย

พนักงานสูบน้ำ

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ หมู่ที่ 4 (บ้านกำแพงดิน)

๑. การประชุมคณะกรรมการผู้แทน
ประชาชน

ក្រុម

เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นางสาวสุภาวดี ประทุมมา

ประมาณราคาโดย นายเพ็ญศรี ทาม									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานดินลูกรัง	6.75	ลบ.ม		-	148.00	999.00	999.00	
2	งานทรายหยาบหนา 0.05 ม.	0.75	ลบ.ม	348.91	261.68	91.00	68.25	329.93	
3	งานคอนกรีตหยาบหนา 0.05 ม.	0.75	ลบ.ม	1,495.33	1,121.50	306.00	229.50	1,351.00	
4	งานคอนกรีต	3.00	ลบ.ม	1,542.06	4,626.18	306.00	918.00	5,544.18	
5	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 MM.	0.089	ตัน	20,186.92	1,796.63	4,100.00	364.90	2,161.53	
				20,186.92	19,137.20	4,100.00	3,886.80	23,024.00	
	RB 9 MM.	0.948	ตัน						
6	ลวดผูกเหล็ก	3.30	กก.	60.75	200.48		-	200.48	
7	ไม้แบบ	5.25	ตร.ม	400.00	2,100.00	133.00	698.25	2,798.25	
8	ตะปู	1.57	กก.	43.23	67.87		-	67.87	
9	งานฝาตะแกรงเหล็ก				-		-	-	
10	เหล็กฉาก50x50x4.mm.	14.00	ฟุต	383.00	5,362.00	184.00	2,576.00	7,938.00	
ยอดยกไป									44,414.24

บัญชีประมาณราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (บ้านกำแพงดิน)

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมใส่ตะแกรงเหล็ก ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่อบต. กำแพงดินกำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

ประมาณราคาโดย นายไพฑูรย์ ทามี่

กรม

เมื่อวันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	ยอดยกมา							44,414.24	
11	เหล็กแบน 2 นิ้ว x 4.50 มม.	67.50	ท่อน	230.00	15,525.00	215.00	14,512.50	30,037.50	
12	งานตีกันสนิม	57.80	ตร.ม	30.00	1,734.00	38.00	2,196.40	3,930.40	
13	ท่อพีวีซี 8 นิ้ว ขึ้น 8.50	3.00	ท่อน	1,962.00	5,886.00	-	-	5,886.00	
	รวม							84,268.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นางจิตตรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




นายไพฑูรย์ ทามี่

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ



นายปรีดี แสงลอย

พนักงานผู้นำ

กรรมการ