

สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 (บ้านท่าแห)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตรพร้อมลง
คูรั้งไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9.75 ลบ.ม ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสว่างงาม จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.กำแพงดิน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	66,652.16	1.3624	90,806.90	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
4	ประเภทงานสะพานและ ท่อเหลี่ยม				- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
		รวมเป็นค่าก่อสร้าง		90,806.90	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		90,800.00	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				90,800.00	
ตัวอักษร		เก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

นางจิตตรา ศรีสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ




กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทามิ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

นายปรีดี แสงลอย

พนักงานสูบน้ำ

บัญชีประมาณราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยเนินสำราญ หมู่ที่ 7 (บ้านท่าแห)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 65 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังให้เลทางตามสภาพพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9.75 ลบ.ม

ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำแพงดินกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน

ประมาณราคาโดย นายไพฑูรย์ ทามี่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับแก้ดินคันทางเดิม	195.00	ตร.ม		-	1.69	329.55	329.55	
2	งานลงทรายรองพื้น	9.75	ลบ.ม	348.91	3,401.87			3,401.87	
4	งานคอนกรีต fc' 240 พรมลูบาศก์	195.00	ตร.ม	285.53	55,678.35			55,678.35	
6	Expansion Joint	3.00	เมตร	168.02	504.06			504.06	
7	Contraction Joint	39.00	เมตร	102.80	4,009.20			4,009.20	
8	งานไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	9.75	ลบ.ม	279.91	2,729.12			2,729.12	
	รวมค่าต้นทุนงาน							66,652.16	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

นางจิตติตรา ศรีสาคร

นายไพฑูรย์ ทามี่

นายปรีดี แสงลอย

ผู้อำนวยการปกครอง

ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานผู้บ่