



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ความยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในสถานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

(ข้อ ๕-ข้อ ๗. กำหนดตามประกาศ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศ)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง

๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำหรับวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ขอรับและยื่นเอกสารสอบราคาได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอเมืองนครพนม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ค่าจัดทำเอกสารสอบราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สำหรับในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอเมืองนครพนม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonatsamart.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๙-๓๑๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘



(นายสัญญา จันทะโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๑ (แบบตอกเสาเข็ม) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สด.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร

ความยาว ๑๒ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๕

๕.๒ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.๔

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๕๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑. นายธวัช	อินเกตุ	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรกฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายสุทธิศักดิ์	เข็มปัญญา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง)
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6 1/1

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สก.ศพด.1) แบบตอกเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่ สก.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 เอกสารแนบ แบบ ปร.4 และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	135,770.00	
2	งานโครงสร้าง	336,162.16	
3	งานโครงสร้างหลังคา	223,462.98	
4	งานพื้นผิว	104,958.00	
5	งานผนัง	292,862.00	
6	งานฝ้าเพดาน	127,118.00	
7	งานสี	45,449.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง	83,400.00	
9	งานสุขภัณฑ์	21,925.00	
10	งานระบบไฟฟ้า	54,805.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล	52,250.00	
12	งานอื่นๆ	72,430.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,550,592.14	
	ราคากลาง	1,977,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอวัช อินเกตุ)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.อาจสามารถ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฤต อินธิ์โส)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ลค.ศพด.1) แบบตอกเข็ม
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย ผู้ช่วยช่างโยธา

- 2 S.ก. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุแลค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	1,550,592.14	1.2726	1,973,283.56	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4,500.00		4,500.00	
	รวมค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเป็นเงินทั้งสิ้น			1,977,783.56	
	สรุปคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเพียง			1,977,000.00	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัช อินเกตุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ เข็มปัญญา)

เจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 1/4

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สด.สพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ 22 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ดินซุด + ถมกลบ	6	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22ม.ยาว 21 ม.	22	ต้น	4,250.00	93,500.00	1,430.00	31,460.00	124,960.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22	ต้น	-	-	230.00	5,060.00	5,060.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49	ลบ.ม.	1,859.00	91,091.00	498	24,402.00	115,493.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,606.00	3,212.00	398	796.00	4,008.00	
	- ทราดยาบ	42	ลบ.ม.	180.00	7,560.00	99	4,158.00	11,718.00	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.912	ต้น	19,410.00	17,701.92	3401.00	3,101.71	20,803.63	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.024	ต้น	18,971.00	455.30	3401.00	81.62	536.93	
	- เหล็ก RB Dia. 12 มม. ยาว 10.00 เมตร	1.536	ต้น	18,922.00	29,064.19	3401.00	5,223.94	34,288.13	
	- เหล็ก DB Dia. 16 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.1896	ต้น	18,664.00	3,538.69	3401.00	644.83	4,183.52	
	- แบบหล่อคอนกรีต คัด 50 %	41.45	ลบ.ฟ.	311.00	12,890.95	-	-	12,890.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	53.00	4,240.00	-	-	4,240.00	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 %)	222	ลบ.ฟ.	311.00	69,042.00	133	29,526	98,568.00	
	- ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	67	ลบ.ฟ.	400.00	26,800.00	-	-	26,800.00	
	- ตะปู	56	กก.	47.00	2,632.00	-	-	2,632.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่ สีแดง	615	แผ่น	51.40	31,611.00	-	-	31,611.00	
	- แผ่นสื่อน้ำความร้อนซีเมนต์ไมเนีย	276	ตร.ม.	50.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่	225	แผ่น	42.06	9,463.50	-	-	9,463.50	
	- ครอบสามทาง	4	แผ่น	55.00	220.00	-	-	220.00	
	- ครอบหางมน	8	แผ่น	42.06	336.48	-	-	336.48	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38	ท่อน	880.00	33,440.00	-	-	33,440.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 1½ นิ้ว หนา 3.2 มม.	34	ท่อน	660.00	22,440.00	-	-	22,440.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 1x6 เมตร	86	เมตร	110.00	9,460.00	69	5,934.00	15,394.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1x8 เมตร	86	เมตร	150.00	12,900.00	69	5,934.00	18,834.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60/แผ่น	144	เมตร	20.00	2,880.00	5	720.00	3,600.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	62	ท่อน	462.00	28,644.00	-	-	28,644.00	
	รวม							649,715.14	
	รวมเป็นเงิน							649,715.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 2/4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สด.สพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ 22 ส.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							649,715.14	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16	เมตร	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุง	276	ตร.ม.	-	-	180.00	49,680.00	49,680.00	
4	งานฉาบพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 12x12 นิ้ว	120	ตร.ม.	282.00	33,840.00	125	15,000.00	48,840.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 8x8 นิ้ว	72	ตร.ม.	276.00	19,872.00	125	9,000.00	28,872.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 8x8 นิ้ว	24	ตร.ม.	276.00	6,624.00	125.00	3,000.00	9,624.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	96.00	9,504.00	82.00	8,118.00	17,622.00	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	497.00	125,244.00	89	22,428	147,672.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	80.00	28,400.00	100	35,500	63,900.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	77	ตร.ม.	247.00	19,019.00	138	10,626	29,645.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2x4 นิ้ว	42	กก.	285.00	11,970.00	171	7,182	19,152.00	
	- ฉาบปูนเรียบเชาร่อง	36	ตร.ม.	80.00	2,880.00	113	4,068.00	6,948.00	
	- เสาค้ำ + ทับหลัง ค.ส.ล.	131	ม.	160.00	20,960.00	35	4,585.00	25,545.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อ	120	ตร.ม.	429.00	51,480.00	-	-	51,480.00	
	เรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กันชื้นฉาบ	42	ตร.ม.	429.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	รอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าขยายกระเบื้องสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง	86	เมตร	550.00	47,300.00	120	10,320.00	57,620.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1½ x3 นิ้ว								
	รวม							1,234,133.14	
	รวมเป็นเงิน							1,234,133.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิ์ไธ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 3/4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สก.ศพด.1) แบบตอกเข็ม
สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย
วันที่ - 2 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,220,333.14	
7	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	35.00	19,355.00	30.00	16,590.00	35,945.00	
	- ทาสีน้ำมันหัวโป	108	ตร.ม.	53.00	5,724.00	35.00	3,780.00	9,504.00	
8	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป.- 1	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	250	500.00	7,500.00	
	- ป.- 2	3	ชุด	2,850.00	8,550.00	250	750.00	9,300.00	
	- ป.- 3	1	ชุด	2,850.00	2,850.00	250	250.00	3,100.00	
	- น.- 1	2	ชุด	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	- น.- 2	2	ชุด	6,500.00	13,000.00		-	13,000.00	
	- น.- 3	7	ชุด	4,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
	- น.- 4	4	ชุด	2,500.00	10,000.00		-	10,000.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,850.00	11,400.00	250	1,000	12,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	250	500	3,400.00	
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด	250.00	1,000.00	60	240	1,240.00	
	- ผักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5	ชุด	400.00	2,000.00	100	500	2,500.00	
	- กระบอกฉี	2	ชุด	380.00	760.00	60	120.00	880.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7	ชุด	180.00	1,260.00	35	245.00	1,505.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w	18	ชุด	350.00	6,300.00	150	2,700.00	9,000.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	20	ชุด	220.00	4,400.00	150	3,000.00	7,400.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500	1,000.00	12,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	120.00	2,280.00	150	2,850.00	5,130.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	120.00	840.00	150	1,050.00	1,890.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	215.00	215.00	120	120.00	335.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	280.00	280.00	120	120.00	400.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	150	150.00	3,650.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวม							1,425,912.14	
	รวมเป็นเงิน							1,425,912.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายกรกฤต อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปราคากลาง

แบบ ปร5.แผ่นที่ 4/4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สด.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ ๒๒ 2 ส.ค. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,439,712.14	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	
	- ถังคักมันสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
	- บ่อถังขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- บ่อพัก คสล.	8	บ่อ	900.00	7,200.00	100	800.00	8,000.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.30 ม.	40	ม.	280.00	11,200.00	120	4,800.00	16,000.00	
	- งานระบบท่อต่างภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
12	งานอื่นๆ								
	- รวาระเบียงเหล็ก	10	ม.	500.00	5,000.00	220	2,200.00	7,200.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ๕"x4"	83	ม.	65.00	5,330.00	50	4,100.00	9,430.00	
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	10,500.00	42,000.00		-	42,000.00	
	รวม							1,550,592.14	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							1,550,592.14	
	รวมราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน							1,550,592.14	
	คิดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียง							1,550,592.14	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิ์โส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปจ4.แผ่นที่ 1/4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สด.ศพด.1) แบบตอกเข็ม


สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย


วันที่ 19 มิ.ย. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ดินขุด - ถมกลับ	6	ลบ.ม.		-	125.00	750.00	750.00	
	- เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22ม.ยาว 21 ม.	22	ต้น	4,250.00	93,500.00	1,430.00	31,460.00	124,960.00	
	- สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22	ต้น		-	230.00	5,060.00	5,060.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49	ลบ.ม.	1,859.00	91,091.00	498	24,402.00	115,493.00	
	- คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,606.00	3,212.00	398	796.00	4,008.00	
	- ทราดยา	42	ลบ.ม.	180.00	7,560.00	99	4,158.00	11,718.00	
	- เหล็ก RB Dia. 6 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.912	ต้น	19,410.00	17,701.92	3401.00	3,101.71	20,803.63	
	- เหล็ก RB Dia. 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.024	ต้น	18,971.00	455.30	3401.00	81.62	536.93	
	- เหล็ก RB Dia. 12 มม. ยาว 10.00 เมตร	1.536	ต้น	18,922.00	29,064.19	3401.00	5,223.94	34,288.13	
	- เหล็ก DB Dia. 16 มม. ยาว 10.00 เมตร	0.1896	ต้น	18,664.00	3,538.69	3401.00	644.83	4,183.52	
	- แบบหล่อคอนกรีต ติด 50 %	41.45	ลบ.ฟ.	311.00	12,890.95		-	12,890.95	
	- สวดผูกเหล็ก	80	กก.	53.00	4,240.00		-	4,240.00	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 %)	222	ลบ.ฟ.	311.00	69,042.00	133	29,526	98,568.00	
	- ไม้เครายึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	67	ลบ.ฟ.	400.00	26,800.00		-	26,800.00	
	- ตะปู	56	กก.	47.00	2,632.00		-	2,632.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่ สีแดง	615	แผ่น	51.40	31,611.00		-	31,611.00	
	- แผ่นสื่อน้ำความหนา 1.5 มม. สีเขียว	276	แผ่น	50.00	13,800.00		-	13,800.00	
	- ครอบสันซีเมนต์ยี่ห้อหินลอนคู่	225	แผ่น	42.06	9,463.50		-	9,463.50	
	- ครอบสามทาง	4	แผ่น	55.00	220.00		-	220.00	
	- ครอบทางมน	8	แผ่น	42.06	336.48		-	336.48	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	38	ท่อน	880.00	33,440.00		-	33,440.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม.	34	ท่อน	660.00	22,440.00		-	22,440.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 1x6 เมตร	86	เมตร	110.00	9,460.00	69	5,934.00	15,394.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด 1x8 เมตร	86	เมตร	150.00	12,900.00	69	5,934.00	18,834.00	
	- แผ่นกันนํ้ายาว 0.60/แผ่น	144	เมตร	20.00	2,880.00	5	720.00	3,600.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	62	ท่อน	462.00	28,644.00		-	28,644.00	
	รวม							649,715.14	
	รวมเป็นเงิน							649,715.14	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร4.แผ่นที่ 2/4

ส่วนราชการ กองช่างการบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สก.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ขอยกมา							649,715.14	
	- รางน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16	เมตร	300.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุง	276	ตร.ม.	-	-	180.00	49,680.00	49,680.00	
4	งานผิวพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 12x12 นิ้ว	120	ตร.ม.	282.00	33,840.00	125	15,000.00	48,840.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 8x8 นิ้ว	72	ตร.ม.	276.00	19,872.00	125	9,000.00	28,872.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมันขนาด 8x8 นิ้ว	24	ตร.ม.	276.00	6,624.00	125.00	3,000.00	9,624.00	
	(รวมปูนทรายยาแนว)								
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	96.00	9,504.00	82.00	8,118.00	17,622.00	
5	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	497.00	125,244.00	89	22,428	147,672.00	
	- ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	80.00	28,400.00	82	29,110	57,510.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8x8 นิ้ว	77	ตร.ม.	247.00	19,019.00	138	10,626	29,645.00	
	- ผิวบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 2x4 นิ้ว	42	กก.	285.00	11,970.00	171	7,182	19,152.00	
	- ฉาบปูนเรียบเชะร่อง	36	ตร.ม.	80.00	2,880.00	113	4,068.00	6,948.00	
	- เสาค้ำ + ฝ้าหลัง ค.ส.ล.	131	ม.	160.00	20,960.00	35	4,585.00	25,545.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานอิฐขี้นบอร์หินหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อ	120	ตร.ม.	429.00	51,480.00	-	-	51,480.00	
	เรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานอิฐขี้นบอร์หินหนา 9 มม.กันชื้นฉาบ	42	ตร.ม.	429.00	18,018.00	-	-	18,018.00	
	รอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายดาดระแนงสำเร็จรูปตาข่ายกันแมลง	86	เมตร	550.00	47,300.00	120	10,320.00	57,620.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x3 นิ้ว								
	รวม							1,234,133.14	
	รวมเป็นเงิน							1,234,133.14	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร4.แผ่นที่ 3/4

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สด.ศพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ 19 มิ.ย. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,234,133.14	
7	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	35.00	19,355.00	30.00	16,590.00	35,945.00	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	53.00	5,724.00	35.00	3,780.00	9,504.00	
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ป.- 1	2	ชุด	3,500.00	7,000.00	250	500.00	7,500.00	
	- ป.- 2	3	ชุด	2,850.00	8,550.00	250	750.00	9,300.00	
	- ป.- 3	1	ชุด	2,850.00	2,850.00	250	250.00	3,100.00	
	- น.- 1	2	ชุด	4,500.00	9,000.00		-	9,000.00	
	- น.- 2	2	ชุด	6,500.00	13,000.00		-	13,000.00	
	- น.- 3	7	ชุด	4,500.00	31,500.00		-	31,500.00	
	- น.- 4	4	ชุด	2,500.00	10,000.00		-	10,000.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	2,850.00	11,400.00	250	1,000	12,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	1,450.00	2,900.00	250	500	3,400.00	
	- สายฉีดชำระ	4	ชุด	250.00	1,000.00	60	240	1,240.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดียว	5	ชุด	400.00	2,000.00	100	500	2,500.00	
	- กระบอกฉา	2	ชุด	380.00	760.00	60	120.00	880.00	
	- ตะแกรงกรองน้ำที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7	ชุด	180.00	1,260.00	35	245.00	1,505.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w	18	ชุด	350.00	6,300.00	150	2,700.00	9,000.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	20	ชุด	220.00	4,400.00	150	3,000.00	7,400.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	500	1,000.00	12,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19	ชุด	120.00	2,280.00	150	2,850.00	5,130.00	
	- ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	7	ชุด	120.00	840.00	150	1,050.00	1,890.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1	ชุด	215.00	215.00	120	120.00	335.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1	ชุด	280.00	280.00	120	120.00	400.00	
	- สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	150	150.00	3,650.00	
	- ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2	ชุด	2,500.00	5,000.00		-	5,000.00	
	รวม							1,439,712.14	
	รวมเป็นเงิน							1,439,712.14	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายกรกฎ อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร4.แผ่นที่ 4/4

ส่วนราชการ กองช่างวิศวกรรมส่วนตำบลอาจสามารถ

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.สพด.1) แบบตอกเข็ม

สถานที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอมือทอง จังหวัดนครพนม


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิชัย แก้วนามชัย

วันที่ 19 พ.ย. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	ยอดยกมา							1,439,712.14	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00	
	- ถังคั่นน้ำสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00	
	- ปอดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- ปอดัก คลส.	8	บ่อ	900.00	7,200.00	100	800.00	8,000.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ คลส.0 0.30 ม.	40	ม.	280.00	11,200.00	120	4,800.00	16,000.00	
	- งานระบบท่อต่างภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
12	งานอื่นๆ								
	- รวาระเบียงเหล็ก	10	ม.	500.00	5,000.00	220	2,200.00	7,200.00	
	- บัวฉิมพินังไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	82	ม.	65.00	5,330.00	45	3,690.00	9,020.00	
	- ขุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4	ชุด	10,500.00	42,000.00		-	42,000.00	
	รวม							1,550,182.14	
	รวมเป็นเงิน (บาท)							1,550,182.14	
	-ค่าFACTOR F			1.2726				422,579.65	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย							4,500.00	
	รวมราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเงิน							1,977,261.79	
	คิดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียง							1,977,000.00	(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
ผู้ชำนาญช่างโยธา

(ลงชื่อ)  วิศวกร
(นายกรกฎ อธิวิโรจน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เป็นรอง
(นายสมศักดิ์ โคตรส)
ปลัดกองช่างโยธา

(ลงชื่อ)  เป็นรอง
(นายพิษณุ สุวรรณวงศ์)
ผู้สมทบกองช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายสัญญา จันทร์โคตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ