


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dai. ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร  
สายชลอยบ้านเลื่อม-นาทราย (ต.ชด.บ้านเลื่อม-นาทรายป่ายาง) ชุมชนบ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองหนองสำโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dai. ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว สายชลอยบ้าน  
เลื่อม-นาทราย (ต.ชด.บ้านเลื่อม-นาทรายป่ายาง) ชุมชนบ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม กว้าง ๑.๐๐ เมตร  
ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๓.๐๐ ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๔,๕๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๖.๒
- ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย
- ๗.๑ นายพูนศักดิ์ จิตรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายประทีป จันทะสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง กรรมการ
- ๗.๓ นายคณิตพงษ์ ศิริสุวรรณ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง



(นายวรินทร์ ศรีแนน)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

**สรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ส่วนราชการ

กองช่าง

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. Dia. 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสำหรับรูปและขยายผิวจราจร

ขนาด 1.00 x 149.00

สายซอยบ้านเรือน-นาทราย (ครด.บ้านเรือน-นาทรายข้าง) หมู่บ้านเมือง หมู่ 1 ตำบลบ้านเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	รวม
1	งานถือผิวคอนกรีตเสริม	ตร.ม.	-	119.79	-	1.3607	163.00	-
2	งานวางปากท่อคอนกรีตขนาด ๖๐	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3607	2.34	-
3	งานคืนถนนคืนทาง	ตร.ม.	-	238.29	-	1.3607	324.24	-
4	งานรองพื้นทางวัสดุผสม	ตร.ม.	-	320.77	-	1.3607	436.67	-
5	งานโหล่ทางวัสดุผสม	ตร.ม.	-	203.18	-	1.3607	276.47	-
6	งานทราศรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.57	544.41	3,576.76	1.3607	740.78	4,866.89
7	งานพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	131.48	339.72	44,666.98	1.3607	462.26	60,776.36
8	EXPANSION JOINT	ม.	-	315.31	-	1.3607	429.04	-
9	CONTRACTION JOINT	ม.	-	169.75	-	1.3607	230.98	-
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	64.98	-	1.3607	88.43	-
11	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.	ม.	129.00	551.15	71,098.35	1.3607	749.95	96,743.52
12	งานวางบ่อพักคอนกรีตขนาด ๖๐	จุด	18.00	3,039.60	54,712.89	1.3607	4,135.99	74,447.83
13	งานหล่อคอนกรีตเสริมบ่อพัก	ตร.ม.	-	601.52	-	1.3607	818.69	-
14	ป้ายโครงการ	จุด	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น							238,836.60
	คิดเป็นราคาทาง							238,800.00
	(ตัวอักษร)							(สองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบถ้วน)
	เฉลี่ยราคางาน		1.656.20	บาท/ตร.ม.				

รวมค่างานพื้นถนนก่อสร้างทาง	=	174,054.97
รวมค่างานพื้นถนนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-

ตามคำสั่งที่.....234/2564..... ลงวันที่.....11 มิถุนายน 2564.....

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาทาง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

(นายบุญศักดิ์ จิตวิทย์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายประทีป อังปะสี)


หัวหน้างานแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายวรินทร์ ศรีเนน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคณิตพงษ์ ศิริสุวรรณ)

สถานปฏิบัติการ

กำหนดราคาทางเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564