

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยรวมใจ ๒ ชุมชนรวมใจ ม.๕ ค.บ้านเลื่อมอม.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... เทศบาลเมืองหนองสำโรง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑๑๑,๐๐๐.-..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
..... ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยรวมใจ ๒ ชุมชนรวมใจ ม.๕ ค.บ้านเลื่อม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร ความหนา ๑.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนองสำโรง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน..... ๑๑๗,๐๐๐.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายขุนศักดิ์ จิตรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายประทัย จันทะสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง..... กรรมการ.....

๗.๓ นายรัฐศักดิ์ ผลานิสงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร..... กรรมการ/เลขานุการ.....

สำเนาถูกต้อง



(นายวรินทร์ ศรีแนน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

โครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลอ. Dia ๑.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำหรับรูปและขยายผิวจราจร
สายขอรวมใจ ๒ ชุมชนรวมใจ ม.๕ ต.บ้านเลื่อม

ขนาด 1.00 x 62.00

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคารวม
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	62.00	117.53	7,286.86	1.3607	159.92	9,915.23
2	งานถมป่าขุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
3	งานตีสมนคันทาง	ลบ.ม.	-	263.57	-	1.3607	358.64	-
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	289.87	-	1.3607	394.43	-
5	งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	202.10	-	1.3607	275.00	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.84	455.61	1,295.75	1.3607	619.95	1,763.13
7	งานพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	56.88	343.84	19,557.62	1.3607	467.86	26,612.05
8	EXPANSION JOINT	ม.	-	195.56	-	1.3607	266.10	-
9	CONTRACTION JOINT	ม.	-	154.61	-	1.3607	210.38	-
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	71.65	-	1.3607	97.49	-
11	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.	ม.	56.00	575.22	32,212.32	1.3607	782.70	43,831.30
12	งานวางบ่อพักพร้อมฝาปิด	ชุด	8.00	3,048.02	24,384.16	1.3607	4,147.44	33,179.53
13	งานหล่อคอนกรีตเสริมบ่อพัก	ตร.ม.	-	1,012.95	-	1.3607	1,378.32	-
14	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น							117,301.25
	คิดเป็นราคากลาง							117,000.00
	(ตัวอักษร)						(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	
	เฉลี่ยราคางาน			1,854.84	บาท/ตร.ม.			

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	84,736.71
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-

ตามคำสั่งที่ 232/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
(นายทุนศักดิ์ จิตวิทย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
(นายประทีป จันทะลี)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายวรินทร์ ศรีแนน)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ
(นายรัฐศักดิ์ อานิลงค์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564