

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dai. ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร
สายซอยรัศมี ๗ (ซ้ายทาง) ชุมชนแสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองหนองสำโรง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dai. ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิว สายซอยรัศมี ๗
(ซ้ายทาง) ชุมชนแสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลเมือง
หนองสำโรง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ _____

๖.๓ _____

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายพูนศักดิ์ จิตรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายประทัย จันทะสี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง กรรมการ

๗.๓ นายคณิตพงษ์ ศิริสุวรรณ ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวรินทร์ ศรีเนน)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สรุปราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง

สำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรง

โครงการ ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำคอนกรีตสล. Dai. 0.40 ม. พร้อมบ่อพักสำหรับรูปและขยายผิวจราจร สายซอซรัมี 7 (ซ้ายทาง) ชุมชนแสงทอง ม.1 ตำบลเลี้ยว

ขนาด 1.00 x 2.50 ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคารวม
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	60.00	117.53	7,051.77	1.3607	159.92	9,595.34
2	งานวางปูซุคคอ ชนิดเทา	ตร.ม.	-	1.70	-	1.3607	2.31	-
3	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	263.57	-	1.3607	358.64	-
4	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	289.87	-	1.3607	394.43	-
5	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	-	202.10	-	1.3607	275.00	-
6	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.41	455.61	6,110.64	1.3607	619.95	8,314.75
7	งานพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	268.24	343.84	92,232.85	1.3607	467.87	125,501.24
8	EXPANSION JOINT	ม.	-	195.56	-	1.3607	266.10	-
9	CONTRACTION JOINT	ม.	-	154.61	-	1.3607	210.37	-
10	LONGITUDINAL JOINT	ม.	-	71.65	-	1.3607	97.49	-
11	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 ม.	ม.	263.00	575.22	151,282.12	1.3607	782.70	205,849.58
12	งานวางบ่อพักพร้อมฝาปิด	ชุด	34.00	3,048.02	103,632.59	1.3607	4,147.44	141,012.86
13	งานหล่อคอนกรีตเสริมบ่อพัก	ตร.ม.	-	1,012.95	-	1.3607	1,378.33	-
14	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น							492,273.77
	คิดเป็นราคากลาง							492,200.00
	(ตัวอักษร) (ในส่วนกำกับสองฝั่งสองร้อยบาทถ้วน)							
	เฉลี่ยราคางาน							1,690.60 บาท/ตร.ม.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	360,309.97
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	-

ตามคำสั่งที่ 234/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

(นายพนัสศักดิ์ จิตรักษ์)


ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายประทัย จันทะสี)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายวรินทร์ ศรีแมน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฏฐพงศ์ สิริสุวรรณ)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564