



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๕

ที่ กค ๐๕๒๗.๑/๓๒

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานคลังเขต ๕ มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ (จำนวน ๓ หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากเมื่อเวลาใช้ห้องน้ำชั้น ๒ ของบ้านพักแล้ว มีน้ำไหลลงบริเวณฝ้าเพดานชั้น ๑ ทำให้เป็นรูรั่วบริเวณฝ้าเพดานชั้น ๑ ของบ้านพัก สำนักงานคลังเขต ๕ จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมห้องน้ำชั้น ๒ และซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้น ๑ ของบ้านพัก เพื่อบำรุงรักษา ทรัพย์สินของทางราชการให้มีสภาพดี ใช้งานได้ ไม่ชำรุด เสียหาย และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ภายในบ้านพักอาศัย ไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากน้ำรั่วไหล

๒. รายละเอียดของพัสดุ

๒.๑. ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ เลขที่ ๒๒๗/๖๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดรื้อถอน

๑. ให้รื้อถอนฝ้าเพดานภายใน ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๓๒.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๒. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๓๒.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๓. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๒๐.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๔. ให้รื้อถอนดวงโคมไฟภายใน จำนวน ๘ ชุด ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๕. ให้รื้อถอนปีกนก ค.ส.ล. เดิม พื้นที่ประมาณ ๑.๒๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

หมวดปรับปรุง

หมวดงานหลังคา

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด ๑๗*๒๐๐*๓๕๐ มม.ความยาวไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ ม. พร้อมทาสี (ระบุสีภายหลัง) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.
๒. ให้ดำเนินการติดตั้งปีกนกสำเร็จรูป P.V.C ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ม.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับม.อ.ก.
๓. ให้ดำเนินการติดตั้งปีกนก ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ม.

หมวดงานฝ้าเพดาน

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.

๒. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. (ชนิดกันชื้น) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.

งานปูพื้น

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๑๒*๑๒ นิ้ว (สีและลายระบุภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.

๒. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘*๘ นิ้ว (ชนิดกันลื่น) (สีและลายระบุภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ ตร.ม.

งานผนัง

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้องขนาด ๘*๑๐ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม. (สีและลายระบุภายหลัง)

งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์

๑. ให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดรางพร้อมหลอด LED Flat Panel ๔๘ วัตต์ ขนาด ๖๐*๑๒๐ ซม. จำนวน ๘ ชุด

๒. ให้ดำเนินการติดตั้งสวิตซ์ทางเดียวชนิดฝังในผนัง ติดตั้งสูงจากพื้น ๑.๒๐ ม.จำนวน ๕ ชุด

๓. ให้ดำเนินการติดตั้งเต้ารับแบบคู่มือกราวด์ จำนวน ๘ ชุด

งานทาสี

๑. ให้ดำเนินการทาสี สีนํ้าอะคริลิก ๑๐๐% โดยทำความสะอาดอุดรอยร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีภายใน (รวมทุกห้อง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.

๒. ให้ดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.

๓. ให้ดำเนินการทาสี สีนํ้ามันทั่วไปชนิด เคลือบเงา สีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีนํ้ามันทั่วไป พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ตร.ม.

๒.๒. ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ เลขที่ ๒๒๗/๑๓๑ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดรื้อถอน

๑. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูพื้น ชั้น ๒ พื้นที่มีประมาณ ๓๗.๕๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

๒. ให้รื้อถอนฝ้าเพดานภายในเดิม ชั้น ๑ พื้นที่มีประมาณ ๓๕.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

๓. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่มีประมาณ ๕.๕๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

๔. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๒๐.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๕. ให้รื้อถอนดวงโคมไฟภายใน จำนวน ๘ ชุด ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๖. ให้รื้อประตูด้านหลังเดิม จำนวน ๑ บาน ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๗. ให้รื้อช่องเซอร์วิส พื้นที่ประมาณ ๐.๓๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

หมวดปรับปรุง

หมวดงานหลังคา

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๑๗ * ๒๐ * ๓๐๕ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ม. พร้อมทาสี (ระบุสีภายหลัง) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.
๒. ให้ดำเนินการติดตั้งปีกนกสำเร็จรูป P.V.C ความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.

หมวดงานฝ้าเพดาน

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.
๒. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. (ชนิดกันชื้น) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.

งานปูพื้น

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๑๒ * ๑๒ นิ้ว (สีและลายระบุภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ตร.ม. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ม.อ.ก.
๒. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘ * ๘ นิ้ว (ชนิดกันลื่น) (สีและลายระบุภายหลัง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ ตร.ม.

งานผนัง

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘ * ๑๐ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตร.ม. (สีและลายระบุภายหลัง)

งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์

๑. ให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดรางพร้อมหลอด LED Flat Panel ๔๘ วัตต์ ขนาด ๖๐ * ๑๒๐ ซม. จำนวน ๘ ชุด

งานประตู - หน้าต่าง

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด ๐.๘๐ * ๒.๐๐ ม. (หลังบ้าน) จำนวน ๑ บาน
๒. ให้ดำเนินการติดตั้งประตูบาน P.V.C. MODERNWOOD ขนาด ๔๙.๕ * ๙๔.๕ ซม.
๓. ให้ดำเนินการติดตั้งช่องเปิดเซอร์วิส GYPROC ขนาด ๖๐ * ๖๐ ซม.

งานทาสี

๑. ให้ดำเนินการทาสี สีนํ้าอะคริลิก ๑๐๐% โดยทำความสะอาด อุดรอยร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ สีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีภายใน (รวมทุกห้อง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.
๒. ให้ดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.
๓. ให้ดำเนินการทาสี สีนํ้ามันทั่วไปชนิด เคลือบเงา สีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีน้ำมันทั่วไป พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ตร.ม.

งานรั้ว

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งรั้ว (บริเวณข้างบ้าน) พร้อมทำสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม.
๒. ให้ดำเนินการขุดล้างสีรั้วเดิม พร้อมทำสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตร.ม.

๒.๓. ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต ๕ เลขที่ ๒๒๗/๒๒๓ รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดรื้อถอน

๑. ให้รื้อถอนฝ้าเพดานภายในเดิม ชั้น ๑ (ใต้ห้องน้ำชั้น ๒) พื้นที่ประมาณ ๔.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๒. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๔๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๓. ให้รื้อถอนกระเบื้องปูผนังห้องน้ำ ชั้น ๒ พื้นที่ประมาณ ๙.๐๐ ตร.ม. ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน
๔. ให้รื้อถอนดวงโคมไฟภายใน จำนวน ๘ ชุด ให้ดำเนินการโดยการรื้อถอน

หมวดปรับปรุง

งานฝ้าเพดาน

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ธรรมดา) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.

งานปูพื้น

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘ * ๘ นิ้ว (ชนิดกันลื่น) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ตร.ม.

งานผนัง

๑. ให้ดำเนินการปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘ * ๑๐ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ ตร.ม.

งานไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์

๑. ให้ดำเนินการเปลี่ยนชุดรางพร้อมหลอด LED Flat Panel ๔๘ วัตต์ ขนาด ๖๐ * ๑๒๐ ซม. จำนวน ๘ ชุด

งานทาสี

๑. ให้ดำเนินการทาสี สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% โดยทำความสะอาด อุดรอยร้าว ทาสีรองพื้นปูนเก่า ๑ รอบ สีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีภายใน (รวมทุกห้อง) พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๕.๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.
๒. ให้ดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.
๓. ให้ดำเนินการทาสี สีน้ำมันทั่วไปชนิด เคลือบเงา สีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ รอบ งานทาสีน้ำมันทั่วไป พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ ตร.ม.

งานรั้ว

๑. ให้ดำเนินการติดตั้งรั้ว (บริเวณข้างบ้าน) พร้อมทำสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตร.ม.
๒. ให้ดำเนินการขุดล้างสีรั้วเดิม พร้อมทำสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ ตร.ม.

หมายเหตุ

๑. วัสดุที่จะนำมาใช้ในโครงการฯ ต้องได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในโครงการฯ ทั้งหมดตามสัญญาตามความนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๒. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) จากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นร้อยละ ๑๐ ในภารกิจตรวจราชการของกระทรวงการคลังตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายประจักษ์ ศรีวิชัย

ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๒. นายวัชร การะยะ

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

๓. นางสาวศุภลักษณ์ มูลสมบัติ

กรรมการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

๔. นายวินัย อุ่นใจ

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ (๑) - (๗)

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายกิตติศักดิ์ มูลฟู


ผู้ควบคุมงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่


ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ (๑) - (๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน
ขอจ้างดังกล่าวข้างต้น



(นางกาญจนา กันทวง)


เจ้าหน้าที่



(นางชฎาพันธ์ โสมิยะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ



(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5 ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่