

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี งาน ประมาณราคา กลุ่มงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เจ้าของอาคาร	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	ยผจ.รบ. 024/2564
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุม (ปร.5 ก)	435,000.00	
2	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ (ปร.5 ข)	351,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	786,000.00	

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 786,000.00

(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

.....กรรมการ

(นายสามารถ คำหนิงาม)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทิพศรัณย์ เจาสี)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ข

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี งาน ประมาณราคา กลุ่มงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เจ้าของอาคาร	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	ยผจ.รป. 024/2564
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ข	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	328,733.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	ภาษี 7 %	23,011.00	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	351,744.00	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	351,000.00	
(ตัวอักษร)	(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

อาคารพื้นที่ - ตารางเมตร - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..........ประธานกรรมการ

(นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

..........กรรมการ

(นายสามารถ ดำเนินงาม)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

..........กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทิพรณย์ เจาสี)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี			โครงการ ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด			แบบ ปร.4 ข		แผ่นที่	
กรมโยธาธิการและผังเมือง			สถานที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ			ประมาณการเมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565			
			สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี			ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานครุภัณฑ์								
7.1	โต๊ะทำงาน								
	- โต๊ะทำงาน (C1)	1.00	ชุด	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	
7.2	เก้าอี้								
	- เก้าอี้ (D1)	42.00	ชุด	2,200.00	92,400.00	-	-	92,400.00	
7.3	งานทิวและระบบเสียง								
	- จอรับภาพ ชนิดมอดโมเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว	1.00	จอ	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3500 ANSL Lumens	1.00	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- ชุดไม้ประชุม สำหรับประธานแบบไร้สาย ชุดไม้ประชุมไร้สาย	1.00	ตัว	7,533.00	7,533.00	-	-	7,533.00	
	- ชุดไม้ประชุม สำหรับผู้ร่วมประชุมแบบไร้สาย ชุดไม้ประชุมไร้สาย	19.00	ตัว	7,060.00	134,140.00	-	-	134,140.00	
	- เครื่องควบคุมไม้ ชุดไม้ประชุมไร้สาย	1.00	เครื่อง	24,760.00	24,760.00	-	-	24,760.00	
	- สายสัญญาณ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ลำโพงพร้อมชุดแขวนผนัง	2.00	ใบ	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน				-		-	328,733	

Tin 2





สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 ก

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี งานประมาณราคา กลุ่มงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพานิชย์จังหวัด
เจ้าของอาคาร	สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ก	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	333,070.00	เงินย่ำล่งหน้า 0.00 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %
	Factor F 1.3074	102,385.00	ภาษี 7 %
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	435,455.00	

สรุป คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 435,000.00

(ตัวอักษร) (สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อาคารพื้นที่ - ตารางเมตร

- บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายโชติพงศ์ มณีวัฒนา)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี

.....กรรมการ

(นายสามารถ ดำเนินงาม)

พนักงานสถาปนิก

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวทิพศรีณย์ เจริญ)

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

สำนักงานพานิชย์จังหวัดราชบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		โครงการ ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด				แบบ ปร.4 ก		แผนที่	
กรมโยธาธิการและผังเมือง		สถานที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ		วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565		ประมาณการเมื่อ		ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
เจ้าของ		สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี		ประมาณราคาโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตูอลูมิเนียมเดิมออก	1.00	ชุด	-	-	620.00	620.00	620.00	รื้อถอนไป
	- รื้อถอนประตูบานไม้เดิมออก (ห้องประชุมชั้น 2)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนแอร์เดิม	2.00	เครื่อง	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	รื้อถอนไป
2	งานปรับปรุง								
	- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ระบบคลิ๊กล็อก ขนาด 5 มม.	86.40	ตร.ม.	800.00	69,120.00	-	-	69,120.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
	- งานฉนวนยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กรุ 2 ด้าน โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	29.50	ตร.ม.	431.00	12,714.00	130.00	3,835.00	16,549.00	
	- งานฉนวนยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.กรุ 1 ด้าน โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี	23.00	ตร.ม.	230.00	5,290.00	100.00	2,300.00	7,590.00	
	- งานกรุ wallpaper ผนัง	27.85	ตร.ม.	350.00	9,747.00	50.00	1,392.00	11,139.00	
	- งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	83.60	ตร.ม.	249.00	20,816.00	75.00	6,270.00	27,086.00	
3	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทากายโน (ยิปซัมบอร์ด)	58.00	ตร.ม.	43.00	2,494.00	30.00	1,740.00	4,234.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทากายโน (ปูนเก่า)	13.00	ตร.ม.	43.00	559.00	30.00	390.00	949.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทากายโน (ทาสีเก่า)	83.60	ตร.ม.	43.00	3,594.00	30.00	2,508.00	6,102.00	
4	งานประตู-หน้าต่าง								
	- งานประตูอลูมิเนียม 1	1.00	ชุด	8,137.00	8,137.00	-	-	8,137.00	รวมค่าแรง
	- งานประตูอลูมิเนียม 2	1.00	ชุด	8,656.00	8,656.00	-	-	8,656.00	รวมค่าแรง
	- งานประตูอลูมิเนียม 3 (ห้องประชุมชั้น 2)	1.00	ชุด	10,625.00	10,625.00	-	-	10,625.00	รวมค่าแรง
	- งานประตู 4	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	210.00	210.00	2,810.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 1	1.00	ชุด	2,187.00	2,187.00	-	-	2,187.00	รวมค่าแรง
5	เครื่องปรับอากาศ								
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 2	1.00	ชุด	812.00	812.00	-	-	812.00	รวมค่าแรง
	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดครึ่งขนาด 15,000 BTU (INVERTER)	4.00	ชุด	21,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
6	งานอื่นๆ								
	6.1 งานสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า (THW 2.5 sq.mm.)	128.00	ม.	8.00	1,024.00	7.00	896.00	1,920.00	

ทอ. 2

ทอ. 2

ทอ. 2

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี		โครงการ	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	แบบ ปร.4 ก		แผนที่
กรมโยธาธิการและผังเมือง		สถานที่	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565		
		เจ้าของ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี	ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุสิ่งของ		รวม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT(dia. 25 mm.) (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด)	128.00	ม.	21.58	2,762.00	2,816.00
	6.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า					
	- งานติดตั้งสวิตช์ ปิด-เปิด ไฟฟ้า	4.00	ชุด	95.00	380.00	740.00
	- งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า	14.00	ชุด	95.00	1,330.00	2,590.00
	- งานติดตั้งของระบบ LAN	2.00	จุด	95.00	190.00	370.00
	- งานติดตั้งดวงโคมกล่องเหล็กพร้อมแผ่นสะท้อนแสงและก้านปลายชนิดฝังฝ้าเพดาน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	13.00	ชุด	1,790.00	23,270.00	25,220.00
	- งานติดตั้งไฟเส้น LED Strip RGB 12V ไม่น้ำ (ไฟฟิลิป)	34.00	ม.	44.00	1,496.00	1,734.00
	6.3 ม่านปรับแสงชนิดแนวตั้ง วัสดุ Polyester หรือ Fiberglass สามารถกรองแสงได้	18.70	ตร.ม.	975.00	18,232.00	18,232.00
	6.4 งานตราสัญลักษณ์ สแตนเลส ๑0.80 ม.(สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน				305,035	333,070
						รวมค่าแรงติดตั้ง

502-2
 502-2
 502-2