

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมคนพิการพร้อมทางเชื่อม ภายในเขตเทศบาล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	191,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมคนพิการบริเวณวัดศรีสว่างบุพาราม บ้านดงสว่าง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง ขนาดกว้าง 2.15 เมตร ยาว 2.50 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....12 ตุลาคม พ.ศ. 2560.....เป็นเงิน.....186,000.-บาท	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	
5.1	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4).....
5.2	แบบสรุปราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)...
5.3	แบบแปลนห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 14 หน้า
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.1	นายประเนตร พระสว่าง
6.2	จ.ท. วิทวัช สร้อยประดิษฐ์
6.3	นายมงคล กลีบมณี
หมายเหตุ	ราคาวัสดุอ้างอิงพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ และสืบราคาตามท้องตลาด

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ราชการ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

งบประมาณปี 60 ☐ งบประจำปี ☐ เงินอุดหนุน ☒ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☒ งานอาคาร ☐ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเชื่อม ☐ อื่นๆ

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบึงโขงหลง

โครงการ ห้องน้ำ-ส้วมคนพิการ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาด กว้าง 2.15 ยาว 2.50 ม. (วัดศรีสว่างบุพาราม)

สถานที่ก่อสร้าง บ.ดงสว่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

แบบเลขที่ - ประมาณราคาตามแบบ - ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	1.1 ห้องน้ำ-ส้วม	142,264.08	1.3078	186,052.96	เงื่อนไข
2	ประเภทงานทาง				เงินล่วงหน้าจ่าย...-%
3	ประเภทงานชลประทาน				เงินประกันผลงานหัก...-%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		1.2509	-	ดอกเบี้ยเงินกู้...-%
5	ประเภทงานดิน				ดอกเบี้ยเงินฝาก...-%
6	อื่นๆ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			186052.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			186,000	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....เลข/กรรมการ

(นายมงคล กลีบมณี)

นักบริหารงานช่าง

จ.ท.กรรมการ

(วิฑูรย์ สร้อยประติษฐ์)

นักพัฒนาชุมชน

.....ประธานกรรมการ

(นายประเนตร พระสว่าง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

สถานที่ก่อสร้าง หอพัก-ส่วนคนพิการ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 2.15 ม. ยาว 2.50 ม. (วัสดุสร้างบุปราม)

รายการ	รายการเลขที่	แบบเลขที่
งบก่อสร้าง	งบสร้างต. โพรหมกานะจิ่ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	-

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

ผู้ประมาณการ นายมงคล กลีบมณี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานฐานราก							
1.1	วางผัง	10.00	เมตร		-	30.00	300.00	300.00
1.2	ขุดดิน	4.00	ลบ.ม.		-	99.00	396.00	396.00
1.3	พรวนหยบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	280.00	140.00	91.00	45.50	185.50
1.4	คอนกรีตหยบ 1:3:5	0.80	ลบ.ม.	1,542.00	1,233.60	398.00	318.40	1,552.00
2	งานโครงสร้าง				-		-	-
2.1	เสา ค.ส.ล. สี่เหลี่ยม 0.15 x 0.15 x 3.50 ม.	4.00	ต้น	1,200.00	4,800.00	500.00	2,000.00	6,800.00
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	2.50	ลบ.ม.	1,757.00	4,392.50	391.00	977.50	5,370.00
2.3	เหล็ก RB 6 มม.	10.00	เส้น	49.00	490.00	7.55	75.50	565.50
2.4	เหล็ก RB 12 มม.	6.00	เส้น	188.00	1,128.00	30.20	181.20	1,309.20
2.6	ไม้แบบทั่วไป	7.50	ตร.ม.	126.00	945.00	133.00	997.50	1,942.50
2.7	ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม	19.00	ตร.ม.	22.74	432.06	5.00	95.00	527.06
2.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	กก.	46.70	233.50		-	233.50
3	งานหลังคา							
3.1	ครอบสัน ครอบข้างหลังคาเหล็กรีดลอนขึ้นเงิน	18.00	ม.	100.00	1,800.00	70.00	1,260.00	3,060.00
3.2	หลังคาเหล็กรีดลอนขึ้นเงิน	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	70.00	1,400.00	6,400.00
	ยอดยกไป				20,594.66		8,046.60	28,641.26

สำรวจประมาณการ

(นายมงคล กลีบมณี)

นักบริหารงานช่าง

ห้องน้ำ-ส่วนคนพิการ เทศบาลตำบลบึงโจรงหลวง ขนาดกว้าง 2.15 ม. ยาว 2.50 ม. (วัดศรีสว่างพุทธาม)

นายอำเภอ บึงโจรงหลวง จ.บึงกาฬ

รายการเลขที่ - แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโจรงหลวง

เจ้าของแบบ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

นายมงคล กลิ่นมณี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4	3.3 สกรูยึดหลังคา	160.00	ชุด	5.00	800.00		-	800.00
	3.4 เหล็ก C- 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	9.00	ท่อน	275.00	2,475.00		-	2,475.00
	3.5 เหล็ก C- 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	8.00	ท่อน	515.00	4,120.00		-	4,120.00
	3.6 เหล็ก 1" x 1"	5.00	ท่อน	148.00	740.00		-	740.00
	3.9 พิงชวยไม้สี่เหลี่ยม	18.00	ม.	70.00	1,260.00	69.00	1,242.00	2,502.00
	3.10 ค่าแรงประกอบแบบโครงหลังคา	20.00	ตร.ม.		-	120.00	2,400.00	2,400.00
5	งานพื้น							
	5.1 พ1 พื้นผิวขัดยา	13.50	ตร.ม.		-	30.00	405.00	405.00
	5.2 พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8" x 8"	6.00	ตร.ม.	299.00	1,794.00	125.00	750.00	2,544.00
	ยอดรวม				48,004.66		22,559	70,563.26

สำรวจประมาณการ

(นายมงคล กลิ่นมณี)

นักบริหารงานช่าง

สถานที่ก่อสร้าง หอรั้ว-ส่วนเคมีการ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 2.15 ม. ยาว 2.50 ม. (วัดศรีสว่างพุทธาม)

สถานที่ก่อสร้าง บดส้างด. โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

รายการเลขที่ -

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

เจ้าของแบบ

ผู้ประมาณการ นายมงคล กลีบมณี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		กำไรสุทธิ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10	งานสุขาภิบาล							
10.1	สายชำระ	1.00	อัน	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00
10.2	โถส้วมนั่งราบหมอน้ำใต้ชนิดเรือขาว	1.00	ชุด	3,644.00	3,644.00	298.00	298.00	3,942.00
10.3	กระเบื้อง + อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
10.4	ขอแขวนผ้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00
10.5	รูระบายน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	40.00	40.00	70.00	70.00	110.00
10.6	กอน้ำ 1/2"	1.00	อัน	80.00	80.00	25.00	25.00	105.00
10.7	ถังบำบัด ขนาด 1000 ลิตร(รวมอุปกรณ์)	1.00	ถัง	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
10.8	ท่อ PVC. 4" ชั้น 5	2.00	ท่อน	532.00	1,064.00	-	-	1,064.00
10.9	ที่ใส่ส้ว	1.00	อัน	250.00	250.00	-	-	250.00
10.10	ท่อ PVC. 2" ชั้น 5	4.00	อัน	149.53	598.12	-	-	598.12
10.11	ราวจับสแตนเลส 1 1/4 นิ้ว	5.00	ชุด	1,300.00	6,500.00	100.00	500.00	7,000.00
10.12	ท่อ PVC. 1/2" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	32.71	327.10	-	-	327.10
10.13	อุปกรณ์อื่นๆ (รวมรวม)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
	ยอดยกไป				94,961.88		25,473.60	120,435.48

สำรวจ/ประมาณการ

(นายมงคล กลีบมณี)

นักบริหารงานช่าง

พิกัด : ห้องน้ำ-ส่วนคนพิการ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ขนาดกว้าง 2.15 ม. ยาว 2.50 ม. (วัดศรีสว่างบุพาราม)

รายการ	รายละเอียด	รายการเลขที่	แบบเลขที่
งานที่ก่อสร้าง	บ.ดงสว่างด. โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ		
ฝ่ายประมาณราคา	ฝ่ายโยธา กองช่างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง		
ผู้ประมาณการ	นายมงคล กลีบมณี	เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560	
11	งานลาดผู้พิการ		
11.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.00	ลบ.ม.
11.2	ตะแกรงเหล็กเส้นจอร์จ	90.00	ตร.ม.
		1,757.00	
		15,813.00	
		391.00	
		3,519.00	
		22.74	
		2,046.60	
		5.00	
		450.00	
		2,496.60	
		112,821.48	
		29,442.60	
		142,264.08	

สำรวจประมาณการ

(นายมงคล กลีบมณี)

นักบริหารงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดกลาง

ประธานกรรมการ

(นายประเนตร พระสว่าง)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

กรรมการ

(วิฑูรย์ สร้อยประติษฐ์)

นักพัฒนาชุมชน

เลขากรรมการ

(นายมงคล กลีบมณี)

นักบริหารงานช่าง