

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P6 : ดับไฟฟาล่วงหน้า

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึก /ระบบที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ	ผคด./ผคป.	อื่นๆ	
	<u>ดับไฟฟาล่วงหน้าแบบมีแผน</u>							
1	วางแผนการดับไฟฟ้า		Start					
	กรณีที่ 1 ดับไฟฟาล่วงหน้าตามแผนงานของ ผกป./ ผู้ใช้ไฟฟ้า - ทำบันทึกขออนุมัติดับไฟฟ้า จากแผนการซ่อมบำรุงระบบจำหน่าย, แผนการขยายเขต/ปรับปรุง, งาน PATROL LINE โดยระบุ วันที่ เวลา สถานที่ และบุคลากรดำเนินการ (จำนวนพนักงานและคนงาน)		กรณีที่ 1					แบบฟอร์มขออนุมัติดับไฟฟ้า
	กรณีที่ 2 หน่วยงานภายในแจ้งความต้องการขอดับไฟฟ้า - ผบด.จัดทำบันทึกขออนุมัติ ผก. ดับไฟฟ้า - ส่งบันทึกที่ได้รับการอนุมัติแล้วมาให้ ผกป. เพื่อเตรียมการดับไฟฟ้า	Start						แบบฟอร์มขออนุมัติดับไฟฟ้า
2	ผกป. จัดทำแผนผัง switching พื้นที่และวงจรที่จะดับไฟฟ้า จากแผนงานของ ผกป., ผบด. โดยระบุ วันที่ เวลา สถานที่ และบุคลากรดำเนินการ (จำนวนพนักงานและคนงาน) พร้อมแนบแผนผังพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน	ผบด. P6 - 01						แบบฟอร์มวิทยุ-โทรสารขอดับไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ระบุรายละเอียดและแผนผัง Switching
	(กรณีแรงต่ำและไลน์แยก/ไลน์แยกย่อยที่ไม่มีการถ่ายเทโหลด ให้ขออนุมัติ ผก. ดำเนินการได้เลย ไม่ต้องแจ้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า)							
3	- ศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า กฟข. จะเป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณา พร้อมออก Switching Order						ผคฟ. กปบ.	
4	ผกป. แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่ 2)	ผกป. P6 - 02						Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
5	ผกป. แจ้ง ผู้ใช้ไฟฟ้า						ผู้ใช้ไฟ	หนังสือแจ้งดับไฟฟ้า ก่อนดับไฟฟ้า 3 วัน

สรุปกระบวนการทำงานของกระบวนการงาน P6 : ดับไฟฟาล่วงหน้า

ลำดับที่	กิจกรรม	ผู้ให้บริการ/ ผู้รับบริการ						เอกสาร/บันทึก /ระบบที่เกี่ยวข้อง
		ผบด.	ผกป.	ผบง.	งานธุรการ	ผคล./ผคป.	อื่นๆ	
	แจ้งยืนยันความพร้อม และยืนยัน Switching Order เพื่อดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า กรณีแรงสูง				ผกป. P6 - 03			
6	- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าตาม Switching Order โดย ประสานงานกับศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า - ผู้ควบคุมและประสานงาน (ผกป.) ตรวจสอบระบบจำหน่ายบริเวณปฏิบัติงานว่า ดับไฟฟ้าแล้ว โดยใช้ Voltage Detector และดำเนินการ Short Ground แล้วแจ้ง ผคฟ. กปบ. ก่อนแจ้งชุดปฏิบัติงานขึ้นปฏิบัติงานบนเสาได้		ผกป. P6 - 04			ผคฟ. P6 - 02	ผคฟ. กปบ.	Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
7	ปฏิบัติงาน							
8	ผู้ควบคุมและประสานงาน(ผกป.) ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าคืนระบบแล้ว จึงแจ้งยืนยันให้ ผกป. ประสานงานกับศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้าฯ ในการทำสวิตซ์จ่ายไฟฟ้าคืนระบบ				ผกป. P6 - 05		ผคฟ. กปบ.	Switching Order ที่ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
9	- แจ้งศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้าทราบเมื่อดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ พร้อมส่ง Single Line ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้าฯ ปรับปรุงต่อไป		ผบด. P6 - 02					
			End					