

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๑๗/กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้


-บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖๖ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล
ตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน-
สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-รายละเอียดราคากลาง (BOQ) จำนวน ๑ ชุด

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายชัยพล คุปติชานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๗/ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันที่ ๑๗/ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุษณี เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๑๗/ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านสามแยกด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ๑ หลัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
- ๓.วงเงินงบประมาณ : เป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๙,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ที่ได้รับจัดสรร
๔. ลักษณะงานก่อสร้างก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านสามแยกด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
- ๕.ราคากลางคำนวณ : ณ.วันที่๑๔-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน-
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ฐานราคษณิตตอกเข็ม คอร.)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง :

๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ บัญชีสรุปปริมาณงานหมวดงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔	จำนวน	๑๐	แผ่น
๖.๔ แบบแปลนเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒	จำนวน	๑๓	แผ่น
๖.๕ แบบบ่อเกอะ เลขที่ ๓๔๓๗	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๖ เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓	จำนวน	๓	แผ่น
๖.๗ เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑	จำนวน	๖	แผ่น
๖.๘ เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑	จำนวน	๑๖	แผ่น
๖.๙ เอกสารเลขที่ ข.๕๒/ก.พ./๓๔	จำนวน	๒	แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอนุกุล กองทรัพย์	ตำแหน่ง	สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชยพล คุปติชญาณนท์	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายดำรงค์ ลือชา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ



(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 30/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

☐	โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.			
☐	แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/มิ.ย./61			
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด้านชุมพล ตำบลด้านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข			
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4, ปร.5(ก) จำนวน 11 แผ่น			
☐	ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2563			
☐	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560			
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ฐานราคานิตดอกเข็ม คอ.	ฐานราคานิตไม่ดอกเข็ม	หมายเหตุ
1	แบบ ปร.5 (ก) ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	949,920.66	858,772.68	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3052 1.3057	1,239,836.44	1,121,299.49	
2	แบบ ปร.5 (ข) หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	0.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	แบบ ปร.4 (พ) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,239,836.44	1,121,299.49	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,239,000.00	1,121,000.00	
☐	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	-	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอนุกุล กองทรัพย์) สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชยพล คุปติชยานนท์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายดำรงค์ ลือชา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/มิ.ย./61

[illegible]

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ขุดสอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่าไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
	1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเข็ม)								
	ขุดดิน-ถมดิน	44	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00	
	ทรายถม	9	ลบ.ม.	746.88	6,721.92	99.00	891.00	7,612.92	
	คอนกรีตโครงสร้าง (f _c =210 ksc ทรกระบอก)	19	ลบ.ม.	1,976.00	37,544.00	485.00	9,215.00	46,759.00	
	แบบหล่อคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	106.40	ตร.ม.	280.00	29,792.00	-	-	29,792.00	
	- คร่ายึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	31.92	ลบ.ฟ	260.00	8,299.20	-	-	8,299.20	
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	152	ตร.ม.	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00	
	ตะปู	38	กก.	42.99	1,633.62	-	-	1,633.62	
	เหล็กเส้นกลม SR-24			-	-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	460	กก.	20.25	9,315.00	4.10	1,886.00	11,201.00	
	- RB 9 มม.	391	กก.	19.05	7,448.55	4.10	1,603.10	9,051.65	
	- RB 12 มม.	542	กก.	18.94	10,265.48	3.30	1,788.60	12,054.08	
	ลวดผูกเหล็ก	41.79	กก.	53.27	2,226.15	-	-	2,226.15	
	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	1	จุด	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม 1)			-	113,245.92	-	57,599.70	170,845.62	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ/34 + 77/ม.ย/61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	2) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ค ตอกเข็ม คอร.)			-	-	-	-	-	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.			-	-	-	-	-	
	รับน. ปลดรอยไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	29	ต้น	3,000.00	87,000.00	533.00	15,457.00	102,457.00	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	29	ต้น	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00	
	ขุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	ทรายถม	9	ลบ.ม.	746.88	6,721.92	91.00	819.00	7,540.92	
	คอนกรีตโครงสร้าง (f'c=210 ksc ทรงระบอก)	17	ลบ.ม.	1,976.00	33,592.00	498.00	8,466.00	42,058.00	
	แบบหล่อคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	100.80	ตร.ม.	280.00	28,224.00	-	-	28,224.00	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	30.24	ลบ.ฟ	260.00	7,862.40	-	-	7,862.40	
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	144	ตร.ม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	
	ตะปู	36	กก.	41.75	1,503.00	-	-	1,503.00	
	เหล็กเส้นกลม SR-24			-	-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	437	กก.	20.25	8,849.25	4.10	1,791.70	10,640.95	
	- RB 9 มม.	346	กก.	19.05	6,591.30	4.10	1,418.60	8,009.90	
	- RB 12 มม.	444	กก.	18.94	8,409.36	3.30	1,465.20	9,874.56	
	ลวดผูกเหล็ก	36.81	กก.	53.27	1,960.87	-	-	1,960.87	
	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	1	จุด	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม 2)			-	190,714.10	-	71,279.50	261,993.60	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอป่องรี จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				-	-	-	-	-	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-	
	เหล็กรูปพรรณ			-	-	-	-	-	
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 24.36 กก./ท่อน	998.76	กก.	31.15	31,111.37	-	-	31,111.37	
	- C 150 x 65 x 20 x 2.3 มม. 45.00 กก./ท่อน	180.24	กก.	20.52	3,698.52	-	-	3,698.52	ข้อตั้ง
	แผ่นเหล็ก ทน 6 มม.			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	28	แผ่น	45.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ขนาด 0.20 x 0.15 ม.	16	แผ่น	55.00	880.00	-	-	880.00	
	- เชื่อมยึดจันทันและคั้งเหล็ก	3	แผ่น	40.00	120.00	-	-	120.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	1,179	กก.	-	-	10.00	11,790.00	11,790.00	
	ทาสีเหล็กโครงสร้าง	136	ตร.ม	46.00	6,256.00	38.00	5,168.00	11,424.00	
	รวม 1.1.2)			-	43,325.90	-	16,958.00	60,283.90	
				-	-	-	-	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา			-	-	-	-	-	
	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	242	แผ่น	53.27	12,891.34	-	-	12,891.34	
	ครอบแป้นรับมุงกระเบื้องลอนคู่	18	คู่	39.72	714.96	-	-	714.96	
	สติกเกลียวยึดกระเบื้อง	278	ตัว	3.27	909.06	-	-	909.06	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	112	ตร.ม.	-	-	45.00	5,040.00	5,040.00	
	เชิงชาย, ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	59	ม.	300.00	17,700.00	94.00	5,546.00	23,246.00	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ/34 + 77/ม.ย/61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	กรอบ ค.ส.ล. ทั่วไปกระเบื้อง	12	ม.	320.00	3,840.00	125.00	1,500.00	5,340.00	
	รวม 1.2.1)			-	36,055.36	-	12,086.00	48,141.36	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ			-	-	-	-	-	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	51	ตร.ม.	540.00	27,540.00	97.00	4,947.00	32,487.00	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.			-	-	-	-	-	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	58	ตร.ม.	500.00	29,000.00	94.00	5,452.00	34,452.00	
	ไม้บัวทับแนวฝ้า	102	ม.	25.00	2,550.00	45.00	4,590.00	7,140.00	
	รวม 1.2.2)			-	59,090.00	-	14,989.00	74,079.00	
	1.2.3 งานผนัง และผิวผนัง			-	-	-	-	-	
	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	144	ตร.ม.	249.32	35,902.08	89.00	12,816.00	48,718.08	
	ฉาบปูนเรียบ	255	ตร.ม.	85.89	21,901.95	82.00	20,910.00	42,811.95	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	69	ตร.ม.	85.89	5,926.41	100.00	6,900.00	12,826.41	
	ผิวการป้องกันเคลือบขาว ขนาด 4"x4"	27	ตร.ม.	220.00	5,940.00	201.00	5,427.00	11,367.00	
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน สูง 1.00 ม.	3	ม.	294.00	882.00	89.00	267.00	1,149.00	โรงจอดรถ
	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	86	ม.	55.00	4,730.00	44.00	3,784.00	8,514.00	
	รวม 1.2.3)			-	75,282.44	-	50,104.00	125,386.44	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน


โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร ครุส. 2 ชั้น พื้นที่โดยรอบประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/นีย/61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				-	-	-	-	-	
	1.2.4 งานพื้ และผิวพื้			-	-	-	-	-	
	ตง.รับตง ไม่เนื้อแข็ง	19	ลบ.พ.	1,060.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
	นอตยึดไม่รับตง Dia.3/8"x10"	48	ตัว	12.00	576.00	-	-	576.00	
	พื้ไม่เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	31	ตร.ม.	1,034.23	32,061.13	-	-	32,061.13	
	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม่รับตง,พื้ไม่เนื้อแข็ง								
	และค่าแรงงานชุดพื้ไม่	31	ตร.ม.	-	-	258.00	7,998.00	7,998.00	
	ผิวชุดมันเรียบ	41	ตร.ม.	103.85	4,257.85	82.00	3,362.00	7,619.85	
	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน ขนาด 2"x2"	9	ตร.ม.	575.00	5,175.00	174.00	1,566.00	6,741.00	
	ผิวแต่งเรียบ	31	ตร.ม.	103.85	3,219.35	30.00	930.00	4,149.35	
	บัวเชิงผนังไม่เนื้อแข็ง ขนาด 1"x4"	63	ม.	95.00	5,985.00	50.00	3,150.00	9,135.00	
				-	-	-	-	-	
	รวม 1.2.4)			-	71,414.33	-	17,006.00	88,420.33	
				-	-	-	-	-	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - เหล็กคัต - มุ้งลวด			-	-	-	-	-	
	วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" x 4"	168	ม.	190.00	31,920.00	40.00	6,720.00	38,640.00	
	กระจกผ้า หน้า 5 มม.	72	ตร.พ.	26.00	1,872.00	10.00	720.00	2,592.00	
	เหล็กกระจกผ้า หน้า 5 มม.			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 4"x 0.45 ม.	108	เกกคัต	18.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
	- ขนาด 4"x 0.50 ม.	30	เกกคัต	20.00	600.00	-	-	600.00	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร ครส. 2 ชั้น พื้นที่โดยสอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/น.ย./61


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ขนาด 4" x 0.70 ม.	6	เกวียน	28.00	168.00	-	-	168.00	
	เหล็กดัด (หน้าต่าง, ช่องแสง)	24	ตร.ม.	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	มุงลวดกรอบอลูมิเนียมถอดได้	21	ตร.ม.	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	รวม 1.2.5)			-	53,454.00	-	7,440.00	60,894.00	
				-	-	-	-	-	
	1.2.6 งานประติมากรรม - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			-	-	-	-	-	
	ป1 ประติมากรรมเปิดไม้ขัดยางกาวหน้า			-	-	-	-	-	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2	ชุด	1,820.00	3,640.00	168.00	336.00	3,976.00	
	ป2 ประติมากรรมเปิดไม้ขัดยางกาวหน้า			-	-	-	-	-	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	168.00	168.00	1,668.00	
	ป3 ประติมากรรมเปิดไม้ขัดยางกาวหน้า กรู-			-	-	-	-	-	
	ฟอร์ไมกัลสขาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.	2	ชุด	1,960.00	3,920.00	147.00	294.00	4,214.00	
	ป4 ประติมากรรมเปิดไม้ขัดยางกาวหน้า			-	-	-	-	-	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	3	ชุด	1,620.00	4,860.00	168.00	504.00	5,364.00	
	ป5 ประติมากรรมเปิดมุงลวดกรอบอลูมิเนียม			-	-	-	-	-	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1	ชุด	780.00	780.00	-	-	780.00	
	น1, น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก			-	-	-	-	-	
	เจาะตัววี ขนาด 2-0.45 x 1.10 ม.	11	ชุด	3,950.00	43,450.00	102.00	1,122.00	44,572.00	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างงานพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ชดเชยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม กรอบเบร็ด-			-	-	-	-	-	
	เหล็กกอบสีบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	8	ชุด	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00	
	บานเปิดช่องท่อ บานไม้ดัดยางเปิดคู่			-	-	-	-	-	
	ขนาด 2-0.30 x 0.70 ม.	1	ชุด	480.00	480.00	44.00	44.00	524.00	
	รวม 1.2.6)			-	61,350.00	-	2,948.00	64,298.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์			-	-	-	-	-	
	โถล้างชักโครก	1	ชุด	3,271.03	3,271.03	450.00	450.00	3,721.03	
	โถล้างนั่งยองราดน้ำแบบมีฐานในตัว	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	150.00	150.00	1,600.00	
	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	2	ชุด	1,401.87	2,803.74	450.00	900.00	3,703.74	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	308.41	616.82	120.00	240.00	856.82	
	ชั้นวางของพลาสติก	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	กระฉากเงากรอบอลูมิเนียม 14"x20"	2	ชุด	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00	
	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	4	ชุด	110.00	440.00	35.00	140.00	580.00	
	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 ท่อน ยาว 0.60 ม.	2	ชุด	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00	
	ฝักบัวก้านแข็ง	2	ชุด	1,531.00	3,062.00	170.00	340.00	3,402.00	
	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังผนัง	2	ชุด	289.72	579.44	120.00	240.00	819.44	
	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	2	ชุด	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	2	ชุด	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00	
	รวม 1.2.7)			-	15,943.03	-	2,980.00	18,923.03	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร ครุฑ. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด้านชุมพล ตำบลด้านชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/นิย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				-	-	-	-	-	
	1.2.8 งานทาสี			-	-	-	-	-	
	สีน้ำมันทาไม้	161	ตร.ม.	47.00	7,567.00	38.00	6,118.00	13,685.00	
	สีอิมัลชันชนิดทนสภาพอากาศภายใน-ภายนอก	433	ตร.ม.	42.00	18,186.00	30.00	12,990.00	31,176.00	
	เชลโครองพื้น + ทาวนิชกับหน้า	31	ตร.ม.	53.00	1,643.00	50.00	1,550.00	3,193.00	
	รวม 1.2.8)			-	27,396.00	-	20,658.00	48,054.00	
				-	-	-	-	-	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			-	-	-	-	-	
	วางระบายนํ้าฝนถังกะสี เบอร์ 26	6	ม.	280.00	1,680.00	50.00	300.00	1,980.00	
	ท่อระบายนํ้าฝนถังกะสี เบอร์ 26	5	ม.	175.00	875.00	50.00	250.00	1,125.00	
	บันไดพร้อมราวลู่การงบ้านไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	
	รวม 1.2.9)			-	13,555.00	-	6,550.00	20,105.00	
				-	-	-	-	-	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			-	-	-	-	-	
	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B			-	-	-	-	-	
	- Dia. 1/2"	1	ท่อน	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00	
	- Dia. 3/4"	2	ท่อน	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00	
	- Dia. 1"	2	ท่อน	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เเทล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00	

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลตำบลชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อสวม ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 4"	4	ท่อน	563.00	2,252.00	400.00	1,600.00	3,852.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 2"	3	ท่อน	158.00	474.00	160.00	480.00	954.00	
	- Dia. 2 1/2"	1	ท่อน	251.00	251.00	200.00	200.00	451.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00	
	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 1 1/4"	2	ท่อน	77.00	154.00	120.00	240.00	394.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	123.00	123.00	37.00	37.00	160.00	
	ประตุน้ำ Dia. 1"	1	ชุด	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	บ่อกรองอะบอซีตามแบบเลขที่ 3437			-	-	-	-	-	
	ขนาด 1.20 ลบ.ม. (0.90 x 1.50 x 1.20 ม.)	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	6,650.00	6,650.00	21,250.00	
	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	1	ชุด	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00	
	ตะแกรงกรองผงฟูโครเมียม (FD)	2	ชุด	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00	
	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	รวม 1.3)			-	27,392.00	-	12,620.00	40,012.00	

[Signature]

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกตำบลชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ฉ.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			-	-	-	-	-	
	โคมไฟลูออเรสเซนต์เปลือยติดเพดาน หลอด LED			-	-	-	-	-	
	(T8) 10 W	11	ชุด	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00	
	LED (BULB) 7 W. ครอบแก้วติดเพดาน	2	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	LED (BULB) 7W. โคมไฟกิ่งติดผนัง	5	ชุด	650.00	3,250.00	165.00	825.00	4,075.00	
	สวิตช์ฝังผนัง			-	-	-	-	-	
	- 1S	12	ชุด	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00	
	- 2S	2	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	- S2	4	ชุด	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00	
	ตัวรับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	12	ชุด	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00	
	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFETY SWITCH	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00	
	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	30	จุด	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00	
	สายเมนตีไฟฟ้า THW 2 x 10 ตร.มม.	30	ม.	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00	
	รวม 1.4)			-	30,070.00	-	9,260.00	39,330.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	