

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

วัน/เดือน/ปี: วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

หัวข้อ: ขออนุมัติประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน/ ปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน จำนวน ๑ รายการ ดังนี้


-บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖๑ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่น-
เก้าพันบาทถ้วน)

-รายละเอียดราคากลาง (BOQ) จำนวน ๑ ชุด

Link ภายนอก:ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นายชัยพล คุปติชยานนท์)

ตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายบัญชา สรรพโส)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางอุษณีย์ เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข
ตำบลเทพนิมิต อำเภอลำดวน จังหวัดตราด ๑ หลัง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
- ๓.วงเงินงบประมาณ : เป็นเงินจำนวน ๑,๑๕๕,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ที่ได้รับจัดสรร
๔. ลักษณะงานก่อสร้างก่อสร้าง : บ้านพักข้าราชการราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข
ตำบลเทพนิมิต อำเภอลำดวน จังหวัดตราด
- ๕.ราคากลางคำนวณ : ณ.วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน-
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) (ฐานราคานิตตอกเข็ม คอร.)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง :
- | | | | |
|---|-------|----|------|
| ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๒ บัญชีสรุปปริมาณงานหมวดงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๓ บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔ | จำนวน | ๑๐ | แผ่น |
| ๖.๔ แบบแปลนเลขที่ ๕๓๓๗/๓๒ | จำนวน | ๑๓ | แผ่น |
| ๖.๕ แบบบ่อเกอะ เลขที่ ๓๔๓๗ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
| ๖.๖ เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๖.๗ เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ | จำนวน | ๖ | แผ่น |
| ๖.๘ เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ | จำนวน | ๑๖ | แผ่น |
| ๖.๙ เอกสารเลขที่ ข.๕๒/ก.พ./๓๔ | จำนวน | ๒ | แผ่น |
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชยพล คุปติชญาณนท์ | ตำแหน่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิลเลียม ชันธวาร | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายดำรงค์ ลือชา | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |


(นายบัญชา สรรพโส)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด
ปฏิบัติราชการแทน


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 30/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

☐	โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.			
☐	แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/มิ.ย./61			
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด			
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข			
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5(ก) จำนวน 11 แผ่น			
☐	ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มกราคม 2563			
☐	บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเนิกร คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560			
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563			
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตุลาคม 2560 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เรือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ลำดับที่	รายการ	ฐานราคชนิดดอกเบี้ย ครร.	ฐานราคชนิดไม่ดอกเบี้ย	หมายเหตุ
1	แบบ ปร.5 (ก) ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	949,920.66	858,772.68	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3052	1.3057	
		1,239,836.44	1,121,299.49	
2	แบบ ปร.5 (ข) หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0.00	0.00	รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	แบบ ปร.4 (พ) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	0	0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		1,239,836.44	1,121,299.49	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		1,239,000.00	1,121,000.00	
☐	พื้นที่อาคาร - ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายชยพล คุปติชยานนท์) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิลเลียม ชันธวาร์) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายดำรงค์ ลือชา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูปและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/มิ.ย./61

[illegible]


บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (จำนวนในราคาทุน)								
	1. กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
	1) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ก ไม่ตอกเข็ม)								
	ขุดดิน-ถมดิน	44	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,500.00	5,500.00	
	ทรายถม	9	ลบ.ม.	746.88	6,721.92	99.00	891.00	7,612.92	
	คอนกรีตโครงสร้าง (f'c=210 ksc ทรงกระบอก)	19	ลบ.ม.	1,976.00	37,544.00	485.00	9,215.00	46,759.00	
	แบบหล่อคอนกรีต			-	-	-	-	-	
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	106.40	ตร.ม.	280.00	29,792.00	-	-	29,792.00	
	- ทรายอัดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	31.92	ลบ.ฟ	260.00	8,299.20	-	-	8,299.20	
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	152	ตร.ม.	-	-	133.00	20,216.00	20,216.00	
	ตะปู	38	กก.	42.99	1,633.62	-	-	1,633.62	
	เหล็กเส้นกลม SR-24			-	-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	460	กก.	20.25	9,315.00	4.10	1,886.00	11,201.00	
	- RB 9 มม.	391	กก.	19.05	7,448.55	4.10	1,603.10	9,051.65	
	- RB 12 มม.	542	กก.	18.94	10,265.48	3.30	1,788.60	12,054.08	
	ลวดผูกเหล็ก	41.79	กก.	53.27	2,226.15	-	-	2,226.15	
	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	1	จุด	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม 1)			-	113,245.92	-	57,599.70	170,845.62	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสงา จ.จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ/34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	2) งานโครงสร้าง (ฐานรากชนิด ค ตอกเข็ม คอร.)			-	-	-	-	-	
	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.			-	-	-	-	-	
	รับบน: ปลดตักไม่น้อยกว่า 11,000 กก./ต้น	29	ต้น	3,000.00	87,000.00	533.00	15,457.00	102,457.00	
	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	29	ต้น	-	-	180.00	5,220.00	5,220.00	
	ชุดดิน-ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00	
	ทรายถม	9	ลบ.ม.	746.88	6,721.92	91.00	819.00	7,540.92	
	คอนกรีตโครงสร้าง (f _c '=210 ksc ทรงกระบอก)	17	ลบ.ม.	1,976.00	33,592.00	498.00	8,466.00	42,058.00	
	แบบหล่อคอนกรีต					-	-	-	
	- แบบหล่อ (ใช้ 70%)	100.80	ตร.ม.	280.00	28,224.00	-	-	28,224.00	
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช่)	30.24	ลบ.ฟ	260.00	7,862.40	-	-	7,862.40	
	- ค่าแรงประกอบแบบ (คิด 100%)	144	ตร.ม.	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	
	ตะปู	36	กก.	41.75	1,503.00	-	-	1,503.00	
	เหล็กเส้นกลม SR-24			-	-	-	-	-	
	- RB 6 มม.	437	กก.	20.25	8,849.25	4.10	1,791.70	10,640.95	
	- RB 9 มม.	346	กก.	19.05	6,591.30	4.10	1,418.60	8,009.90	
	- RB 12 มม.	444	กก.	18.94	8,409.36	3.30	1,465.20	9,874.56	
	ลวดผูกเหล็ก	36.81	กก.	53.27	1,960.87	-	-	1,960.87	
	ทดสอบดินวิธี BORING TEST	1	จุด	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวม 2)			-	190,714.10	-	71,279.50	261,993.60	

6504
15/11/61

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสงา จ.จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-	
	เหล็กรูปพรรณ			-	-	-	-	-	
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. 24.36 กก./ฟ่อน	998.76	กก.	31.15	31,111.37	-	-	31,111.37	
	- C 150 x 65 x 20 x 2.3 มม. 45.00 กก./ฟ่อน	180.24	กก.	20.52	3,698.52	-	-	3,698.52	ซื้อ,ตั้ง
	แผ่นเหล็กหนา 6 มม.			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	28	แผ่น	45.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ขนาด 0.20 x 0.15 ม.	16	แผ่น	55.00	880.00	-	-	880.00	
	- เชื่อมยึดจันทันและดัดเหล็ก	3	แผ่น	40.00	120.00	-	-	120.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,179	กก.	-	-	10.00	11,790.00	11,790.00	
	หาสีเหล็กโครงสร้าง	136	ตร.ม	46.00	6,256.00	38.00	5,168.00	11,424.00	
	รวม 1.1.2)			-	43,325.90	-	16,958.00	60,283.90	
				-	-	-	-	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			-	-	-	-	-	
	1.2.1 งานวัสดุผนังหลังคา			-	-	-	-	-	
	กระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	242	แผ่น	53.27	12,891.34	-	-	12,891.34	
	ครอบแป้รับมุงกระเบื้องลอนคู่	18	คู่	39.72	714.96	-	-	714.96	
	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	278	ตัว	3.27	909.06	-	-	909.06	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	112	ตร.ม.	-	-	45.00	5,040.00	5,040.00	
	เชิงชาย ปิดลอน ไม้เนื้อแข็ง 1"x8" ทับ 3/4"x6"	59	ม.	300.00	17,700.00	94.00	5,546.00	23,246.00	

600/1

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ/34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ครอบ ค.ส.ล. ฝ้าเพดานระเบียง	12	ม.	320.00	3,840.00	125.00	1,500.00	5,340.00	
	รวม 1.2.1)			-	36,055.36	-	12,086.00	48,141.36	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	ยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ			-	-	-	-	-	
	โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	51	ตร.ม.	540.00	27,540.00	97.00	4,947.00	32,487.00	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.			-	-	-	-	-	
	โครงคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3" @ 0.60 ม. #	58	ตร.ม.	500.00	29,000.00	94.00	5,452.00	34,452.00	
	ไม้บัวทับแนวฝ้า	102	ม.	25.00	2,550.00	45.00	4,590.00	7,140.00	
	รวม 1.2.2)			-	59,090.00	-	14,989.00	74,079.00	
	1.2.3 งานผนัง และฉาบผนัง			-	-	-	-	-	
	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	144	ตร.ม.	249.32	35,902.08	89.00	12,816.00	48,718.08	
	ฉาบปูนเรียบ	255	ตร.ม.	85.89	21,901.95	82.00	20,910.00	42,811.95	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	69	ตร.ม.	85.89	5,926.41	100.00	6,900.00	12,826.41	
	ผิวปูนกระเบื้องเคลือบขาว ขนาด 4"x4"	27	ตร.ม.	220.00	5,940.00	201.00	5,427.00	11,367.00	
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน สูง 1.00 ม.	3	ม.	294.00	882.00	89.00	267.00	1,149.00	โรงจอดรถ
	เอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	86	ม.	55.00	4,730.00	44.00	3,784.00	8,514.00	
	รวม 1.2.3)			-	75,282.44	-	50,104.00	125,386.44	

[Signature]


บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
				-	-	-	-	-	
	1.2.4 งานพื้น และผิวพื้น			-	-	-	-	-	
	ตง,รับตง ไม่นื้อแข็ง	19	ลบ.ฟ.	1,060.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
	นื้อยัดไม้รับตง Dia.3/8"x10"	48	ตัว	12.00	576.00	-	-	576.00	
	พื้นไม้ นื้อแข็งเข้าลิ้น 1"x6"หรือ 1"x4"	31	ตร.ม.	1,034.23	32,061.13	-	-	32,061.13	
	ค่าแรงติดตั้งตง,ไม้รับตง,พื้นไม้ นื้อแข็ง								
	และค่าแรงงานจัดพื้นไม้	31	ตร.ม.	-	-	258.00	7,998.00	7,998.00	
	ผิวขัดมันเรียบ	41	ตร.ม.	103.85	4,257.85	82.00	3,362.00	7,619.85	
	ผิวปูกระเบื้องโมเสคผิวด้าน ขนาด 2"x2"	9	ตร.ม.	575.00	5,175.00	174.00	1,566.00	6,741.00	
	ผิวแต่งเรียบ	31	ตร.ม.	103.85	3,219.35	30.00	930.00	4,149.35	
	บัวเชิงผนังไม้ นื้อแข็ง ขนาด 1"x4"	63	ม.	95.00	5,985.00	50.00	3,150.00	9,135.00	
				-	-	-	-	-	
	รวม 1.2.4)			-	71,414.33	-	17,006.00	88,420.33	
				-	-	-	-	-	
	1.2.5 งานวงกบ - กระจก - เหล็กตัด - มุ้งลวด			-	-	-	-	-	
	วงกบไม้ นื้อแข็ง 2" x 4"	168	ม.	190.00	31,920.00	40.00	6,720.00	38,640.00	
	กระจกฝ้า หน้า 5 มม.	72	ตร.ฟ.	26.00	1,872.00	10.00	720.00	2,592.00	
	เหล็กกระจกฝ้า หน้า 5 มม.			-	-	-	-	-	
	- ขนาด 4"x 0.45 ม.	108	เก็ลิต	18.00	1,944.00	-	-	1,944.00	
	- ขนาด 4"x 0.50 ม.	30	เก็ลิต	20.00	600.00	-	-	600.00	



บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร ครล. 2 ชั้น พื้นที่สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/มย/61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	- ขนาด 4" x 0.70 ม.	6	เก็ลิต	28.00	168.00	-	-	168.00	
	เหล็กตีต (หน้าต่าง, ช่องแสง)	24	ตร.ม.	400.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	มุงลวดกรอบอลูมิเนียมถอตได้	21	ตร.ม.	350.00	7,350.00	-	-	7,350.00	
	รวม 1.2.5)			-	53,454.00	-	7,440.00	60,894.00	
				-	-	-	-	-	
	1.2.6 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์			-	-	-	-	-	
	ป1 ประตูบานเปิดไม่อัตโนมัติ	2	ชุด	1,820.00	3,640.00	168.00	336.00	3,976.00	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.			-	-	-	-	-	
	ป2 ประตูบานเปิดไม่อัตโนมัติ	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	168.00	168.00	1,668.00	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.			-	-	-	-	-	
	ป3 ประตูบานเปิดไม่อัตโนมัติ	2	ชุด	1,960.00	3,920.00	147.00	294.00	4,214.00	
	พร้อมเหล็กยาว 1 ด้าน ขนาด 0.70x2.00 ม.			-	-	-	-	-	
	ป4 ประตูบานเปิดไม่อัตโนมัติ	3	ชุด	1,620.00	4,860.00	168.00	504.00	5,364.00	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.			-	-	-	-	-	
	ป5 ประตูบานเปิดมุงลวดกรอบอลูมิเนียม	1	ชุด	780.00	780.00	-	-	780.00	
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.			-	-	-	-	-	
	น1, น2 หน้าต่างบานเปิดคู่ ลูกฟักไม้สัก	11	ชุด	3,950.00	43,450.00	102.00	1,122.00	44,572.00	
	เจาะตัววี ขนาด 2-0.45 x 1.10 ม.			-	-	-	-	-	

Handwritten signature and initials

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	น3 หน้าต่างบานเกล็ดปับมูม กรอบเบร็ค-			-	-	-	-	-	
	เหล็กกอบสิบรอนซ์ 12 เกล็ด พร้อมมือหมุน	8	ชุด	340.00	2,720.00	60.00	480.00	3,200.00	
	บานเปิดช่องท่อ บานไม้ดัดยางเปิดคู่			-	-	-	-	-	
	ขนาด 2-0.30 x 0.70 ม.	1	ชุด	480.00	480.00	44.00	44.00	524.00	
	รวม 1.2.6)			-	61,350.00	-	2,948.00	64,298.00	
				-	-	-	-	-	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์			-	-	-	-	-	
	โถล้างชักโครก	1	ชุด	3,271.03	3,271.03	450.00	450.00	3,721.03	
	โถล้างนั่งยองราดน้ำแบบมีฐานในตัว	1	ชุด	1,450.00	1,450.00	150.00	150.00	1,600.00	
	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	2	ชุด	1,401.87	2,803.74	450.00	900.00	3,703.74	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	ชุด	308.41	616.82	120.00	240.00	856.82	
	ชั้นวางของพลาสติก	2	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	กระจกแรงการอบอลูมิเนียม 14"x20"	2	ชุด	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00	
	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบ 2 ขอ	4	ชุด	110.00	440.00	35.00	140.00	580.00	
	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	2	ชุด	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00	
	ฝักบัวก้านแข็ง	2	ชุด	1,531.00	3,062.00	170.00	340.00	3,402.00	
	ที่ใส่สบู่ชนิดฝังบึง	2	ชุด	289.72	579.44	120.00	240.00	819.44	
	ก๊อกน้ำโลหะชุบโครเมียม	2	ชุด	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	ก๊อกน้ำก้านยาวแบบมือหมุน	2	ชุด	900.00	1,800.00	25.00	50.00	1,850.00	
	รวม 1.2.7)			-	15,943.03	-	2,980.00	18,923.03	

62-11-1
[Signature]

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสงา จ.พิจิตร

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ม.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.2.8 งานทาสี			-	-	-	-	-	
	สีน้ำมันทาไม้	161	ตร.ม.	47.00	7,567.00	38.00	6,118.00	13,685.00	
	สีอะครีลิกชนิดทนสภาพอากาศภายนอก	433	ตร.ม.	42.00	18,186.00	30.00	12,990.00	31,176.00	
	แลคคอร์พ่น + ทาวนิงทับหน้า	31	ตร.ม.	53.00	1,643.00	50.00	1,550.00	3,193.00	
	รวม 1.2.8)			-	27,396.00	-	20,658.00	48,054.00	
				-	-	-	-	-	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด			-	-	-	-	-	
	วางระบายนํ้าฝนสังกะสี เบอร์ 26	6	ม.	280.00	1,680.00	50.00	300.00	1,980.00	
	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 26	5	ม.	175.00	875.00	50.00	250.00	1,125.00	
	บันไดพร้อมราวบันไดไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	6,000.00	6,000.00	17,000.00	
	รวม 1.2.9)			-	13,555.00	-	6,550.00	20,105.00	
				-	-	-	-	-	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			-	-	-	-	-	
	ท่อประปา ท่อ GS CLASS B			-	-	-	-	-	
	- Dia. 1/2"	1	ท่อน	281.00	281.00	180.00	180.00	461.00	
	- Dia. 3/4"	2	ท่อน	361.00	722.00	210.00	420.00	1,142.00	
	- Dia. 1"	2	ท่อน	538.00	1,076.00	300.00	600.00	1,676.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เพลียยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	1,663.00	1,663.00	499.00	499.00	2,162.00	

63 11/1
[Signature]

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่โดยรอบประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ./34 + 77/ฉ.ย./61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ท่อสวม ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 4"	4	ท่อน	563.00	2,252.00	400.00	1,600.00	3,852.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	1,802.00	1,802.00	540.00	540.00	2,342.00	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 2"	3	ท่อน	158.00	474.00	160.00	480.00	954.00	
	- Dia. 2 1/2"	1	ท่อน	251.00	251.00	200.00	200.00	451.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	580.00	580.00	174.00	174.00	754.00	
	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. ชั้น 8.5			-	-	-	-	-	
	- Dia. 1 1/4"	2	ท่อน	77.00	154.00	120.00	240.00	394.00	
	- ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ, เหล็กยึดท่อ, ทาสี, ทดสอบ	1	รวม	123.00	123.00	37.00	37.00	160.00	
	ประจุน้ำ Dia. 1"	1	ชุด	384.00	384.00	200.00	200.00	584.00	
	บ่อเกรอะ-บ่อซึมตามแบบเลขที่ 3437			-	-	-	-	-	
	ขนาด 1.20 ลบ.ม. (0.90 x 1.50 x 1.20 ม.)	1	ชุด	14,600.00	14,600.00	6,650.00	6,650.00	21,250.00	
	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia. 4" (CO)	1	ชุด	240.00	240.00	200.00	200.00	440.00	
	ตะแกรงกรองผงซูบโครเมียม (FD)	2	ชุด	470.00	940.00	200.00	400.00	1,340.00	
	มาตรวัดน้ำ Dia. 1"	1	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	รวม 1.3)			-	27,392.00	-	12,620.00	40,012.00	

609/1

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

แบบเลขที่ 5337/32 + เอกสาร ข.52/ก.พ/34 + 77/มีย/61

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			-	-	-	-	-	
	โคมไฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนหลอด LED			-	-	-	-	-	
	(T8) 10 W	11	ชุด	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00	
	LED (BULB) 7 W. ครอบแก้วติดเพดาน	2	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	LED (BULB) 7W. โคมไฟกิ่งติดผนัง	5	ชุด	650.00	3,250.00	165.00	825.00	4,075.00	
	สวิตช์ฝังผนัง			-	-	-	-	-	
	- 1S	12	ชุด	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00	
	- 2S	2	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	- S2	4	ชุด	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00	
	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	12	ชุด	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00	
	แผงไฟฟ้า PB-A + SAFETY SWITCH	1	ชุด	3,400.00	3,400.00	300.00	300.00	3,700.00	
	เดินสายไฟฟ้าเดินลอย	30	จุด	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00	
	สายเมนไฟฟ้า THW 2 x 10 ตร.มม.	30	ม.	70.00	2,100.00	32.00	960.00	3,060.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า 10(30)A	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	120.00	120.00	1,620.00	
	รวม 1.4)			-	30,070.00	-	9,260.00	39,330.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	

Bo W