๖

ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายใบ สุเสนา (ช่วง ๒) (ชุมชนแก้งคร้อใต้) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๑ บ่อพัก ความยาว ๑๗๐ เมตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายครรชิต ตระกูลพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.วาสนา ประจันตะเสน)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบ ป.ป.ช. ๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนายใบ สุเสนา (ช่วงที่ ๒) (ชุมชนแก้งคร้อใต้)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๑ บ่อพัก ความยาว ๑๗๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคารากลาง**

๑.นายสุรชัย หาวิรส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒.นายสมเกียรติ ต่อสกุล	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	กรรมการ
๓.นายสิทธิศักดิ์ พลบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล.

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายใบ สุเสนา (ช่วงงที่ 2) (ชุมชนแก้งคร้อใต้)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

แบบเลขที่ - / 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.	322,732.34	1.3074	421,940.26	
	พร้อมบ่อพักน้ำพร้อมรางวีพร้อมถนนคสล.			-	
	เงื่อนไข			-	
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %			-	
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %			-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			421,940.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			421,000.00	
	ตัวอักษร		สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		

- เสนอ นายกเทศมนตรี เพื่ออนุมัติ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุรชัย หาวิรส) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ ต่อสกุล) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ พลบุตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.วาสนา ประจันตะเสน)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายอธิคม ธรรมประกอบ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายครรชิต ตระกูลพรหม)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ

ปร.4

แผ่นที่ 1/1

บัญชีรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายใบ สุเสนา (ช่วงงที่ 2) (ชุมชนแก้งคร้อใต้)

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม. บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 21 บ่อ พร้อมรางวี คสล. รวมระยะทางยาว 170.00 ม.

แบบเลขที่ - / 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ประมาณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	(บาท)	
1	หมวดงานท่อระบายน้ำขนาด 0.40 ม.x1.00ม.		-	-	-	-	-	-	
	1.1 งานดินขุด	149.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,751.00	14,751.00	
	1.2 งานทรายถม	92.38	ลบ.ม.	50.00	4,619.00	99.00	9,145.62	13,764.6	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	6.198	ลบ.ม.	493.65	3,059.84	91.00	564.05	3,623.9	
	1.4 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น(1:3:5)	4.768	ลบ.ม.	1,725.00	8,224.80	394.00	1,878.59	10,103.4	
	1.1.5ปูนทรายคาดท่อ (ทรายหยาบ)	4.47	ลบ.ม.	493.65	2,206.62	-	-	2,206.6	
	1.1.6 ปูนซิเมนต์ผสม	298.00	ก.ก.	2.23	664.54	-	-	664.5	
	1.6 ท่อระบายน้ำ คสล.0.40 x1.00 ม.	149.00	ท่อน	390.00	58,110.00	128.00	19,072.00	77,182.0	มอก.ชั้น3
2	หมวดงานบ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อ Ø 0.40 เมตร จำนวน 21 บ่อ					-	-	-	
	2.1 งานทรายหยาบรองพื้น	0.874	ลบ.ม.	493.65	431.25	91.00	79.50	510.8	
	2.2 งานคอนกรีตหยาบรองพื้น(1:3:5)	0.672	ลบ.ม.	1,725.00	1,159.20	394.00	264.77	1,424.0	
	2.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	11.55	ลบ.ม.	1,920.00	22,176.00	306.00	3,534.30	25,710.3	
	2.4 งานเหล็กเสริม ขนาด SR24 RB 9 mm.	882.00	ก.ก.	19.29	17,013.78	3.30	2,910.60	19,924.4	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	26.46	ก.ก.	23.37	618.37	-	-	618.4	
	2.6 เหล็กฉาก ขนาด 40x40x4 mm.	63.00	ก.ก.	20.63	1,299.69	8.00	504.00	1,803.7	
	2.7ท่อ PVC.6 นิ้ว	4.20	เมตร	140.00	588.00	102.00	428.40	1,016.4	
	2.8 งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน	98.70	ลบ.ฟ.	455.00	44,908.50	0.00	-	44,908.5	
	2.9 ไม้เคร่า 30 % ของไม้แบบ	29.61	ลบ.ฟ.	400.00	11,844.00	0.00	-	11,844.0	
3	หมวดงานฝาบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 21 ฝา			-	-	-	-	-	
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	0.42	ลบ.ม.	1,920.00	806.40	306.00	128.52	934.9	
	3.2 เหล็กแบนกว้าง 3 นิ้ว หนา 9 มม.	756.00	ก.ก.	24.87	18,801.72	8.00	6,048.00	24,849.7	
	3.3 เหล็กฉาก ขนาด 40 x40 x 4 mm.	63.00	ก.ก.	20.63	1,299.69	8.00	504.00	1,803.7	
	3.4 งานเหล็กเสริม ขนาด SR24 RB 9 mm.	42.00	ก.ก.	19.29	810.18	3.30	138.60	948.8	
	3.5 งานสีกันสนิม	21.00	ตร.ม.	45.00	945.00	35.00	735.00	1,680.0	
	3.6 งานสีน้ำมัน	21.00	ตร.ม.	55.00	1,155.00	38.00	798.00	1,953.0	
	3.7 ท่อ PVC.2 1/2 นิ้ว	12.60	เมตร	30.23	380.90	32.00	403.20	784.1	
	3.8 งานเหล็กเสริม ขนาด SR24 RB12 mm.	42.00	ก.ก.	20.52	861.84	3.30	138.60	1,000.4	

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.วาสนา ประจันตะเสน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน

บัญชีรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. บ่อพักน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านนายใบ สุเสนา (ช่วงงที่ 2) (ชุมชนแก้งคร้อใต้)

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม. บ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 21 บ่อ พร้อมรางวี คสล. รวมระยะทางยาว 170.00 ม.

แบบเลขที่ - / 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ประมาณราคาโดย กองช่าง เมื่อวันที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม	(บาท)	
4	หมวดงานรางวี ยาว 149.00 ม. กว้าง 0.80 ม.								
	4.1งานปรับดินหลังท่อ	119.20	ตร.ม.	-	-	2.00	238.40	238.4	
	4.2 ทรายหยาบรองพื้น	7.45	ลบ.ม.	493.65	3,677.69	91.00	677.95	4,355.6	
	4.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)	17.88	ลบ.ม.	1,920.00	34,329.60	306.00	5,471.28	39,800.9	
	4.4 เหล็กตะแกรงไวเมสซ์ หนา 4 มม.0.20#	119.20	ตร.ม.	35.00	4,172.00	5.00	596.00	4,768.0	
	4.5 แบบหล่อคอนกรีต	22.35	ตร.ม.	108.00	2,413.80	133.00	2,972.55	5,386.4	
	4.6 ยางแอสฟัลท์	14.90	ลิตร	30.00	447.00	-	-	447.0	
	4.7 งานตกแต่งร่องรางวี	149.00	เมตร	0.00	-	25.00	3,725.00	3,725.0	
5	รวมเป็นราคาค่าวัสดุ				114,312.36				
6	รวมเป็นราคาค่าแรงงาน						21,353.74		
7	รวมเป็นค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							322,732.34	

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.วาสนา ประจันตะเสน)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน