

บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling

สายบ้านเครือซุด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระสัง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาต

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

.....

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสมัด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายเสริมศักดิ์ ทองศรี ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไป ในบันทึกฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิโรจน์การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล เจริญสุข อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ โดย นายไพศาล ประเสริฐสวัสดิ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E.๑๐๐๙๑๒๐๒๐๓๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลง เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการใหม่ โครงการปรับปรุงถนน ลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling สายบ้านเครือซุด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระสัง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนสำนักช่าง) เนื่องจากพบว่าพื้นที่ดำเนินการบางส่วน บริเวณหมู่บ้านเครือซุด ช่วง Sta.๒+๐๔๐ ถึง Sta.๒+๒๕๐ สภาพผิวจราจรเดิมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่แตกชำรุดเสียหาย ปูนพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะใช้วิธีการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาจ้าง ข้อ ๑ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling สายบ้านเครือซุด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระสัง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง)

แบบแปลนประกอบสัญญาจ้างแผ่นที่ ๓ กำหนดให้ทำการปรับปรุงถนน ดังนี้

ตารางแสดงจุดดำเนินการที่กำหนดในแบบแปลน

ลำดับ	จาก กม.	ถึง กม.	ระยะทาง (เมตร)	ผิวทางกว้าง (เมตร)	พื้นที่ (ตร. ม.)	งาน	หมายเหตุ
๑	๐+๐๐๐	๓+๓๐๐	๓,๓๐๐	๖.๐๐	๑๙,๘๐๐	Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling	หนา ๕ ซม.
รวม			๓,๓๐๐		๑๙,๘๐๐		

/๓. องค์การ...

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหพื้นที่ดำเนินการที่เป็นอุปสรรคหน้างาน ให้สามารถก่อสร้างได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังแจ้งขอความอนุเคราะห์มา ประกอบกับอยู่สายทางเดียวกันจึงได้เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการใหม่ ดังนี้

ตารางแสดงจุดดำเนินการที่กำหนดในแบบแปลน

ลำดับ	จาก กม.	ถึง กม.	ระยะทาง (เมตร)	ผิวทางกว้าง (เมตร)	พื้นที่ (ตร. ม.)	งาน	หมายเหตุ
๑	๐+๐๐๐	๒+๐๔๐	๒,๐๔๐	๖.๐๐	๑๒,๒๔๐	Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling	หนา ๕ ซม.
๒	๒+๐๔๐	๒+๒๕๐	๒๕๐	๖.๐๐	๑,๕๐๐	เสริมผิว Asphaltic Concrete บน	หนา ๕ ซม.
๓	๒+๒๕๐	๓+๓๐๐	๑,๐๑๐	๖.๐๐	๖,๐๖๐	Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling	หนา ๕ ซม.
๔			๗๕	๖.๐๐	๔๕๐	Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling	ทางเชื่อมหนา ๕ ซม.
รวม			๓,๓๗๕		๒๐,๒๕๐		

จากตารางเปรียบเทียบเห็นว่า พื้นที่ดำเนินการใหม่ คิดเป็นพื้นที่ ๒๐,๒๕๐ ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าพื้นที่ที่กำหนดในสัญญาจ้าง ๑๙,๘๐๐ ตารางเมตร เท่ากับ ๔๕๐ ตารางเมตร จึงไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการใหม่มีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในสายทางเดียวกัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบแล้ว เห็นควรเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการใหม่ ดังนี้

๑. จากเดิม

สัญญาจ้าง ข้อ ๑

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling สายบ้านเครือซุด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระสัง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาต อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง)

จุดดำเนินการตามแบบ กำหนดดังนี้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๓+๓๐๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๘๐๐ ตารางเมตร

ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง
	ตามสัญญาจ้าง							
๑	งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	๒๓๗.๐๐	๔๒๐.๓๐	๙๙,๖๑๑.๑๐	๑.๓๔๐๖	๕๖๓.๔๔	๑๓๓,๕๓๔.๑๔
๒	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ชุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๒๐,๔๙๓.๐๐	๗๗.๗๗	๑,๕๙๓,๗๔๐.๖๑	๑.๓๔๐๖	๑๐๔.๒๕	๒,๑๓๖,๔๙๓.๖๓
๓	งาน Prime Coat ยาง CSS-๑	ตร.ม.	๒๐,๔๙๓.๐๐	๒๖.๑๙	๕๓๖,๗๑๑.๖๗	๑.๓๔๐๖	๓๕.๑๑	๗๑๙,๔๙๓.๔๐
๔	งานผิวทาง Asphaltic Concrete Wearing Course ๕ ซม. บน Prime Coat	ตร.ม.	๑๙,๘๐๐.๐๐	๒๔๓.๖๗	๔,๘๒๔,๖๖๖.๐๐	๑.๓๔๐๖	๓๒๖.๖๕	๖,๔๖๗,๗๒๙.๑๙
๕	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๘๔๑.๐๐	๒๗๙.๔๔	๒๓๕,๐๐๙.๐๔	๑.๓๔๐๖	๓๗๔.๖๐	๓๑๕,๐๔๒.๔๙
๖	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	๒.๐๐	๒,๘๗๔.๒๔	๕,๗๔๘.๔๘	๑.๓๔๐๖	๓,๘๕๓.๐๘	๗,๗๐๖.๑๕
รวม								๙,๗๘๐,๐๐๐.๐๐

/แก้ไข...

๕. แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

สัญญาจ้าง ข้อ ๑

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In - place Recycling สายบ้านเครือซุด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระสัง - บ้านสำโรง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตาต อำเภอบึงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง) ตามแบบแปลนขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้

กำหนดจุดดำเนินการตามแบบ ดังนี้

ช่วงที่ ๑ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๒+๐๔๐ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ กม.ที่ ๒+๐๔๐ ถึง กม.ที่ ๒+๒๙๐ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ กม.ที่ ๒+๒๙๐ ถึง กม.ที่ ๓+๓๐๐ ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๖๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ งานทางเชื่อม ขนาดผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร

- หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐,๒๕๐ ตร.ม.(ตามแบบแปลนที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่)

ปริมาณงานลด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	งานลด							
	STA ๒+๐๔๐ - ๒+๒๙๐ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕๐ ม. คิดเป็น ๑,๕๐๐ ตร.ม.							
๑	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐				๑๐๔.๒๕	๑๕๖,๓๗๕.๐๐
๒	งาน Prime Coat ยาง CSS-๑	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐				๓๕.๑๑	๕๒,๖๖๕.๐๐
๓	งานผิวทาง Asphaltic Concrete Wearing Course ๕ ซม. บน Prime Coat	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐				๓๒๖.๖๕	๔๘๙,๙๗๕.๐๐
รวม								๖๙๙,๐๑๕.๐๐

ปริมาณงานเพิ่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	งานลด							
	STA ๒+๐๔๐ - ๒+๒๙๐ กว้าง ๖ ม. ยาว ๒๕๐ ม. คิดเป็น ๑,๕๐๐ ตร.ม.							
๑	งาน Tack Coat	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐					ไม่คิดให้
๒	งานผิวทาง Asphaltic Concrete Wearing Course ๕ ซม. บน Tack Coat	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐				๓๒๖.๖๕	๔๘๙,๙๗๕.๐๐
รวม								๔๘๙,๙๗๕.๐๐
	ทางเชื่อม							
๑	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุดลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐				๑๐๔.๒๕	๔๖,๙๑๒.๕๐

๒	งาน Prime Coat ยาง CSS-๑	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐				๓๕.๑๑	๑๕,๗๙๙.๕๐
๓	งานผิวทาง Asphaltic Concrete Wearing Course ๕ ซม. บน Prime Coat	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐				๓๒๖.๖๕	๑๕๖,๙๙๒.๕๐
๔	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๑๖.๘๘				๓๗๔.๖๐	๖,๓๒๑.๓๘
รวม								๒๑๖,๐๒๕.๘๘
รวมทั้งสิ้น (๑+๒)								๗๐๖,๐๐๐.๘๘
มากกว่าแบบกำหนด								๖,๙๘๕.๘๘

๓. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ยังคงเดิม

๔. รายละเอียดอื่น ๆ

เป็นไปตามสัญญาจ้างคงเดิม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิโรจน์การโยธา มีหนังสือแจ้งยินยอมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ดำเนินการใหม่ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเสนอ โดยไม่มีเงื่อนไขข้อเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๕. การดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงานที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว นับแต่วันลงนามในบันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างฉบับนี้ และให้ถือว่าผู้รับจ้างรับทราบการแจ้งการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้างด้วย

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพศาล ประเสริฐสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางเพชร สุขประโคน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวณัฏฐา สุหุยานาง)

สายลบ้านเคื่อซุด หมู่ที่ 4 ตำบลกระดัง - บ้านลำโรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาต อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวกวากว้าง 6.00 ม.

ระยะทาง 3,300 น. หรือมากกว่า 19,800 ตร.ม. สัญญาเลขที่ 118/2567 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้จ้าง ทางส่วนจำกัด สิทธิโรงงานกระดาษ



ผู้ก่อสร้างจริง
(As Built Plan)

สาเหตุที่นำไปสู่ผลจูงตัวแบบการ

โครงสร้างทางคานช่วง STA. 2+040 - STA. 2+290 เป็นแบบทาง คสล. จึงไม่สามารถคำนวณการปรับปรุงบริเวณทางท้าย

250 การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

กรมการตรวจวัดแผ่นดินไหว

ທຽມ

..... ประทาน

นางสาว.....กรรมการ

การดำเนินการ.....

การดำเนินการ

การรวมการ
.....

ช่างควบคุมงาน

សង្ខេប.....១

សាខា

.....
 ๓๖๖