

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 8 / 2561

สัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย พันตำรวจเอก รองชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เพชรพล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 7/298 หมู่บ้านพงษ์ เพชร หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0665534000087 โดย นายพิรย์สุร์ พันธุ์มูจินดา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมอบให้ นายฟ้าฟื้น ฤทธาคนี เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทน (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 แนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสายเลียบคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขาว เชื่อมตำบลราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร พร้อมกำแพงกันดินคสล. ป้องกันดันทางเคลื่อนตัว ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(รองชัย เย็นประเสริฐ) (นายฟ้าฟื้น ฤทธาคนี)

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 2.1 ผนวก 1 (แบบรูป) | แบบแปลน | จำนวน16...หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 (รายละเอียด) | แบบท้ายสัญญาจ้าง..... | จำนวน3....หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 (ใบแจ้งประมาณงานและราคา)..... | | จำนวน7.... หน้า |
| 2.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา) | | จำนวน2.... หน้า |
| 2.5 หนังสือค้ำประกันธนาคาร..... | | จำนวน1....หน้า |
| 2.6 หนังสือมอบอำนาจ..... | | จำนวน11...หน้า |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันร้อยละ 5 ของราคาก่อจ้างเป็น
หนังสือค้ำประกันธนาคาร ธนากรกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 02058171000628
ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 จำนวนเงิน 941,000.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคานetoรวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน 18,820,000.- บาท

(สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,231,214.95 บาท ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยโดยที่อตรา率为รวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
จำนวน 4 งวด ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....  ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ) 
(รองชัย เย็นประเสริฐ) (นายฟ้าฟี่น ฤทธาคันธ)



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 3,575,800.- บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือนหลังจากการแล้วเสร็จ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง
- งานวัสดุคัดเลือกตามคันทางความยาว 350 เมตร
- งานกำแพงกันดินความยาว 350 เมตร
- งานเสริมกำแพงกันดินความยาว 60 เมตร แล้วเสร็จ

โดยมีค่า K งานดิน (K-2.1) = 0.71 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานกำแพงกันดิน คสล. (K-3.6) = 18.51 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,575,800.- บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานวางท่อระบายน้ำลดอุณหภูมิ จำนวน 80 เมตร
- งานชุดรื้อคันทางเดินและบดดัด ความยาว 550 เมตร
- งานตัดขึ้นรูปและบดดัดคันทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขันวัสดุคัดเลือกตามคันทาง ความยาว 350 เมตร
- งานกำแพงกันดิน ความยาว 350 เมตร

โดยมีค่า K งานดิน (K-2.1) = 1.40 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (K-3.5) = 0.67 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานกำแพงกันดิน คสล. (K-3.6) = 17.76 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 7,339,800.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(รองชัย เย็นประเสริฐ) (นายพิพัฒ์ ฤทธาคเน)


บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL Co.,Ltd
ผู้รับจ้าง

- งานวางท่อระบายน้ำลดอุดตัน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
 - งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดอัด ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานขันร่องพื้นทางลูกรัง จำนวน 360 เมตร
 - งานดิน宕คันทาง จำนวน 360 เมตร
 - งานตัดแต่งขันบันได (BLENCING) ขยายคันทางเดิมแล้วเสร็จ
 - งานขันพื้นทางหินคลุก จำนวน 550 เมตร
 - งานทรายรองพื้นทาง
 - งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร
- โดยมีค่า K งานดิน (K-2.1) = 8.25 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานวางท่อระบายน้ำ คสล. (K-3.5) = 0.67 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานกำแพงกันดิน คสล. (K-3.6) = 17.76 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานผิวทาง คสล. (K-3.4) = 12.85 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 4,328,600.- บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่น-แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามกำหนดการก่อสร้างตามแบบแปลนแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 195 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

- งานดิน宕คันทาง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานขันร่องพื้นทางลูกรัง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานขันพื้นทางหินคลุกรวมทางเชื่อม ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานทรายรองพื้นทาง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. หนา 0.20 เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไนล์ทางหินคลุก
- งาน PRIME COAT
- งานทางเชื่อม ASPHALTIC CONCRETE หนา 0.05 เมตร แล้วเสร็จ
- งานป้ายจราจร

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(รองชัชย เย็นประเสริฐ) (นายพีพัน ฤทธานนิ)



ผู้รับจ้าง

- งานตีเส้น Jarvis
- งานป้ายโครงการ Jarvis (น.1) และงานที่เหลือทั้งหมด พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 18
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

โดยมีค่า K งานดิน	(K-2.1)	= 7.98 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานผิวทาง PRIME COAT (K-3.1)	=	0.01 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานผิวทาง AC (K-3.3)	=	0.07 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานผิวทาง คสล. (K-3.4)	=	12.85 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด
งานที่ไม่เข้าข่าย (K-0)	=	0.50 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด

ข้อ 5 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 และจะต้อง

ทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตอกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากการรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ...ปี....-....เดือน นับแต่日起นี้ที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้หัวสุดที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....
(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) นายพัฒนา ฤทธาภานี)

นายพัฒนา ฤทธาภานี สำเนา
PHETPOL Co.,Ltd
ผู้รับจ้าง

หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หรือผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบได้ตาม

ข้อ 7 การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้าใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพัลน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจํากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบธรรมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6 เท่านั้น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ก......ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ก......ผู้รับจ้าง
(รองชัย เย็นประเสริฐ) (นายพัฒนา ฤทธาคนธ)

บัตร์ฯ เอกสารที่ใช้ทางราชการ สำเนา
ผู้รับจ้าง ETPOL Co.,Ltd

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในระหว่างแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างซึ่งอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหนทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างซึ่งจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจการจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อนี้นี้ข้อใดไม่

ข้อ 12 แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายละเอียดโดยถือถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อนนิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ฯ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้



(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(รองชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพัฒนา ฤทธาคานัน)

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกใบมีได้

ข้อ 14 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญางานเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้สัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะ นำมาใช้ในสำนักงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือ ราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนด อัตราจ้างหรือราคายदวยตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของ ผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19 ต่อไปได้

ข้อ 15 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง ไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 18,820.- บาท และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท นับ ตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้ รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
.....
(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ) (นายพานิช ฤทธาคันธ)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกรอเลิกสัญญาด้วยตัวเอง หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาด้วยตัวเองได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกรอเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกรอเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกรอเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจังหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นข้าราชการสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิอนุญาตประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วย ให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างขึ้นมาไว้ในวันเดียวกัน เนื่องจากวันเดียวกันนี้จะต้องกลับเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....

ผู้ว่าจัง (ลงชื่อ)

(คงชัย เย็นประเสริฐ)

ปี พ.ศ.

๒๕๖๗ ๐๑.๐๘
ผู้รับจ้าง

(นายพิพัฒ์ ฤทธาคานัน)

ข้อ 19 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้รับจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ซีเอกอาร์, ซีเอกอีฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้รับจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....
(คงชัย เย็นประเสริฐ)

ผู้รับจ้าง (ลงชื่อ)
(นายพัฒนา ฤทธาคันธ尼)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ผู้รับจ้างจูด Co.,Ltd

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในสองวาระข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันทางราชการรับรอง หรือมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของเดือนละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


- 21.1 วิศวกรโยธา
- 21.2 ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
- 21.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรณภูมิมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาดังข้อผูกพันของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยืนยันไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)



(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายพานิช ฤทธาคเน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสิริยา โสน)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างเลขที่ 8 / 2561 ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
2. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท เพชรพล จำกัด
3. สูตรในการคำนวน ค่า K สำหรับการปรับราคาค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร

$$P = (PO) * (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

งานดิน

งานดิน $(K-2.1) = 0.30 + 0.10 IT/IO + 0.40 ET/EO + 0.20 FT/FO$

งานทาง

งานผิวทาง คสล (K-3.4) = $0.30 + 0.10 IT/IO + 0.35 CT/CO + 0.10 MT/MO + 0.15 ST/SO$

งานท่อระบายน้ำ คสล. (K-3.5) = $0.35 + 0.20 IT/IO + 0.15 CT/CO + 0.15 MT/MO + 0.15 ST/SO$

งานโครงสร้าง คสล. (K-3.6) = $0.30 + 0.10 IT/IO + 0.15 CT/CO + 0.20 MT/MO + 0.25 ST/SO$

งานผิวทาง PRIME COAT (K-3.1) = $0.30 + 0.40 AT/AO + 0.20 ET/EO + 0.10 FT/FO$

งานผิวทาง A.C (K-3.3) = $0.30 + 0.10 MT/MO + 0.40 AT/AO + 0.10 ET/EO + 0.10 FT/FO$

งานไม่มีเข้าข่าย (K-0) = 1

4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน 2 ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความ ดังนี้

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(รองชั้ย เย็นประเสริฐ) นายพัฟพู ฤทธานนิ
ผู้รับจ้าง
PHETPOL Co.,Ltd

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสิริยา ไสน) (นางธัญวรรณ ใจใส)

ອັດຕະການໂປ່ງທຳມະນຸຍາ

លោកស្រី ជាមួយនាយករដ្ឋបាល ពេជ្ជព័ម្ព ក្រសួង ពេទ្យ នគរបាល ភ្នំពេញ ពិភពលោក លេខ ០២-៥៨៩០១៨១ - តំបន់ ៣១ ៩១០



ବେଳିଷ୍ଠାନ

ก้อนรากของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในดิน คือสิ่งที่เรียกว่า "ชีวภาพ" หรือ "ชีวิต" นั่นเอง

28

D. 2

ค่างานก่อสร้าง

18.820,000.= นาท (ສຶກພາຍໃຈລວງພະອານຸສາດຖານທີ່) ॥

ព្រះគម្ពុជាអាជាភាសា

1. ឧបនគរបាយពល និងទស្សន៍

1

କୁଳାଳିମାନ୍ଦିର

四庫全書

四
D

三

ก้าวเดินก่อสร้างด้วยเงินภาษีจากการของประเทศไทย

หมายเหตุ: 1. เม็ดที่ได้จะมีน้ำหนัก ขนาด 1.20x2.40 ม. วางบนเพ่นๆ อยู่ชั้นละ 4 ชั้น. พื้นที่บดด้วยเครื่องเจาะร่อง เครื่องเจาะร่อง ขนาด 12x3" หรือหัวเจาะร่อง ขนาด 12x3" หรือหัวเจาะร่อง ขนาด 12x3"

2. ตราหน่วยงาน Dia "ไม่ใช่อย่างว่า 30 ซม.(สีขาว)" - ห้องคิดการบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาถึง 20 ซม.(สีขาว), ตัวอักษรทั้งหมด สูง 10 ซม.(สีขาว), พื้นทั้งหมด(สีขาวเงิน)

(ନୂପୁରୀ) ଫ୍ରାନ୍କର୍କାରୀଙ୍କାଣା

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - 1.2 พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขาไม่น้อยกว่า 1 ห้อง
 - 1.3 ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - 1.4 มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอกเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดห้องสำนักงานชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ 1
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้
 - 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - 2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
3. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ 1 และ 2 นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
4. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 วัน เสนอด้วยผู้ควบคุมงาน
5. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา 15 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ)
(รองชัชย เย็นประเสริฐ) (นายพัฟ์ พุทธาคนี)

บัญชีรายรับรายจ่าย
PHE ผู้รับจ้างฯ ฯ

(ลงชื่อ) พยาน (ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวสิริยา ไสณ) (นางธัญวรรณ ใจใส)

พงษ์อรุณ

สรุปบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง (เอกสารประมาณราคา)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองตากล้วย
 ลักษณะ โครงการ ขนาดกว้าง 6.00 ม. หนา 0.20 เมตร ยาว 1,100 ม. พื้นโถมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว
 ตามแบบขอ อบจ.นบ...../60
 ชื่อ/ห้างร้าน ผู้เสนอราคา บริษัท เพชรพล จำกัด
 เสนอราคา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

ที่	รายการ	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รวมงานสะพานและท่อเหล็ก		ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานสะพาน
2	รวมประเภทงานทาง	15,053,770.00	ตามบัญชีแสดงรายการวัสดุงานทาง
3	รวมประเภทงานอาคาร		
4	รวมค่างานทั้งหมด	15,053,770.00	
5	ค่าอำนวยการและค่าดำเนินการ 9.00 %	1,354,839.30	ของข้อ (4)
6	ค่ากำไร 7.84 %	1,180,175.75	ของข้อ (4)
7	รวม	17,588,785.05	
8	ค่าภาษี (Vat) 7 %	1,231,214.95	ของข้อ (7)
9	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน	18,820,000.00	
10	ใช้ราคาน้ำยาที่ศึกษาแบบแปลนและขอรายการวัสดุ และรับผิดชอบกันจำนวนวัสดุในแบบฟอร์มทุกแผ่น	18,820,000.00	
11	ตัวอักษร (สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาไม่นำมาที่ศึกษาแบบแปลนและขอรายการวัสดุ และรับผิดชอบกันจำนวนวัสดุในแบบฟอร์มทุกแผ่น

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



บริษัท เพชรพล จำกัด
 ผู้รับจ้าง METPOL Co.,Ltd

(นางชัย เมืองประเสริฐ)

(นายพิพัฒน์ ฤทธาคเน)

บัญชีแสดงรายการวัสดุงานทาง (เอกสารประมาณราคา)

หน้า 1

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายเลี่ยนคลองตาดล้ำย

รายการก่อสร้าง ถนน คสล. 6.00 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทาง 1,100 ม.

ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน พิเศษ/or บริษัท เพชรพล จำกัด เสนอราคามื่อ 19 กันยายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
1.1	งานขุดรื้อคันทางเดินและบดอัด ; radix ทาง	5,500.00	ตร.ม.	10.00	55,000.00	
1.2	งานตัดขึ้นรูปกันทางและเดิน	950.00	ลบ.ม.	32.00	30,400.00	
1.3	งานเดินคันทาง(บดอัดจากงานเดินตัด)	750.00	ลบ.ม.	63.00	47,250.00	
1.4	งานตัดแต่งขั้นบันได(Blenching)ขยายคันทางเดิน	360.00	ลบ.ม.	62.00	22,320.00	
1.5	งานคืนنظمคันทาง	520.00	ลบ.ม.	508.00	264,160.00	ปริมาตรแน่น
1.6	งานวัสดุคดเลือก (คินปันทราย)	695.00	ลบ.ม.	461.00	320,395.00	ปริมาตรแน่น
1.7	งานขันร่องพื้นทางลูกรัง	1,210.00	ลบ.ม.	569.00	688,490.00	ปริมาตรแน่น
1.8	งานขันพื้นทางหินคลุก รวมทางเชื่อม	1,550.00	ลบ.ม.	645.00	999,750.00	ปริมาตรแน่น
1.9	งานไถลทางหินคลุก รวมทางเชื่อม	180.00	ลบ.ม.	645.00	116,100.00	
1.1	ทรายขยายรองพื้น	429.00	ลบ.ม.	512.00	219,648.00	ปริมาตรลดลง
1.11	งาน Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	166.00	9,960.00	
1.12	งาน Prime Coat	60.00	ตร.ม.	25.00	1,500.00	
1.13	งานพิภารราจร คสล. รวมทางเชื่อม หนา 0.20 ม.	6,600.00	ตร.ม.	586.00	3,867,600.00	ตามใบ BOQ 1-1
1.14	งานกำแพงกันดิน 1.20 ม.	525.00	ม.	5,950.00	3,123,750.00	ตามใบ BOQ 4-3
1.15	งานกำแพงกันดิน 1.85 ม.	520.00	ม.	9,420.00	4,898,400.00	ตามใบ BOQ 4-5
1.16	งานเสริมกำแพงกันดิน 1.00 ม.	20.00	ม.	3,009.00	60,180.00	
1.17	งานเสริมกำแพงกันดิน 0.80 ม.	40.00	ม.	1,318.00	52,720.00	
2	งานระบายน้ำ					
2.1	งานท่ออดคันน ขนาด D = 0.30 ม.	140.00	ม.	1,450.00	203,000.00	ตามใบ BOQ 2-4_30
3	งานป้ายจราจรและอื่นๆ					
3.1	งานติดตั้งป้ายจราจร แบบ :					
	บ - 1		ป้าย			
	(บ3 - 36)	2.00	ป้าย	1,589.00	3,196.00	
	ต 1 - 46	3.00	ป้าย	1,672.00	5,016.00	
	น - 1		ป้าย			
3.2	งานตีเส้นจราจร (สีเทอร์โม)	249.75	ตร.ม.	260.00	64,935.00	
	รวมงานทาง				15,053,770.00	

หมายเหตุ - ราคา/หน่วยข้างต้น เป็นราคาที่รวมค่าแรงและค่าติดตั้งแล้ว

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก ผู้ว่าฯ จัง

(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ) ผู้จัดการ ผู้รับเหมา POL Co.,Ltd

(นายพิพัฒ ฤทธาภรณ์)

บัญชีแสดงรายการวัสดุคงน คง (BOQ. 1)

หน้า 2

ชื่อผู้เสนอราคา/ห้างร้าน บริษัท เพชรพล จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 14 กันยายน 2560

ขนาดยาวของถนน / 1 แผง = 8.00 เมตร

หนา = 0.20 เมตร

ความกว้าง = 6.00 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ = 48.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	เหล็ก Welded Wire 4.3x4@15x30		ตร.ม.	30.50			กรณีหนา 0.15
	5.0x4.3@15x30	48.00	ตร.ม.	38.50		1,848.00	กรณีหนา 0.20
	5.6x4.6@15x30		ตร.ม.	47.00			กรณีหนา 0.23
2	เหล็กเสริม ขนาด DB 12 มม.	0.0040	ตัน	17,500.00	3,100.00	82.40	
	RB 19 มม.		ตัน	17,500.00	3,100.00		
	RB 25 มม.	0.0530	ตัน	17,500.00	3,100.00	1,091.80	
3	คอนกรีตผสมเสริม ($F_c' = 300 \text{ ksc}$)	10.16	ลบ.ม.	2,000.00	300.00	23,368.00	
4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยกิ่ว 25 %	5.00	ตร.ม.	155.00	145.00	1,500.00	(คิด 25 %)
5	น้ำมันทาแบบ	1.20	ลิตร	10.00		12.00	
6	ตะปู	0.96	กก.	15.00		14.40	
7	งานเชาร์องหยอดยาง	14.00	ม.	4.50		63.00	
8	งานแผ่นพลาสติก	7.20	ตร.ม.	15.00		108.00	
9	กระดาษชนอ้อด	0.12	ตร.ม.	300.00		36.00	(คิด 1/10 รอบต่อ)
10	Metal Cap	2.20	อัน	2.00		4.40	ของ Contraction)
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						28,128.00	
ราคা / ตร.ม.						586.00	

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาก่อน

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ เม่นประเสริฐ)

(นายพัฒนา ฤทธาคนี)

บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL Co.,Ltd

บัญชีแสดงรายการวัสดุกำแพงกันดิน กสอ.

หน้า 3

ประมาณราคาก่อสร้าง กำแพงกันดิน กสอ.

ตามแบบแปลนของ อบจ.นบ. 34/2 548

ชื่อผู้เสนอราคา / ห้างร้าน บริษัท เพชรพล จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 19 กันยายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
	1. กำแพงกันดิน สูง " H " = 1.20 เมตร						
1.1	คอนกรีต ($F_c' = 240 \text{ ksc}$)	5.27	ลบ.ม.	2,000.00	25.00	11,857.50	
1.2	เหล็กเสริม เส้นกลม - RB 9 มม.		ตัน	17,500.00	4,100.00		
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.008	ตัน	17,500.00	3,300.00	166.40	
1.3	เหล็กเสริม ข้ออ้อย -DB 12 มม.	0.215	ตัน	17,500.00	3,300.00	4,472.00	
	-DB 16 มม.	0.560	ตัน	17,500.00	3,300.00	11,648.00	
1.4	ลวดผูกเหล็ก	13.59	กก.	22.75		309.17	
1.5	ไน้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยกวิ 25 %	32.50	ตร.ม.	155.00	115.00	8,775.00	
1.6	ตะปู	6.50	กก.	21.59		140.34	
1.7	ท่อ PVC Dia = 1"	1.20	ม.	18.00		21.60	
1.8	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคันขนาด 0.15 x0.15x6 ม.	33.00	ตัน	550.00	120.00	22,110.00	ไม่รวม Dowel Bar
							อัน ๆ (ถ้ามี)
						รวม	59,500.01
						ราคา/เมตร	5,950.00 BOQ 4-3
	2. กำแพงกันดิน สูง " H " = 1.85 เมตร						
2.1	คอนกรีต ($F_c' = 240 \text{ ksc}$)	7.39	ลบ.ม.	2,000.00	250.00	16,627.50	
2.2	เหล็กเสริม เส้นกลม - RB 9 มม.		ตัน	17,500.00	4,100.00		
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.012	ตัน	17,500.00	3,300.00	249.60	
2.3	เหล็กเสริม ข้ออ้อย -DB 12 มม.	0.813	ตัน	17,500.00	3,300.00	16,910.40	
	-DB 16 มม.	0.688	ตัน	17,500.00	3,300.00	14,310.40	
2.4	ลวดผูกเหล็ก	14.634	กก.	22.75		332.92	
2.5	ไน้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยกวิ 25 %	44.60	ตร.ม.	155.00	115.00	12,042.00	
2.6	ตะปู	9.41	กก.	21.59		203.16	
2.7	ท่อ PVC Dia = 1"	1.2	ม.	20.00		24.00	
2.8	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคันขนาด 0.15 x0.15x6 ม.	50	ตัน	550.00	120.00	33,500.00	ไม่รวม Dowel Bar
							อัน ๆ (ถ้ามี)
						รวม	94,199.99
						ราคา/เมตร	9,420.00 BOQ 4-5

- ผู้เสนอราคากำลังต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งดูรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแห่ง

(ลงชื่อ) พัน därawan ek
.....ผู้ว่าฯ
(ลงชื่อ เป็นประการ)

(ลงชื่อ)
มีมู
(นายพิพัฒน์ฤทธาคนึง)



บัญชีแสดงรายการวัสดุกำแพงกันดิน คสล.

หน้า 4

ประมาณราคา ก่อสร้าง เสริมกำแพงกันดิน คสล.

ตามแบบแปลนของ

ชื่อผู้เสนอราคา / ห้างร้าน บริษัท เพชรพล จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 19 กันยายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
	1. กำแพงกันดิน สูง " H " = 1.00 เมตร						
1.1	คอนกรีต ($F_{c'} = 240 \text{ ksc}$)	4.27	ลบ.ม.	2,000.00	250.00	9,607.50	
1.2	เหล็กเสริม เส้นกลม - RB 9 มม.	0.085	ตัน	17,500.00	4,100.00	1,836.00	
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.0070	ตัน	17,500.00	3,300.00	145.60	
1.3	เหล็กเสริม ข้ออ้อบ -DB 12 มม.	0.104	ตัน	17,500.00	3,300.00	2,163.20	
	-DB 16 มม.		ตัน	17,500.00	3,300.00		
1.4	ลวดมุกเหล็ก	3.41	กก.	22.75		77.58	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยกวิ 25 %	28.58	ตร.ม.	155.00	151.00	8,745.48	
1.6	ตะปู	5.71	กก.	21.59		123.28	
1.7	ท่อ PVC Dia = 1"	1.20	ม.	17.80		21.36	
1.8	เสาเข็มสี่เหลี่ยมคันขนาด $0.15 \times 0.15 \times 6 \text{ ม.}$	11.00	ตัน	550.00	120.00	7,370.00	
							ยื่น ๆ (ล้ำมี)
					รวม	30,090.00	
					ราคา/เมตร	3,009.00	

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกอย่าง

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก..... ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเข้า

(ทรงชัย เย็นประเสริฐ)

(นายพัฒนา ฤทธาคนธ์)



บริษัท เพชรพล จำกัด
PHEPOL Co.,Ltd

บัญชีแสดงรายการวัสดุเสริมกำแพงกันดิน คสล.

หน้า 5

ประมาณราคา ก่อสร้าง

เสริมกำแพงกันดิน คสล.

ตามแบบแปลนของ

ขอผู้เสนอราคา / ห้างร้าน บริษัท เพชรพล จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 19 กันยายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
	1. กำแพงกันดิน สูง " H " = 0.80 เมตร						
1.1	คอนกรีต ($F_c' = 240 \text{ ksc}$)	1.50	ลบ.ม.	2,000.00	25.00	3,375.00	
1.2	เหล็กเสริม เส้นกลม - RB 9 มม.	0.029	ตัน	17,500.00	4,100.00	626.40	
	- RB ขนาด 19 มม. (Dowel)	0.0032	ตัน	17,500.00	3,300.00	66.56	
1.3	เหล็กเสริม ข้ออ้อบ -DB 12 มม.	-	ตัน	17,500.00	3,300.00	-	
	-DB 16 มม.	0.159	ตัน	17,500.00	3,300.00	3,307.20	
1.4	ลวดผูกเหล็ก	3.40	กก.	22.75		77.35	
1.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว 25 %	20.00	ตร.ม.	155.00	126.00	5,620.00	
1.6	ตะปู	3.99	กก.	21.59		86.14	
1.7	ท่อ PVC Dia = 1"	1.20	ม.	17.80		21.36	
1.8	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด $0.15 \times 0.15 \times 6 \text{ ม.}$	-	ตัน	550.00	120.00	-	
							อื่นๆ (ถ้ามี)
			รวม			13,180.01	
			ราคา/เมตร			1,318.00	

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกแห่ง

(ลงชื่อ) พัน därwan ekok ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ เมื่อประสาร)

(ลงชื่อ) ผู้รับฯ

(นายพิพัฒน์ ฤทธาคานธิ)

บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL Co.,Ltd



แบบชีสตางค์รายการวัสดุท่อระบายน้ำลอดถนน (BOQ. 2 - 4_30)

หน้า 6

ชื่อผู้เสนอราคา / ห้างร้าน บริษัท เพชรพล จำกัด

เสนอราคาเมื่อ 19 กันยายน 2560

ประมาณราคา ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ขนาด D = 0.30 เมตร ต่อกilometer 1.00 เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานคิณ ; บุคลิก 1.60 ม.						
1.1	คิณบุคลิก	2.32	ลบ.ม.		80.00	185.63	
1.2	ทรายดิน	2.120	ลบ.ม.	300.00	99.00	845.88	
2	ทรายทรายบอร์ฟัน		ลบ.ม.	451.67	99.00		
3	คอนกรีตขยาย (1:3:5)	0.110	ลบ.ม.	1,394.00	250.00	180.84	
4	ปูนทรายคาดท่อ	0.75	ม.	50.00		37.65	
5	ท่อระบายน้ำ นอก. ชั้น 3 ขนาด D = 0.30	1.00	ท่อน	170.00	30.00	200.00	
							อื่นๆ (ถ้ามี)
					ราคา/เมตร	1,450.00	

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลนรวมทั้งถอดรายการวัสดุ และรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุในใบเสนอราคาทุกประการ

(ลงชื่อ) พันตำรวจเอก.....
ผู้ว่าฯ จังหวัด^{ชื่อ}
(ชงชัย เย็นประเสริฐ)

(ลงชื่อ)
ผู้รับเข้า
(นายพิพัฒน์ ฤทธาคเน)



แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนบริหารงานพัสดุ

เลขที่รับ..... d/d NO

วันที่รับ..... 11.7.2560

เวลา..... 10.11.26.

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูล

1. ข้าพเจ้า..... บริษัท เพชรพล จำกัด อยู่เลขที่ 7/298

หมู่ที่ 6 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล/แขวง บ้านใหม่

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 02-9808609-10

โดย นายพิรยส์ พันธุ์มิลินดา สูงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขดัง ๆ ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ 27/2560 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสายเลี่ยงคลองตากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลลงหลวง เชื่อมตำบลรายภูรนิยม หมู่ที่ 5 อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

25

ระบบทามงบประมาณ

ก. จำนวนเงิน

ก. จำนวนเงิน

ก. จำนวนเงิน

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประยุกต์การละอียด

แห่งเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย และองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาจรับคำเสนอ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีรองขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับจังจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประมูลจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 195 วัน นับถ้วนจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา


5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กับ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน 7 วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

(ลงชื่อ) พันธ์มิลินดา

(ลงชื่อ) เอื้อนฟูนสูรี

ผู้จัดการ



บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL CO., LTD

(ลงชื่อ)

นายพิรยส์ พันธุ์มิลินดา

บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL CO., LTD

ผู้รับผิดชอบ

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประเมินอัจฉริยะระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน
ร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบันหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมีสิทธิจะยกเลิกการประเมินอัจฉริยะระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่มีความผูกพันที่จะรับค่าเส่นอื่น รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ทำความเข้าใจและทราบความผูกพันแห่งค่าเส่นอื่น ข้าพเจ้าขออนบ หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นหลักประกันซอง เป็นจำนวนเงิน 1,033,670.- บาท นาพร้อมกันนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นในการประเมินอัจฉริยะระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตภลั่น

9. การยื่นข้อเสนอการประเมินอัจฉริยะระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชุดธรรม และประจำกฤษณาจัล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560



ลงชื่อ

นายพิรย์สิริ พันธุ์มิตรดา

กรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ) พันธ์มิตรดา

พัฒนา

25

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) เย็นปูรยาสุริ

.....
.....
.....

กรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

ม.ว.

พัฒนา

(นายพัฒนา ฤทธาภรณ์)



บริษัท เพชรพล จำกัด
PHETPOL Co.,Ltd

เอกสารแนบท้ายลักษณะ
(ส่วนหนึ่งของสัญญา)

สัญญาเลขที่ : CNTR-0040/61

โครงการโครงการก่อสร้างถนน คลล. พร้อมกำแพงกันดินดินสายเลียบคลองต้า
คล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมตำบลราชภูมิ หมู่ที่ 5 พร้อมกำแพงกัน
ดิน คลล.ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนกและ部門	งานไฟฟ้าและน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-----------	----------------	---------------------------	----------------------------

รายละเอียดงานก่อสร้าง

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 60-13-00242-5421000-00008

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เพชรพล จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 7/298 หมู่บ้านพยัคฆ์เพชร หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 066553400007

วันที่ทำสัญญา 11 ตุลาคม 2560

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 195 วัน

วันที่ดำเนินการ 12 ตุลาคม 2560

วันที่ลื้นสุดลักษณะ 24 เมษายน 2561

วงเงินทำสัญญา

18,820,000.00 บาท ชำระเงิน 4 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การร่างที่นี้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

18,820.00 บาท/วัน

หลักประกันลักษณะ เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร...

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คลล. พร้อมกำแพงกันดินดินสายเลียบคลองต้า คล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมตำบลราชภูมิ หมู่ที่ 5 อ่าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร บานา 1,100 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คลล. ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอญ្តีในหน้าต่อไป

พ้นดำรงเวก

ลงชื่อ.....(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ).....ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง

นายกฤษศกรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่.....1/10/2560

ลงชื่อ.....(ลงชื่อ ณัฐากรสาระนนท์).....พยาน

(นางสาวสาระนนท์ ณัฐากร)

วันที่.....1/10/2560

ลงชื่อ.....(ลงชื่อ มน吉).....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ


(นายพัฒนา ฤทธิ์ราตน์)

วันที่.....1/10/2560

ลงชื่อ.....(ลงชื่อ คงฤทธิ์).....พยาน

(นางธัญวรรณ ใจใส)

วันที่.....1/10/2560



ลัญญาเลขที่ : CNTR-0040/61

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
รายการ	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประจำกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	3,575,800.00	3,575,800.00	0.00	0.00	3,575,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2560 3,575,800.00 บาท				
2	3,575,800.00	3,575,800.00	0.00	0.00	3,575,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2560 3,575,800.00 บาท				
3	7,339,800.00	7,339,800.00	0.00	0.00	7,339,800.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2560 7,339,800.00 บาท				
4	4,328,600.00	4,328,600.00	0.00	0.00	4,328,600.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2560 4,328,600.00 บาท				
รวม	18,820,000.00	18,820,000.00	0.00	0.00	18,820,000.00

พ้นด้ำรตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ลงชื่อ.....เมื่อประเสริฐ).....ผู้ชื่อ/ผู้ว่าจ้าง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่..... 11 ต.ค. 2560

ลงชื่อ..... พยาน

(นายกรากวิชยา เกษตร)


วันที่..... 11 ต.ค. 2560

บริษัท เพชรเพลส จำกัด
PHEPTEPOL C.O., LTD.
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงชื่อ..... นางสาวอรุณรัตน์ ใจใส่
(นายพัฒนา ฤกานาค)

วันที่..... 11 ต.ค. 2560

ลงชื่อ..... พยาน
(นางอรุณรัตน์ ใจใส่)

วันที่..... 11 ต.ค. 2560



หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02058171000628

No. 1391754

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอนันญา เพชรรัตน์ และ นายสุรเชษฐ์ สาสาร ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” ดังมีข้อความดังนี้

1. ตามที่ บริษัท เพชรพล จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจำนำ” ได้ทำสัญญาจ้าง เนmaโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสายเลียบคลองตากล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมตำบลรายภูรนิยม หมู่ที่ 5 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

กับผู้รับจำนำ ตามสัญญาเลขที่ 8/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ซึ่งผู้รับจำนำต้องวงหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้รับจำนำ เป็นจำนวนเงิน -941,000.00- บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจำนำ จำนวน ไม่เกิน -941,000.00- บาท (-เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจำนำก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจำนำ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้รับจำนำไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจำนำชำระหนี้ นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลา การค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจำนำได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจำนำดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ Ananya P. ลงชื่อ Cole ผู้ค้ำประกัน²
(นางสาวอนันญา เพชรรัตน์) (นายสุรเชษฐ์ สาสาร)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ A. ลงชื่อ O. S. พยาน ลงชื่อ O. S. พยาน
(นฤมล ลิมรัชกุล) (อรุณญา รักร่วม)
6037

หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00001/61

(สำเนา)

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


ชื่อ บริษัท เพชรพล จำกัด

7/298 หมู่บ้านพงษ์เพชร หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0665534000087

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คล. พร้อมกำแพงกันดินลายเลิบคลองตากล้วย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมต่อบริษัทราษฎร์นิยม หมู่ที่ 5 พร้อมกำแพงกันดิน คล.ป้องกันคันทางเคลื่อนตัว [*] เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม เลขที่ 02058171000628 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560	21040008	941,000.00	สัญญาเลขที่ CNTR-0040/61
รวมเงิน			941,000.00	

ตัวอักษร (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งบาทถ้วน)

ลงชื่อ


(นางสาวสิริยา โสธน)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

Newtron Auction Co.,Ltd.(Head Office)

บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด(สำนักงานใหญ่)

127/24 อาคารปัญชานีพาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนนนทบุรี แขวงห้วยขวาง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10120

127/24 PANJATHANI TOWER, 19 FLOOR, NONSEE ROAD, CHONGNONSEE, YANNAWA, BANGKOK 10120

โทร/Tel : +66 2 619-8501-4 โทรสาร/Fax : +66 2 619-8500



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

RECEIPT / TAX INVOICE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-4600-1-71-1

เลขที่ / Tax INVOICE No. RP60-09-552

NAME / ชื่อ	บริษัท เพชรพล จำกัด	DATE / วันที่	29 กันยายน 2560
ADDRESS / ที่อยู่	เลขที่ 7/298 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านพงษ์เพชร ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อ่าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-9808609-10 โทรสาร 02-9809406 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0665534000087 สาขา สำนักงานใหญ่	REF INVOICE / ลักษณะ	IN60-09-420
		หมายเหตุ	B/E ญี่ปุ่น พื้นที่ใกล้เคียง ก.
		Quan.	Price / ราคา
DESCRIPTION / รายการ			TOTAL / รวม
เบริกการจัดทำการประมูล E-Auction (Auction Fee)	1.00	18,691.59	18,691.59

ประมูลซึ่ง โครงการก่อสร้างถนน คสส. พร้อมกำแพงกันดินสายเลียบคลองตากล้า
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชواะ เขื่อนตีนเขา ranong หมู่ที่ 5 บ้านขอย ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ทำการประมูล : 19/09/2560

รวมราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม / Sub Total	18,691.59
ภาษีมูลค่าเพิ่ม / VAT 7%	1,308.41
จำนวนเงินรวมทั้งหมด / Grand Total	20,000.00

เงินสด / IN CASH

เศษเช่นเดือน สาขา

เลขที่..... ลงวันที่.....

เงินโอน..... ธนาคารกสิกรไทย สาขา ท่าเรือสาทรประดิษฐ์
เลขที่ 048-1-10155-7

เพื่อชำระเงินเช็ค ใบสำคัญคือเงิน แล้วสั่งจ่ายระบุชื่อ " บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด "

ในการชำระเงินตัวแทนเช็ค โปรดขีดคร่อม และสั่งจ่ายระบุชื่อ " บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด
ใบเสร็จรับเงินนี้ จะสมบูรณ์ด้วยเมื่อมีลายเซ็นของผู้รับเงินเขียนร่วมกับผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
และให้ไว้ยกเก็บเงินจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว "

ผู้รับเงิน / COLLECTOR

Newtron

new trading online

บริษัท นิวตรอน จำกัด จำกัด
Newtron Auction Company Limited

Thank you for trusting us provide the services for you

AUTHORIZED SIGNATURE



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ที่ 1774 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสายเลียบคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง
เชื่อมตำบลรายภูรนิยม หมู่ที่ 5 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ

- ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างลิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดินสายเลียบคลองตาคล้าย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขวาง เชื่อมตำบลรายภูรนิยม หมู่ที่ 5 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,100 เมตร พร้อมกำแพงกันดิน คสล. ป้องกันดินทางเคลื่อนตัว ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 20,675,000.- บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- หนังสือด่วนมาก ที่ นบ 0023.5/ว 2785 ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการลงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ข้อ 3. การกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่าก่อสร้างดังเดิมห้ามนำเงินที่ได้รับมาใช้จ่ายในส่วนท้องถิ่น ให้รับรายงานไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบหรืออนุมัติราชการลงเมื่อได้รับรายงานข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอทราบแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบท่อไปได้ โดยไม่รุกการเห็นชอบราคากลางจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออำเภอได้ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างไว้แล้วเป็นเงิน 20,673,400.- บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันลิ่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 20,675,000.- บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอใช้ราคากลางเป็นราคาที่เริ่มต้นในการประมูล 20,673,400.- บาท (ยี่สิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันลิ่ร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 195 วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ. 2541 ข้อ 12(3) ข้อ 15 ข้อ 20 ข้อ 27 (3) (7) ข้อ 65 ข้อ 66 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 8 และตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2555

ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม^(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3, 4 และ 5) พ.ศ. 2541 ข้อ 12 (3) ข้อ 15 ข้อ 20 ข้อ 27 (3) (7) ข้อ 65
ข้อ 66 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 28 หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตาม
ประกาศลงวันที่ 13 มกราคม 2548 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

คณะกรรมการดำเนินการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. นายชาลิต ถนนมสุข | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวพนัดดา เจรัส | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |
| 3. นางกานต์รี ทองโนม | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | เป็นกรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1. นายสมพงษ์ วรกมล | ปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายโสภณ ทรงรูป | ผู้อำนวยการกองซ่อม | เป็นกรรมการ |
| 3. นายนคร อบเชย | ผู้อำนวยการสำนักการคลัง | เป็นกรรมการ |
| 4. นายธงชัย ฤทธิ์เสถียรวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | เป็นกรรมการ |
| 5. นางสาวสิริยา โสน | หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ | เป็นกรรมการ |
| 6. นายสุนทร เกิดชัยวิน | ผู้แทนชุมชนตำบลคลองขวาง หมู่ที่ 6 | เป็นกรรมการ |
| 7. นายฉลวย อุดมลักษณ์ | ผู้แทนชุมชนตำบลรายภูรนียม หมู่ที่ 5 | เป็นกรรมการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี | นายช่างโยธาอาวุโส | เป็นผู้ควบคุมงาน |
| 2. นายกิตติพงษ์ โพธิ์โรจน์ | นายช่างสำรวจชำนาญงาน | เป็นผู้ควบคุมงาน |
| 3. นายอนุรักษ์ กองตา | นายช่างโยธาชำนาญงาน | เป็นผู้ควบคุมงาน |

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานรับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีที่ด้านนี้ขาดมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407 / ก.760 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา และให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดความบกพร่องผิดพลาดได้ และให้รักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่..... 8.....เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่..... 8.....เดือน..... สิงหาคม พ.ศ. 2560

พันธ์าราชเอก

(ลงชื่อ เย็นประเสริฐ)

นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี