

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบล/แขวง บางกระสอ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดย นางสาว ศรัทธา รุ่งพนาวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕/๑๙-๒๐ ถนนนนทรี ตำบล/แขวง ช้องนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๑๑๓๖๖๕๔ โดย นายวินัย สุวรรณขจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๒๒๕๘๙๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๑) และโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๑. ผนวก ๑ แบบรูป	จำนวน ๑๔๗(หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ด)	หน้า
๒. ผนวก ๒ รายการละเอียด	จำนวน ๒(สอง)	หน้า
๓. ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๔๔(สี่สิบสี่)	หน้า
๔. ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒(สอง)	หน้า
๕. ผนวก ๕ หนังสือคำประกันธนาคาร	จำนวน ๑(หนึ่ง)	หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศรัทธา รุ่งพนาวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๙๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้า สิบสี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๙,๒๓๓,๖๔๔.๘๖ บาท (สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- ติดตั้งป้ายดำเนินการระหว่างก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิญา รุ่งพนาวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนบพริ

 (นายวินัย สุวรรณขจิต) ผู้รับจ้าง



- 5

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๔.๑๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| ทั้งหมดแล้วเสร็จ | กำหนดเวลา | ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
| โดยมีค่า K | งานอาคาร (K ๑) = | ๔.๔๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ทั้งหมดแล้วเสร็จ | กำหนดเวลา | ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
| โดยมีค่า K | งานอาคาร (K ๑) = | ๔.๑๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |
| | งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) = | ๐.๐๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| ทั้งหมดแล้วเสร็จ | กำหนดเวลา | ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
| โดยมีค่า K | งานอาคาร (K ๑) = | ๔.๐๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |



Wm

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๑๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๔.๙๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๔.๙๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๒๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๔.๙๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สวรรณขจิต)

new

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K ๑) =

๔.๕๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๑๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานหล่อคอนกรีตเสา ชั้น ๑ รับชั้น ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคาน พื้นชั้น ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสา ชั้น ๒ รับชั้นลอย ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตคานชั้นลอย ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตเสารับชั้น ๓ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตบันได พื้นทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้น CAT WORK ชั้นใต้หลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นอัฒจันทร์และชั้นอัฒจันทร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา

๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K

งานอาคาร (K ๑) =

๔.๒๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) =

๐.๕๕% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้าง ค.ส.ล. อาคารส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เชื่อมประกอบและติดตั้งโครง Truss ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแปเหล็กชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลา

๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K


งานอาคาร (K ๑) =

๔.๑๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-


- งานมุงหลังคาเหล็กโครงสำเร็จรูป (Metal sheet) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบไม้ วงกบเหล็ก ชั้น ๑ ก่ออิฐผนังชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศุทธิยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ และท่อประปาภายในอาคาร ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๔.๒๗% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- ติดตั้งผนัง Metal sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบไม้ วงกบเหล็ก ก่ออิฐผนัง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าเหล็กคกแต่งผนังรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังตะแกรงเหล็กกรอบอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ และท่อประปา ภายในอาคาร ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ชั้น ๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๔.๓๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๔๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน)


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- ติดตั้งวงกบไม้ วงกบเหล็ก ก่ออิฐผนัง ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล ท่อระบายน้ำฝนจากหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๔.๙๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศรัณยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานฉาบผนังภายใน ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเหล็กขุมทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังตะแกรงเหล็กดัดแต่งอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น ๑, ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าภายในอาคารระบบปรับอากาศ ชั้น ๑, ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๔.๑๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานผิวพื้นแกร่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าสื่อสาร ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งทอลมระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๔๙๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๒.๙๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานผิวพื้น ชั้น ๓ ชั้น ห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตก CAT WORK (ใต้หลังคา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู ชั้น ๓ ชั้นห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิญา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยมีค่า K

กำหนดเวลา
งานอาคาร (K ๑) =

๕๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๒.๑๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานติดตั้งทอลม ชั้น ๓ ระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด ๖๑๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๒ เครื่อง
ในห้องเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยมีค่า K

กำหนดเวลา
งานอาคาร (K ๑) =
งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) =

๕๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๑.๕๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๓.๐๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๖๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด ๑๘๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง
ในห้องเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ AHU ขนาด ๖๑๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง
ในห้องเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบปรับอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยมีค่า K

กำหนดเวลา
งานอาคาร (K ๑) =
งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) =

๕๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๓.๐๒% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๑.๒๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๘,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานเดินท่อน้ำยาระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB ๑, MDB ๒ ในห้องควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุม EMDB ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางท่อลอดใต้ดินสายส่งระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๒๕๐ KVA. ๒๔KV/๔๑๖/๒๓๐ V. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ก้อง รัตน์ ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศุภิยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) นายวินัย สุวรรณขจิต ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)
บริษัท วิศวกรรม
วิศวกรรม

นายวินัย สุวรรณขจิต

- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ทั้งหมดแล้วเสร็จ | กำหนดเวลา | ๖๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
| โดยมีค่า K | งานอาคาร (K ๑) = | ๒.๓๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |
| | งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) = | ๐.๗๓% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ชั้น ๒ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๒ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ชั้น ๒ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบแต่งฝ้าเปลือย ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ ห้องเครื่อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%
- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นผนังภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีรองพื้นฝ้าเพดานภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ (BOOSTER PUMP) ในห้องปั้มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อทางดูด-ทางส้วมระบบปั้มน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องดับเพลิง FIRE PUMP และ JOCKEY PUMP ในห้องควบคุมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งท่อเมนดับเพลิงอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๖๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ~~๓.๕๕%~~ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สวรรณขจิต)

Handwritten signature

งานที่ไม่เข้าข่าย (Ko) = ๐.๖๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๙,๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้องยาง ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบัวผนังต่างๆ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวบันได-ราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้นบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเชื่อมท่อลมกับเครื่องปรับอากาศภายในห้องควบคุม ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหน้าฉากกลมพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีจริงภายในผนัง ชั้นที่ ๒, ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐%

ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๓.๓๑% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๖,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมซุ้มทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตก RAMP ทางขึ้นอาคาร และราวบันไดทางขึ้นอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้นบันไดและบันไดทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑ ทางเดินและศูนย์อาหาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (GENERATOR) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลา ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

โดยมีค่า K งานอาคาร (K ๑) = ๒.๓๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๘,๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

(ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)

Handwritten signature.

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าย่อย EP และ LP ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ทีวีวงจรปิด (CCTV) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีอาคารภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๗๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๒.๒๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	งานที่ไม่เข้าข่าย (K๐) =	๐.๖๙% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานดังนี้.-

- งานวางท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูบาททางเท้าภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า-อุปกรณ์สื่อสาร ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ	กำหนดเวลา	๗๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
โดยมีค่า K	งานอาคาร (K ๑) =	๑.๒๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	งานที่ไม่เข้าข่าย (K ๐) =	๐.๕๘% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา


งวดที่ ๒๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙,๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ดังนี้

- เก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมอาคาร แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ
- เก็บรายละเอียดงานระบบไฟฟ้า-สุขาภิบาล-ระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ แล้วเสร็จสมบูรณ์
- งานติดตั้งพื้นสนามกีฬาตามรูปแบบแล้วเสร็จสมบูรณ์

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิธียา รุ่งนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



- | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ทั้งหมดแล้วเสร็จ | กำหนดเวลา | ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง |
| โดยมีค่า K | งานอาคาร (K ๑) = | ๑.๙๖% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |
| | งานที่ไม่เข้าข่าย (K๐) = | ๐.๐๔% ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา |

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สวรรณขจิต)

19

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนาวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มิได้
บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่
ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูก
ต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข
ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ
รับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง
งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า
จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ (จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการ
บอกเลิกสัญญา


ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง
ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ
อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า
จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ
เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



- ต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกค้า


ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ - บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศรัลยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)

Handwritten signature of the contractor.

และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที


หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



- การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบรื้อเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศรียา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

(Handwritten signature)

• นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันทางราชการ หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๒๓.๑ วิศวกรโยธา
- ๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง (โยธา)
- ๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

โดยมี สูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-0)} = 1$$

โดยค่า ; P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง


Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน


โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของ
ประกวดราคา


St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๒

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสิริยา โสธน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ใจใส)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๘๗๒๕๕๑๕๗

เลขคุมสัญญา ๖๓๑๐๒๒๐๐๕๗๖๒

อ.ส.5 ใบสัณห์หลังดงาสา



เลขที่ 01611
วันท 18 ธันวาคม 2563

เลขบะจาตัว 0105551136654

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เลืมาชือากฯ บจิชิต คจัทงซมกาทางข้าง จักัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เลืมาากฯ

ที่อยู่ : เลขห้บะจาบ้าน

ชืออาดาฯ -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

เลขที่ 55/19-20

หมู่ที่ -

ตอก/ชอม -

ถนน นนทจ

แขวง/ดาบล ชองนนทจ

เขต/อำเภอ มาอนาวา

จังหวัด กงเทมมทานดา

รหัสไปรษณีย์ 10120

คู่สัญญา

เลขบะจาตัวผู้เลืมาชือากฯ 0994000242590

เลขที่สาขา

ชื่อ บงคทาบจาทาสานจังหวัดนนทจ

ได้เลืมาากฯแสดบเป็นดาเงินส้าห้บะจาสาตามบญชือดาากฯแสดบ ชือ 4

ลคชดะดาสาฯ สัญญาจ้าง ดังนี้ :

	บาท	สต.
มุลดาดาสาฯ	274,766,355	14
ดาอาากฯแสดบ	274,767	00
เงินห้ม	0	00
รวมเงิน	274,767	00

จำนวนเงินเป็นดาอักษ (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 008793

ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

เลขบะจาอกสาฯ อ.ส.4 คือ 04120010-25631218-1-02-000007

ลงชือ

ตำแหน่ง

ใบสัณห์หลังดงาสาฯนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาากฯแสดบของหน่วยเลืมาชือากฯได้ลงชือและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

บันทึกข้อตกลง

สัญญาเลขที่ : CNTR-0157/64

โครงการโครงการก่อสร้างอาคารอิมเมเนียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2), โครงการก่อสร้างอาคารอิมเมเนียม ขนาด 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 (กองช่าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ
------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00262-5420700-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนการค้า

ที่อยู่ 55/19-20 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105551136654

วันที่ทำสัญญา 15 ธันวาคม 2563

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 810 วัน

วันที่ดำเนินการ 16 ธันวาคม 2563

วันที่สิ้นสุดสัญญา 5 มีนาคม 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำข้อตกลง

วงเงินทำสัญญา 294,000,000.00 บาท ชำระเงิน 26 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

294,000.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง จะต้องยินยอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
เรียกหลักประกันจำนวนดังกล่าว

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารอิมเมเนียม ขนาด 4,000 ที่นั่ง (ระยะที่ 1) และโครงการก่อสร้างอาคารอิมเมเนียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศศิธรา วัฒนรัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศศิธรา วัฒนรัตน์)

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๓



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายวิทย์ ศรีภณกิจ)

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๓

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศศิธรา วัฒนรัตน์)

วันที่ ๑๕/๑๒/๒๕๖๓

สัญญาเลขที่ : CNTR-0157/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน


งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,960,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,800,000.00 บาท				
2	12,936,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	12,936,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,456,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,480,000.00 บาท				
3	12,348,000.00	12,348,000.00	0.00	0.00	12,348,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,208,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,140,000.00 บาท				
4	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,960,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,800,000.00 บาท				
5	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	14,406,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,076,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 8,330,000.00 บาท				
6	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	14,406,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,076,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 8,330,000.00 บาท				
7	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	14,406,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,076,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 8,330,000.00 บาท				
8	13,230,000.00	13,230,000.00	0.00	0.00	13,230,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,580,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,650,000.00 บาท				
9	14,112,000.00	14,112,000.00	0.00	0.00	14,112,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,952,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 8,160,000.00 บาท				
10	12,054,000.00	12,054,000.00	0.00	0.00	12,054,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,084,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,970,000.00 บาท				
11	12,348,000.00	12,348,000.00	0.00	0.00	12,348,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,208,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,140,000.00 บาท				
12	12,642,000.00	12,642,000.00	0.00	0.00	12,642,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,332,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,310,000.00 บาท				
13	14,406,000.00	14,406,000.00	0.00	0.00	14,406,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,076,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 8,330,000.00 บาท				
14	12,054,000.00	12,054,000.00	0.00	0.00	12,054,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,084,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 6,970,000.00 บาท				
15	8,526,000.00	8,526,000.00	0.00	0.00	8,526,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,596,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,930,000.00 บาท				

ลงชื่อ นางสาวลิเดีย โสรัตน์ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวลิเดีย โสรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุฉะ
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุฉะ
 ลงชื่อ นางสาวลิเดีย โสรัตน์ พยาน
 (นางสาวลิเดีย โสรัตน์)
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

ลงชื่อ นายคณิศร ภิรมย์รักษ์ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายคณิศร ภิรมย์รักษ์)
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 ลงชื่อ นางสาวลิเดีย โสรัตน์ พยาน
 (นางสาวลิเดีย โสรัตน์)
 วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

16	6,174,000.00	6,174,000.00	0.00	0.00	6,174,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,604,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,570,000.00 บาท				
17	12,936,000.00	12,936,000.00	0.00	0.00	12,936,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,456,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,480,000.00 บาท				
18	12,642,000.00	12,642,000.00	0.00	0.00	12,642,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,332,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,310,000.00 บาท				
19	8,820,000.00	8,820,000.00	0.00	0.00	8,820,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,720,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,100,000.00 บาท				
20	10,290,000.00	10,290,000.00	0.00	0.00	10,290,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,340,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,950,000.00 บาท				
21	12,348,000.00	12,348,000.00	0.00	0.00	12,348,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,208,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 7,140,000.00 บาท				
22	9,702,000.00	9,702,000.00	0.00	0.00	9,702,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,092,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,610,000.00 บาท				
23	6,762,000.00	6,762,000.00	0.00	0.00	6,762,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,852,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,910,000.00 บาท				
24	8,526,000.00	8,526,000.00	0.00	0.00	8,526,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,596,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 4,930,000.00 บาท				
25	5,292,000.00	5,292,000.00	0.00	0.00	5,292,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,232,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,060,000.00 บาท				
26	9,114,000.00	9,114,000.00	0.00	0.00	9,114,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,844,000.00 บาท เงินงบประมาณค้างจ่าย 5,270,000.00 บาท				
รวม	294,000,000.00	294,000,000.00	0.00	0.00	294,000,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาวศศิธรี รุ่งพรรณรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุฉะ
 วันที่.....
 นายกองคดีบริหารส่วนจังหวัดน่าน
 ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาวศศิธรี รุ่งพรรณรัตน์)
 วันที่.....๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางสาวศศิธรี รุ่งพรรณรัตน์)
 วันที่.....๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓
 ลงชื่อ.....พยาน
 (นางสาวศศิธรี รุ่งพรรณรัตน์)
 วันที่.....๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. คู่สัญญาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กับ บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด
๓. สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับการปรับราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นนี้ให้ใช้สูตร โดยมีสูตรค่า K มีรายละเอียดดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

$$\text{งานอาคาร (K-๑)} = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

$$\text{ไม่เข้าข่าย (K-๐)} = ๑$$

โดยค่า ; P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

โดยที่ K หาได้จาก

It , Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct , Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt , Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St , So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด และในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

๔. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำป้ายประกาศ จำนวน ๑ ป้าย ข้อความในแผ่นป้ายให้ใช้ข้อความดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นางสาวศลิษา รุ่งพนารัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวสิริยา โสธน)	(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายวินัย สุวรรณขจิต) (ลงชื่อ).....พยาน (นางธัญวรรณ ใจใส)
--	--

สิ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๑. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหารถยนต์ปิกอัพ ขนาดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐๐ ซีซี ที่มีสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี ๑ คัน ไว้ที่หน้างานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ใช้ในกิจการควบคุมงานก่อสร้าง เฉพาะในสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นกับการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ โดยผู้รับจ้างต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างในวันทำสัญญาด้วย
๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้าง หรือจัดหาสำนักงานชั่วคราวของโครงการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ๒.๑ สถานที่ที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 - ๒.๒ พื้นที่ภายในอาคารสำหรับการทำงาน ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร และต้องมีห้องสุขา ไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง
 - ๒.๓ ระบบแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศภายในอาคารต้องเหมาะสมกับการทำงาน
 - ๒.๔ มีเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ พอเพียงในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดจ้างหรือจัดหาสำนักงาน ชั่วคราวให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานครั้งที่ ๑
๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสำรวจเพื่อการก่อสร้างตามรายการ ต่อไปนี้
 - ๓.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวางแผน
 - ๓.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหาระดับ
๔. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๑, ๒, และ ๓ นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างและตลอดระยะเวลาการก่อสร้างงานดังกล่าว จนกว่างานจะแล้วเสร็จ
๕. ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานประจำวัน ก่อนวันปฏิบัติงานอย่างน้อย ๒ วัน เสนอต่อผู้ควบคุมงาน
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอนของการทำงาน กำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตรา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวคัลลียา รุ่งพนารัตน์)

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสิริยา ไสธน)

(นางธัญวรรณ ใจใส)



ถนนรัตนวิเศษ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.๐๒-๕๔๙๐๔๔๑-๕ ต่อ ๕๑๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

โครงการ

ลักษณะงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาเลขที่

ผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๑) และโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔,๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๑) และโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เลขที่ ๕๕/๑๙-๒๐ ถนนของนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐๒-๒๕๔๗๙๑๔-๕

๒๕/๒๕๖๔ เริ่มต้นวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๘๑๐ วัน

๒๕๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)


๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน	วิศวกรโยธาชำนาญการ	โทร. ๐๘๗-๙๙๘๓๕๓๕	
๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์	สถาปนิกชำนาญการ	โทร. ๐๘๙-๗๖๙๐๗๘๙	
๓. นายอนุรักษ์ กองตา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	โทร. ๐๘๗-๖๕๖๘๐๓๗	
๒. นายจารึก โคมจันทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	โทร. ๐๘๑-๔๐๔๑๘๑๘	
เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง	๑. นายวิษการ สรรพโคติ	วิศวกรโครงการ	โทร. ๐๘๑-๘๔๒๖๗๒๗

กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

หมายเหตุ: ๑. แผ่นป้ายอิงเงาไนล่อน ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ ม. วางบนแผ่นไม้อัด ๔ มม. พร้อมยึดด้วยโครงงคร่าไม้ ๑ ๑/๒"X๓" หรือเหล็ก

๒. ทรายหน่วยงาน Dia ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.(สี่ขาว) -ชื่อองค์การบริหารฯ+กำลังก่อสร้างฯ หนาสูง ๒๐ ซม.(สี่ขาว),ตัวอักษรทั้งหมด สูง ๑๐ ซม.(สี่ขาว), พื้นทั้งหมด

(สีน้ำเงิน) ขอบสีขาว หนา ๑" และภายในข้อความจัดขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับขนาดนี้

(ลงชื่อ)  (นางสาวศลิษา รุ่งพนารัตน์)

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

(นายวินัย สุวรรณจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๕๕/๑๙-๒๐ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน นนทบุรี แขวง ช่างนนทบุรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๔๑๔๓๓๓ โดย นายวินัย สุวรรณขจิต ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๕๐๐๐ ที่นั่ง ระยะเวลาที่ ๑ และระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๒๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

ลงชื่อ)ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศรัลยา รุ่งพนารัตน์)

ได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....

.....
• เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๑๔,๗๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวินัย สุวรรณจิต)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6309160011403

รหัสอ้างอิง OTP QQZr

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๑๑๓๖๖๕๔

.....ประธานกรรมการ,
.....กรรมการ
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณจิต)

๓.๑

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

แบบ พร.4 ที่แบบ มีจำนวน 43 หน้า

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด

เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน อาคารโรงเรียนเนเซียม	228,257,569.85	1.1905	271,740,636.91	Factor F (ค่าอำนวยความสะดวก กำไร ภาษี)
2	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,087,299.69	1.0700	20,423,410.67	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,835,952.42	1.0000	1,835,952.42	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	รวมค่างานต้นทุน ทั้งโครงการ	249,180,821.96			
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น			294,000,000.00	
	ตัวอักษร (-สองร้อยเก้าสิบล้านสี่พันบาทถ้วน-)				

หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ กับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคัตติยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1</u>								
	กลุ่มงาน/งาน อาคารโรงยิมเนเซียม								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		84,335,167.18		28,393,028.90	112,728,196.08	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม		45,291,172.09		9,631,008.07	54,922,180.16	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		25,305,313.10		4,372,796.13	29,678,109.23	
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		16,477,469.00		5,467,301.52	21,944,770.52	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		5,275,854.55		2,084,076.12	7,359,930.67	
6	หมวดงานผังบริเวณ & ระบบระบายน้ำรอบอาคาร		รวม		1,256,274.00		368,109.19	1,624,383.19	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				177,941,249.92		50,316,319.93	228,257,569.85	... (1)
	<u>ส่วนที่ 2</u>								
	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		2,010,101.28		-	2,010,101.28	
2	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		13,189,010.48		-	13,189,010.48	
3	ครุภัณฑ์งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		3,888,187.93		-	3,888,187.93	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2				19,087,299.69		-	19,087,299.69	... (2)
	<u>ส่วนที่ 3</u>								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกล		รวม		1,617,667.20		-	1,617,667.20	
2	ค่าเช่า Sheet Pile กันดินชุดพังทะลาย		รวม		199,712.00		-	199,712.00	
3	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ไฟฟ้า,อื่นๆ		รวม		6,091.22		-	6,091.22	
4	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ประปา,อื่นๆ		รวม		12,482.00		-	12,482.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3				1,835,952.42		-	1,835,952.42	... (3)
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				198,864,502.03		50,316,319.93	249,180,821.96	(1)+(2)+(3)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคิตียา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงาน/งาน อาคารโรงยิมเนเซียม								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานดิน		รวม		3,572,163.96		566,789.48	4,138,953.44	
1.2	งานเสาเข็ม		รวม		5,680,900.61		1,606,193.31	7,287,093.92	
1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.		รวม		47,307,925.20		10,393,101.08	57,701,026.28	
1.4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม		27,774,177.41		15,826,945.03	43,601,122.44	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อ 1				84,335,167.18		28,393,028.90	112,728,196.08	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม		7,638,081.39		1,498,858.54	9,136,939.93	
2.2	งานพื้น, ผิวพื้น		รวม		8,442,826.72		1,906,271.93	10,349,098.65	
2.3	งานผนัง, ผิวผนัง		รวม		11,631,696.86		4,223,421.99	15,855,118.85	
2.4	งานฝ้าเพดาน		รวม		1,576,374.24		288,053.32	1,864,427.56	
2.5	งานประตู พร้อมอุปกรณ์		รวม		1,927,220.80		158,671.19	2,085,891.99	
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์		รวม		3,838,165.12		-	3,838,165.12	รวมค่าแรง
2.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		รวม		7,035,521.96		415,569.93	7,451,091.89	
2.8	งานทาสี		รวม		1,468,861.20		614,812.80	2,083,674.00	
2.9	งานตกแต่งบันได งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ		รวม		1,732,423.80		525,348.37	2,257,772.17	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ 2				45,291,172.09		9,631,008.07	54,922,180.16	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)		รวม		22,168,173.93		3,822,364.20	25,990,538.13	
3.2	งานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)		รวม		299,840.84		89,881.37	389,722.21	
3.3	งานระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM) รวม				73,895.68		24,817.85	98,713.53	
3.4	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)		รวม		1,164,580.34		283,636.77	1,448,217.11	
3.5	งานระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM)		รวม		810,791.66		57,827.52	868,619.18	
3.6	งานระบบเสียงประกาศ (PA SYSTEM)		รวม		687,106.21		79,889.18	766,995.39	
3.7	งานระบบควบคุมการ เข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) รวม				100,924.44		14,379.24	115,303.68	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ 3				25,305,313.10		4,372,796.13	29,678,109.23	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิธียา รุ่งพณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
4.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน		รวม		131,909.78		686,410.14	818,319.92	
4.2	พัดลมระบายอากาศ		รวม		763,399.27		95,062.90	858,462.17	
4.3	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ		รวม		2,633,030.75		960,989.54	3,594,020.29	
4.4	ระบบท่อลม		รวม		7,305,157.10		2,789,567.76	10,094,724.86	
4.5	ระบบไฟฟ้า		รวม		2,911,911.94		629,911.53	3,541,823.47	
4.6	ระบบควบคุมการจ่ายลม		รวม		2,732,060.16		305,359.65	3,037,419.81	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ข้อ 4				16,477,469.00		5,467,301.52	21,944,770.52	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1	ปั้มน้ำ (BOOSTER PUMP)		รวม		79,884.80		79,884.80	159,769.60	
5.2	ระบบประปา (COLD WATER SYSTEM)		รวม		1,244,013.14		339,090.64	1,583,103.78	
5.3	ระบบท่อน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย (DRAINAGE SYSTEM)		รวม		1,002,487.57		524,510.97	1,526,998.54	
5.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน (STORM DRAINAGE)		รวม		294,616.11		104,088.66	398,704.77	
5.5	ระบบท่อน้ำดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)		รวม		2,654,852.93		1,036,501.05	3,691,353.98	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ข้อ 5				5,275,854.55		2,084,076.12	7,359,930.67	
6	หมวดงานผังบริเวณ & ระบบระบายน้ำรอบอาคาร								
	รวมหมวดงานผังบริเวณ & ระบบระบายน้ำรอบอาคาร ข้อ 6				1,256,274.00		368,109.19	1,624,383.19	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				177,941,249.92		50,316,319.93	228,257,569.85	... (1)
	ส่วนที่ 2								
	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		2,010,101.28		-	2,010,101.28	
2	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		13,189,010.48		-	13,189,010.48	
3	ครุภัณฑ์งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง		รวม		3,888,187.93		-	3,888,187.93	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2				19,087,299.69		-	19,087,299.69	... (2)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 3								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกล		รวม		1,617,667.20		-	1,617,667.20	
2	ค่าเช่า Sheet Pile กันดินชุดพังทะลาย		รวม		199,712.00		-	199,712.00	
3	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ไฟฟ้า,อื่นๆ		รวม		6,091.22		-	6,091.22	
4	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ประปา,อื่นๆ		รวม		12,482.00		-	12,482.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3				1,835,952.42		-	1,835,952.42	... (3)
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				198,864,502.03		50,316,319.93	249,180,821.96	(1)+(2)+(3)

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคิธลิยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1								
	กลุ่มงาน/งาน อาคารโรงยิมเนเซียม								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานดิน								
1.1.1	งานขุดดิน	1,835	ลบ.ม.	-	-	98.86	181,408.10	181,408.10	
1.1.2	งานถมดินลูกรัง (บดอัดแน่น)	5,520	ลบ.ม.	559.19	3,086,728.80	48.93	270,093.60	3,356,822.40	
1.1.3	ทรายหยาบปรับระดับ	840	ลบ.ม.	462.66	388,634.40	98.86	83,042.40	471,676.80	
1.1.4	แผ่นพลาสติก หนา 0.10 มม.	6,462	ตร.ม.	14.98	96,800.76	4.99	32,245.38	129,046.14	
	รวมงานดิน ข้อ 1.1				3,572,163.96		566,789.48	4,138,953.44	
1.2	งานเสาเข็ม								
1.2.1	เสาเข็มโอ 0.26x0.26 Safeload 30 Ton/Pile	1,047	ตัน	5,112.63	5,352,923.61	1,178.30	1,233,680.10	6,586,603.71	
1.2.2	เสาเข็มโอ 0.30x0.30 Safeload 40 Ton/Pile	50	ตัน	6,559.54	327,977.00	1,667.60	83,380.00	411,357.00	
1.2.3	ดัดหัวเสาเข็มโอ 0.26 มีเหล็กสมอ (Dowel Bar)	1,047	ตัน	-	-	249.64	261,373.08	261,373.08	
1.2.4	ดัดหัวเสาเข็มโอ 0.30 มีเหล็กสมอ (Dowel Bar)	50	ตัน	-	-	279.60	13,980.00	13,980.00	
1.2.5	ขนหัวเข็มทิ้งหรือทำลาย	1	งาน	-	-	13,780.13	13,780.13	13,780.13	
	รวมงานเสาเข็ม ข้อ 1.2				5,680,900.61		1,606,193.31	7,287,093.92	
1.3	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
1.3.1	คอนกรีตหยาบ	133	ลบ.ม.	2,045.55	272,058.15	305.56	40,639.48	312,697.63	
1.3.2	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. Cylinder	6,051	ลบ.ม.	2,452.96	14,842,860.96	484.30	2,930,499.30	17,773,360.26	
1.3.3	คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ถังน้ำใต้ดิน (พื้น-ผนัง)	145	ลบ.ม.	2,646.68	383,768.60	484.30	70,223.50	453,992.10	
1.3.4	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	27,375	ตร.ม.	-	-	114.83	3,143,471.25	3,143,471.25	
1.3.4.1	-ไม้ใช้ทำแบบหล่อ (คิด 50%)	13,688	ตร.ม.	277.60	3,799,788.80	-	-	3,799,788.80	
1.3.4.2	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30%)	4,106	ลบ.ฟ.	674.03	2,767,567.18	-	-	2,767,567.18	
1.3.4.3	-ไม้ค้ำยัน เสาค้ำแบบทอแกน-พื้น (คิด 30%)	8,213	ตัน	27.96	229,635.48	-	-	229,635.48	
1.3.4.4	-ตะปูขนาดต่างๆ	6,844	กก.	22.70	155,358.80	-	-	155,358.80	
1.3.5	PVC. Water Stop 8"	76	เมตร	419.40	31,874.40	129.81	9,865.56	41,739.96	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิเลีย รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
1.3.6.1	-RB 6 mm. SR 24 เส้น 5 %	8.703	ตัน	16,942.24	147,448.31	4,094.10	35,630.95	183,079.26	
1.3.6.2	-RB 9 mm. SR 24 เส้น 7 %	105.066	ตัน	16,110.10	1,692,623.77	4,094.10	430,150.71	2,122,774.48	
1.3.6.3	-DB 12 mm. SD 40 เส้น 9 %	144.371	ตัน	15,677.39	2,263,360.47	3,295.25	475,738.54	2,739,099.01	
1.3.6.4	-DB 16 mm. SD 40 เส้น 11 %	295.521	ตัน	15,477.68	4,573,979.47	3,295.25	973,815.58	5,547,795.05	
1.3.6.5	-DB 20 mm. SD 40 เส้น 13 %	354.153	ตัน	15,477.68	5,481,466.81	2,895.82	1,025,563.34	6,507,030.15	
1.3.6.6	-DB 25 mm. SD 40 เส้น 15 %	226.206	ตัน	15,477.68	3,501,144.08	2,895.82	655,051.86	4,156,195.94	
1.3.6.7	-ลวดผูกเหล็ก	34,021	กก.	24.65	838,617.65	-	-	838,617.65	
1.3.7	PVC. SHEET 0.3 mm.	198	ตร.ม.	64.91	12,852.18	19.97	3,954.06	16,806.24	
1.3.8	แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 8 มม.	120	ตร.ม.	362.08	43,449.60	129.81	15,577.20	59,026.80	
1.3.9	พื้นอัดจันทร์และชั้นอัดจันทร์ (นอน+ตั้ง) (Stregth 280 Cylyder) แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL 500 Kg/m. ² หล่อสำเร็จรูป แบบชั้นอัดจันทร์ไขว้ผิวเปลือย	2,653	ตร.ม.	2,296.69	6,093,118.57	199.71	529,830.63	6,622,949.20	
1.3.10	วัสดุอุดรอยต่อแผ่นพื้นชั้นอัดจันทร์	3,544	เมตร	49.93	176,951.92	14.98	53,089.12	230,041.04	
	รวมงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ข้อ 1.3				47,307,925.20		10,393,101.08	57,701,026.28	
1.4	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
1.4.1	เหล็กกล่อง □ 1 1/2"x1 1/2"x3.2 มม.x3.29	12,998	กก.	25.96	337,428.08	13.98	181,712.04	519,140.12	
1.4.2	เหล็กกล่อง □ 200x100x3.2 มม.x14.54 kg/m.	18,854	กก.	25.96	489,449.84	13.98	263,578.92	753,028.76	
1.4.3	เหล็กกล่อง □ 125x100x3 มม.	19,035	กก.	25.96	494,148.60	13.98	266,109.30	760,257.90	
1.4.4	เหล็กกล่อง □ 50x50x2.3 มม.x5.41 kg/m.	6,455	กก.	25.96	167,571.80	13.98	90,240.90	257,812.70	
1.4.5	เหล็ก C-60x30x10x1.6 มม.x1.63 kg/m.	232	กก.	25.96	6,022.72	13.98	3,243.36	9,266.08	
1.4.6	เหล็ก C-150x50x20x2.3 มม.x4.96 kg/m.	88,282	กก.	25.96	2,291,800.72	13.98	1,234,182.36	3,525,983.08	
1.4.7	เหล็ก C-200x75x20x3.2 มม.x9.27 kg/m.	3,493	กก.	25.96	90,678.28	13.98	48,832.14	139,510.42	
1.4.8	เหล็ก [-125x65x6x8 มม.x13.40 kg/m.	16,888	กก.	25.96	438,412.48	15.98	269,870.24	708,282.72	
1.4.9	เหล็ก WF 200x100x21.3 kg/m.	2,520	กก.	25.96	65,419.20	15.98	40,269.60	105,688.80	
1.4.10	เหล็ก WF 200x150x30.6 kg/m.	28,103	กก.	25.96	729,553.88	15.98	449,085.94	1,178,639.82	
1.4.11	เหล็ก WF 200x200x49.9 kg/m.	5,588	กก.	25.96	145,064.48	15.98	89,296.24	234,360.72	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวฉิรียา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.12	เหล็ก WF 300x200x56.8 kg/m.	36,720	กก.	25.96	953,251.20	15.98	586,785.60	1,540,036.80	
1.4.13	เหล็ก WF 400x200x66.0 Kg/m.	7,524	กก.	25.96	195,323.04	15.98	120,233.52	315,556.56	
1.4.14	เหล็ก WF 500x300x128.0 kg/m.	31,720	กก.	25.96	823,451.20	15.98	506,885.60	1,330,336.80	
1.4.15	ท่อเหล็ก 457.2x16 มม.x174.09 kg/m.	206,933	กก.	26.96	5,578,913.68	15.98	3,306,789.34	8,885,703.02	
1.4.16	ท่อเหล็ก 355.6x12 มม.x101.68 kg/m.	233,626	กก.	26.96	6,298,556.96	15.98	3,733,343.48	10,031,900.44	
1.4.17	ท่อเหล็ก 139.8x6 มม.x19.80 kg/m.	186,922	กก.	26.96	5,039,417.12	15.98	2,987,013.56	8,026,430.68	
1.4.18	ท่อเหล็กกลม 2" หนา 2.3 มม.	16,200	กก.	26.96	436,752.00	15.98	258,876.00	695,628.00	
1.4.19	PL 100x100x10 มม.	3,420	แผ่น	29.96	102,463.20	9.99	34,165.80	136,629.00	
1.4.20	PL 100x150x10 มม.	1,772	แผ่น	49.93	88,475.96	19.97	35,386.84	123,862.80	
1.4.21	PL-150x200x12 มม.	360	แผ่น	129.81	46,731.60	49.93	17,974.80	64,706.40	
1.4.22	PL-150x250x12 มม.	20	แผ่น	159.77	3,195.40	59.91	1,198.20	4,393.60	
1.4.23	PL-300x300x6 มม.	166	แผ่น	199.71	33,151.86	69.90	11,603.40	44,755.26	
1.4.24	PL-300x300x25 มม.	404	แผ่น	579.16	233,980.64	199.71	80,682.84	314,663.48	
1.4.25	PL -300x500x20 มม.	12	แผ่น	768.89	9,226.68	269.61	3,235.32	12,462.00	
1.4.26	PL-500x700x25 มม.	72	แผ่น	2,256.75	162,486.00	788.86	56,797.92	219,283.92	
1.4.27	PL-200x150x12 มม.	85	แผ่น	129.81	11,033.85	49.93	4,244.05	15,277.90	
1.4.28	PL-250x250x12 มม.	26	แผ่น	259.63	6,750.38	89.87	2,336.62	9,087.00	
1.4.29	Anchor Bar DB 16 มม.	80	ชุด	49.93	3,994.40	19.97	1,597.60	5,592.00	
1.4.30	Anchor Bar DB 20 มม.	48	ชุด	69.90	3,355.20	19.97	958.56	4,313.76	
1.4.31	Anchor Blots M 25x0.50 ม.	480	ชุด	649.06	311,548.80	229.67	110,241.60	421,790.40	
1.4.32	Dowels DB 20 มม.	48	กก.	99.86	4,793.28	39.94	1,917.12	6,710.40	
1.4.33	Expension Bolts M12	4,688	ตัว	11.98	56,162.24	9.99	46,833.12	102,995.36	
1.4.34	Non-Shink Grout	33	กก.	299.57	9,885.81	99.86	3,295.38	13,181.19	
1.4.35	Steel Rod RB 25 มม.	603	กก.	115.50	69,646.50	39.94	24,083.82	93,730.32	
1.4.36	Sag Rod RB 15 มม.	1,655	กก.	115.43	191,036.65	39.94	66,100.70	257,137.35	
1.4.37	เหล็กค้ำแป RB 9 มม.	120	กก.	16.11	1,933.20	9.99	1,198.80	3,132.00	
1.4.38	ตะแกรงเหล็กฉีก	2,322	ตร.ม.	535.23	1,242,804.06	189.73	440,553.06	1,683,357.12	
1.4.39	งานทาสีน้ำมันและกันสนิมเหล็ก	6,874	ตร.ม.	87.33	600,306.42	64.91	446,191.34	1,046,497.76	
	(รองพื้นกันสนิม 2 เทียว+สีน้ำมัน 2 เทียว)								
	รวมงานโครงสร้างเหล็กอุปพรรณ ข้อ 1.4				27,774,177.41		15,826,945.03	43,601,122.44	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อ 1				84,335,167.18		28,393,028.90	112,728,196.08	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิเลีย รุ่งพนารัตน์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	แผ่นหลังคา Metal Sheet	8,050	ตร.ม.	429.38	3,456,509.00	79.88	643,034.00	4,099,543.00	
	พร้อมฉนวนกันความร้อน (PE) ความหนา 5 มม.								
2.1.2	แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต ชนิดโปร่งแสง	60	ตร.ม.	948.63	56,917.80	299.57	17,974.20	74,892.00	
2.1.3	ครอบ Flashing ทั่วไป	893	เมตร	219.68	196,174.24	49.93	44,587.49	240,761.73	
2.1.4	แผ่นคอมโพสิต หนา 4 มม.ใส่กลึงไม้ลามิเนต	1,084	ตร.ม.	2,196.83	2,381,363.72	439.37	476,277.08	2,857,640.80	
2.1.5	รางน้ำฝนสแตนเลส	35	เมตร	1,647.62	57,666.70	499.28	17,474.80	75,141.50	
2.1.6	flashing รอบชายคาบน	270	เมตร	219.68	59,313.60	49.93	13,481.10	72,794.70	
2.1.7	แผ่นคอมโพสิต หนา 4 มม.ใส่กลึงไม้ลามิเนต	651	ตร.ม.	2,196.83	1,430,136.33	439.37	286,029.87	1,716,166.20	
	(งานซุ้มจั่วทางเข้า)								
	รวมงานหลังคา ข้อ 2.1				7,638,081.39		1,498,858.54	9,136,939.93	
2.2	งานพื้น, ผิวพื้น								
2.2.1	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม.	4,904	ตร.ม.	416.43	2,042,172.72	188.73	925,531.92	2,967,704.64	
2.2.2	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.30x0.30 ม.	240	ตร.ม.	470.09	112,821.60	173.75	41,700.00	154,521.60	
2.2.3	ผิวแกร่ง Floor Hardener	1,130	ตร.ม.	184.73	208,744.90	39.94	45,132.20	253,877.10	
2.2.4	ผิวขัดมันเรียบ	3,134	ตร.ม.	100.16	313,901.44	81.88	256,611.92	570,513.36	
2.2.5	ผิวขัดหยาบ (ผิวถนนภายในอาคาร)	2,600	ตร.ม.	-	-	29.96	77,896.00	77,896.00	
2.2.7	ปูกระเบื้องยาง 0.30x0.30 ม. หนา 2 มม.	718	ตร.ม.	238.01	170,891.18	39.94	28,676.92	199,568.10	
2.2.8	ปูกระเบื้องเคนไซ	36	ตร.ม.	279.60	10,065.60	158.77	5,715.72	15,781.32	
2.2.9	ปูพรมอัดชนิดแผ่น 0.30x0.30 ม.	161	ตร.ม.	549.21	88,422.81	79.88	12,860.68	101,283.49	
2.2.10	พื้นไม้หยุนต์ระบบไม้อัด	1,472	ตร.ม.	2,795.97	4,115,667.84	149.78	220,476.16	4,336,144.00	
2.2.11	ผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึม	462	ตร.ม.	109.31	50,501.22	81.88	37,828.56	88,329.78	
2.2.12	พื้น Epoxy Mortar Self Leveling หนา 3 มม.	2,421	ตร.ม.	549.21	1,329,637.41	104.85	253,841.85	1,583,479.26	
	รวมงานพื้น, ผิวพื้น ข้อ 2.2				8,442,826.72		1,906,271.93	10,349,098.65	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศิริลยา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณพิจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานผนัง, ฝ้าผนัง								
2.3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	4,205	ตร.ม.	295.80	1,243,839.00	88.87	373,698.35	1,617,537.35	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบาเต็มแผ่น	130	ตร.ม.	605.40	78,702.00	166.76	21,678.80	100,380.80	
2.3.3	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.ชนิดมัน	2,220	ตร.ม.	418.36	928,759.20	180.74	401,242.80	1,330,002.00	
2.3.4	ผนังฉาบปูนเรียบ	16,810	ตร.ม.	86.98	1,462,133.80	81.88	1,376,402.80	2,838,536.60	
2.3.5	ผนังก่ออิฐมวลเบา 200x600x75 มม.	3,291	ตร.ม.	194.42	639,836.22	55.92	184,032.72	823,868.94	
2.3.6	ผนังก่ออิฐมวลเบา 200x600x150 มม.	1,104	ตร.ม.	399.62	441,180.48	67.90	74,961.60	516,142.08	
2.3.7	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. ปู 2 ด้าน	100	ตร.ม.	426.78	42,678.00	129.81	12,981.00	55,659.00	
2.3.8	ผนังแผ่นคอมโพสิตหนา 4 มม.ใส่กลึงไม้ลามิเนต	2,114	ตร.ม.	2,196.83	4,644,098.62	439.37	928,828.18	5,572,926.80	
2.3.9	เชื่อมปูน	20,000	เมตร	29.96	599,200.00	14.98	299,600.00	898,800.00	
2.3.10	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	3,364	เมตร	97.41	327,687.24	43.94	147,814.16	475,501.40	
2.3.11	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อเต็มแผ่น)	104	เมตร	147.34	15,323.36	61.91	6,438.64	21,762.00	
2.3.12	ราวสแตนเลส สูง 0.90 ม. Ø 2"	230	เมตร	1,817.38	417,997.40	898.70	206,701.00	624,698.40	
2.3.13	บัวพีวีซี สูง 0.10 ม. หนา 2 มม.	340	เมตร	84.88	28,859.20	39.94	13,579.60	42,438.80	
2.3.14	บัวอลูมิเนียม สูง 0.10 ม. หนา 2 มม.	356	เมตร	109.84	39,103.04	44.94	15,998.64	55,101.68	
2.3.15	ผนัง Metal Sheet	1,590	ตร.ม.	364.47	579,507.30	79.88	127,009.20	706,516.50	
2.3.16	ครอบ Flashing ผนัง	650	เมตร	219.68	142,792.00	49.93	32,454.50	175,246.50	
	รวมงานผนัง, ฝ้าผนัง ข้อ 2.3				11,631,696.86		4,223,421.99	15,855,118.85	
2.4	งานฝ้าเพดาน								
2.4.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. ชนิดขอบลาด	587	ตร.ม.	327.32	192,136.84	74.89	43,960.43	236,097.27	
	รอยต่อฉาบเรียบ								
2.4.2	ฝ้ายิปซัมบอร์ด 9 มม. กันชื้น	875	ตร.ม.	320.30	280,262.50	51.93	45,438.75	325,701.25	
	โครงเคร่า T-Bar 0.60x0.60 ม.								
2.4.3	ฝ้าอะลูมิเนียมบอร์ด หนา 19 มม.	1,026	ตร.ม.	804.65	825,570.90	74.89	76,837.14	902,408.04	
	ซ่อนโครงเคร่า 0.60x0.60 ม.								
2.4.4	ฝ้าฉาบแต่งห้องพื้นเปลือย	6,100	ตร.ม.	45.64	278,404.00	19.97	121,817.00	400,221.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน ข้อ 2.4				1,576,374.24		288,053.32	1,864,427.56	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคิธลิยา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)



(นายวินัย สุวรรณชิต)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานประติรูป พร้อมอุปกรณ์								
2.5.1	D01 ประตูบานเปิดคู่+ ช่องแสงปิดตายกระจก ชุดอลูมิเนียม	2	ชุด	81,782.06	163,564.12	-	-	163,564.12	รวมค่าแรง
2.5.2	D02 ประตูบานเลื่อนคู่ ปิด-เปิดอัตโนมัติ	4	ชุด	35,748.45	142,993.80	-	-	142,993.80	รวมค่าแรง
2.5.3	D03 ประตูบานเปิดคู่เหล็กเคลือบสี (ประตูกันไฟ)	12	ชุด	34,450.32	413,403.84	1,497.84	17,974.08	431,377.92	
2.5.4	D04 ประตูบานเปิดคู่ เหล็กเคลือบสี	3	ชุด	19,971.20	59,913.60	1,497.84	4,493.52	64,407.12	
2.5.5	D05 ประตูบานเปิดเดี่ยวเหล็กเคลือบสี(ประตูกันไฟ)	16	ชุด	15,976.96	255,631.36	998.56	15,976.96	271,608.32	
2.5.6	D06 ประตูบานเปิดเดี่ยว	10	ชุด	5,492.08	54,920.80	1,497.84	14,978.40	69,899.20	
2.5.7	D07 ประตูบานเปิดเดี่ยว	8	ชุด	5,492.08	43,936.64	1,497.84	11,982.72	55,919.36	
2.5.8	D08 ประตูบานเปิดเดี่ยว	2	ชุด	5,492.08	10,984.16	1,497.84	2,995.68	13,979.84	
2.5.9	D09 ประตูบานเปิดเดี่ยว	11	ชุด	5,991.36	65,904.96	1,497.84	16,476.24	82,381.20	
2.5.10	D10 ประตูบานเปิดคู่ กระจก ชุดอลูมิเนียม	3	ชุด	37,446.00	112,338.00	-	-	112,338.00	รวมค่าแรง
2.5.11	D13 ประตูบานเปิดคู่	1	ชุด	11,982.72	11,982.72	2,496.40	2,496.40	14,479.12	
2.5.12	D14 ประตูบานเปิดเดี่ยว	21	ชุด	8,487.76	178,242.96	1,497.84	31,454.64	209,697.60	
2.5.13	D15 ประตูบานเลื่อนสำเร็จรูปห้องน้ำหนักการ	3	ชุด	16,975.52	50,926.56	798.85	2,396.55	53,323.11	
2.5.14	D16 ประตูบานเปิดเดี่ยว	8	ชุด	5,492.08	43,936.64	1,497.84	11,982.72	55,919.36	
2.5.15	D17 ประตูบานเปิดเดี่ยว	6	ชุด	6,490.64	38,943.84	1,497.84	8,987.04	47,930.88	
2.5.16	D18 ประตูบานเปิดเดี่ยว	7	ชุด	7,988.48	55,919.36	1,497.84	10,484.88	66,404.24	
2.5.17	D19 ประตูบานเปิดเดี่ยว	4	ชุด	5,991.36	23,965.44	1,497.84	5,991.36	29,956.80	
2.5.18	D20 ประตูบานเปิดคู่+ช่องแสงปิดตาย ชุดอลูมิเนียม	2	ชุด	99,856.00	199,712.00	-	-	199,712.00	รวมค่าแรง
	รวมงานประติรูป พร้อมอุปกรณ์ ข้อ 2.5				1,927,220.80		158,671.19	2,085,891.99	
2.6	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								รวมค่าแรง
2.6.1	W01 หน้าต่างบานกระทุ้ง +ช่องแสงปิดตาย กระจกชุดอลูมิเนียม	4	ชุด	39,942.40	159,769.60	-	-	159,769.60	
2.6.2	W02 หน้าต่างบานกระทุ้ง +ช่องแสงปิดตาย กระจกชุดอลูมิเนียม	4	ชุด	25,463.28	101,853.12	-	-	101,853.12	
2.6.3	W03 หน้าต่างบานกระทุ้ง +ช่องแสงปิดตาย กระจกชุดอลูมิเนียม	16	ชุด	5,591.94	89,471.04	-	-	89,471.04	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.4	W04 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	40,241.97	40,241.97	-	-	40,241.97	
	+ช่องแสงปิดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม								
2.6.5	W05 หน้าต่างบานกระทุ้ง	7	ชุด	53,123.39	371,863.73	-	-	371,863.73	
	+ช่องแสงปิดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม								
2.6.6	W06 หน้าต่างบานกระทุ้ง	21	ชุด	8,088.34	169,855.14	-	-	169,855.14	
	+ช่องแสงปิดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม								
2.6.7	W07 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	16	ชุด	5,192.51	83,080.16	-	-	83,080.16	
2.6.8	W08 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	1	ชุด	16,076.82	16,076.82	-	-	16,076.82	
2.6.9	W08.1 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	2	ชุด	8,088.34	16,176.68	-	-	16,176.68	
2.6.10	W09 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	1	ชุด	32,652.91	32,652.91	-	-	32,652.91	
2.6.11	W09.1 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	1	ชุด	21,768.61	21,768.61	-	-	21,768.61	
2.6.12	W010 หน้าต่างช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม	1	ชุด	47,032.18	47,032.18	-	-	47,032.18	
2.6.13	W11 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระฉากชุดอลูมิเนียม	8	ชุด	19,272.21	154,177.68	-	-	154,177.68	
2.6.14	W12 หน้าต่างบานบานกระทุ้ง กระฉากชุดอลูมิเนียม	28	ชุด	12,881.42	360,679.76	-	-	360,679.76	
2.6.15	W13 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ ชุดอลูมิเนียม	8	ชุด	11,283.73	90,269.84	-	-	90,269.84	
2.6.16	W14 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ ชุดอลูมิเนียม	12	ชุด	22,467.60	269,611.20	-	-	269,611.20	
2.6.17	W15 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ ชุดอลูมิเนียม	8	ชุด	27,060.98	216,487.84	-	-	216,487.84	
2.6.18	W16 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระฉากชุดอลูมิเนียม	16	ชุด	12,881.42	206,102.72	-	-	206,102.72	
2.6.19	W17 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระฉากชุดอลูมิเนียม	54	ชุด	6,490.64	350,494.56	-	-	350,494.56	
2.6.20	W18 หน้าต่างบานกระทุ้ง กระฉากชุดอลูมิเนียม	3	ชุด	5,891.50	17,674.50	-	-	17,674.50	
2.6.21	W19 หน้าต่างบานเลื่อน	2	ชุด	15,477.68	30,955.36	-	-	30,955.36	
	+ช่องแสงติดตาย กระฉากชุดอลูมิเนียม								
2.6.22	W20 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	16	ชุด	32,952.48	527,239.68	-	-	527,239.68	
2.6.23	W21 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	2	ชุด	4,094.10	8,188.20	-	-	8,188.20	
2.6.24	W22 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	-	ชุด	35,349.02	-	-	-	-	
2.6.25	W23 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	4	ชุด	27,060.98	108,243.92	-	-	108,243.92	
2.6.26	W24 หน้าต่างเกล็ดระบายอากาศ อลูมิเนียม	8	ชุด	38,544.42	308,355.36	-	-	308,355.36	
2.6.27	W25 ช่องแสง อลูมิเนียม กระฉากใส 6 มม.	1	ชุด	39,842.54	39,842.54	-	-	39,842.54	
	รวมงานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ข้อ 2.6				3,838,165.12		-	3,838,165.12	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย สุวรรณพิชิต) ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
2.7.1	โถส้วมชักโครก	151	ชุด	2,151.90	324,936.90	449.35	67,851.85	392,788.75	
2.7.2	ฝักรีดชำระ	151	ชุด	3,095.54	467,426.54	-	-	467,426.54	
2.7.3	ที่ใส่กระดาษชำระติดผนัง	5	ชุด	357.98	1,789.90	119.83	599.15	2,389.05	
2.7.4	สายอ่อนชำระ	151	ชุด	516.33	77,965.83	69.90	10,554.90	88,520.73	
2.7.5	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	416	ชุด	289.58	120,465.28	34.95	14,539.20	135,004.48	
2.7.6	อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้าฝักรีดเคาน์เตอร์	128	ชุด	5,591.94	715,768.32	449.35	57,516.80	773,285.12	
2.7.7	อ่างล้างหน้าติดผนัง	3	ชุด	4,064.14	12,192.42	449.35	1,348.05	13,540.47	
2.7.8	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า แบบปิด-เปิดอัตโนมัติ	131	ชุด	8,487.76	1,111,896.56	-	-	1,111,896.56	
2.7.9	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	131	ชุด	149.78	19,621.18	69.90	9,156.90	28,778.08	
2.7.10	ส้วมอ่างล้างหน้า	131	ชุด	259.63	34,011.53	-	-	34,011.53	
2.7.11	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	131	ชุด	669.04	87,644.24	-	-	87,644.24	
2.7.12	ที่ใส่สบู่เหลว	46	ชุด	249.64	11,483.44	54.92	2,526.32	14,009.76	
2.7.13	โถปัสสาวะชาย แบบปิด-เปิดอัตโนมัติ	60	ชุด	25,583.11	1,534,986.60	-	-	1,534,986.60	
2.7.14	โถปัสสาวะชายตั้งพื้น แบบปิด-เปิดอัตโนมัติ	3	ชุด	30,276.34	90,829.02	-	-	90,829.02	รวมค่าแรง
2.7.15	รูระบายน้ำที่พื้นแบบดักกลิ่นลดทำความสะอาดได้	91	ชุด	349.50	31,804.50	74.89	6,814.99	38,619.49	
2.7.16	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	39	ชุด	549.21	21,419.19	24.96	973.44	22,392.63	
2.7.17	กระเบื้อง 1.00 x 4.30 ม.	16	ชุด	9,017.00	144,272.00	898.70	14,379.20	158,651.20	
2.7.18	กระเบื้อง 1.00 x 3.90 ม.	4	ชุด	8,178.21	32,712.84	798.85	3,195.40	35,908.24	
2.7.19	กระเบื้อง 1.00 x 2.40 ม.	5	ชุด	5,032.74	25,163.70	499.28	2,496.40	27,660.10	
2.7.20	กระเบื้อง 1.00 x 1.80 ม.	2	ชุด	3,774.56	7,549.12	399.42	798.84	8,347.96	
2.7.21	กระเบื้องสำเร็จรูป	3	ชุด	299.57	898.71	69.90	209.70	1,108.41	
2.7.22	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์ (ประตู+ด้านหน้า,ด้านข้าง)	114	ชุด	11,882.86	1,354,646.04	798.85	91,068.90	1,445,714.94	
2.7.23	ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบครึ่งห้อง) พร้อมอุปกรณ์ (ประตู+ด้านหน้า)	33	ชุด	9,486.32	313,048.56	649.06	21,418.98	334,467.54	
2.7.24	ห้องอาบสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (ด้านหน้า)	16	ชุด	8,987.04	143,792.64	649.06	10,384.96	154,177.60	
	ไม่มีประตู , ด้านข้างยาว 1.25 ม.)								

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคิตติยา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย สุวรรณจิต)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7.25	HD1 ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า	3	ชุด	6,790.21	20,370.63	679.02	2,037.06	22,407.69	
2.7.26	HD2 ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับโถปัสสาวะชาย	3	ชุด	4,193.95	12,581.85	419.40	1,258.20	13,840.05	
2.7.27	HD3 ราวทรงตัวรูปตัว L สแตนเลส	3	ชุด	1,348.06	4,044.18	134.81	404.43	4,448.61	
2.7.28	HD3 ราวทรงตัวรูปตัว T สแตนเลส	3	ชุด	1,647.62	4,942.86	164.76	494.28	5,437.14	
2.7.29	ฝักบัวอาบน้ำ	16	ชุด	1,348.06	21,568.96	69.90	1,118.40	22,687.36	
2.7.30	ที่วางสบู่	16	ชุด	329.52	5,272.32	69.90	1,118.40	6,390.72	
2.7.31	ราวแขวนผ้า	16	ชุด	1,198.27	19,172.32	129.81	2,076.96	21,249.28	
2.7.32	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	102	เมตร	2,506.39	255,651.78	878.73	89,630.46	345,282.24	
2.7.33	ม่านพลาสติกกันน้ำ	16	ชุด	349.50	5,592.00	99.86	1,597.76	7,189.76	
	รวมงานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ข้อ 2.7				7,035,521.96		415,569.93	7,451,091.89	
2.8	งานทาสี								
2.8.1	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดเนียนและกึ่งเงา (ทากภายใน)	10,558	ตร.ม.	68.70	725,334.60	27.96	295,201.68	1,020,536.28	
2.8.2	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดเนียนและกึ่งเงา (ทากภายนอก)	5,909	ตร.ม.	69.00	407,721.00	30.96	182,942.64	590,663.64	
2.8.3	สีผ้าเพดาน	4,888	ตร.ม.	68.70	335,805.60	27.96	136,668.48	472,474.08	
	รวมงานทาสี ข้อ 2.8				1,468,861.20		614,812.80	2,083,674.00	
2.9	งานตกแต่งบันได_งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ								
2.9.1	งานบันได ST1-ST8								
2.9.1.1	ปูกระเบื้องยาง หนา 2 มม. 0.30x0.30 ม.	912	ตร.ม.	238.01	217,065.12	39.94	36,425.28	253,490.40	
2.9.1.2	จุ่มบันไดอลูมิเนียม 35x48 มม.	687	เมตร	199.71	137,200.77	39.94	27,438.78	164,639.55	
2.9.1.3	ราวบันไดสแตนเลสสูง 0.90 ม. Ø 2"	199	เมตร	1,817.38	361,658.62	639.08	127,176.92	488,835.54	
	รวมงานบันได ST1-ST8 ข้อ 2.9.1				715,924.51		191,040.98	906,965.49	
2.9.2	งานบันได ST9-ST12								
2.9.2.1	ผิวขัดมันเรียบ	186	ตร.ม.	100.16	18,629.76	60.91	11,329.26	29,959.02	
2.9.2.2	จุ่มบันไดอลูมิเนียม 35x48 มม.	160	เมตร	199.71	31,953.60	39.94	6,390.40	38,344.00	
2.9.2.3	ราวบันไดสแตนเลสสูง 0.90 ม. Ø 2"	49	เมตร	1,817.38	89,051.62	639.08	31,314.92	120,366.54	
	รวมงานบันได ST9-ST12 ข้อ 2.9.2				139,634.98		49,034.58	188,669.56	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.9.3	งานบันได ST13								
2.9.3.1	ผิวขัดมันเรียบ	481	ตร.ม.	100.16	48,176.96	60.91	29,297.71	77,474.67	
2.9.3.2	จุ่มบันไดอลูมิเนียม 35x48 มม.	435	เมตร	199.71	86,873.85	39.94	17,373.90	104,247.75	
2.9.3.3	ราวบันไดสแตนเลสสูง 0.90 ม. Ø 2"	70	เมตร	1,817.38	127,216.60	639.08	44,735.60	171,952.20	
	รวมงานบันได ST13 ข้อ 2.9.3				262,267.41		91,407.21	353,674.62	
2.9.4	งานบันได ST14								
2.9.4.1	ปูกระเบื้องยาง หิน 2 มม. 0.30x0.30 ม.	30	ตร.ม.	238.01	7,140.30	39.94	1,198.20	8,338.50	
2.9.4.2	จุ่มบันไดอลูมิเนียม 35x48 มม.	29	เมตร	199.71	5,791.59	39.94	1,158.26	6,949.85	
2.9.4.3	ราวบันไดสแตนเลส ขนาด 2" (แบบราวเดี่ยว)	20	เมตร	499.28	9,985.60	179.74	3,594.80	13,580.40	
	รวมงานบันได ST14 ข้อ 2.9.4				22,917.49		5,951.26	28,868.75	
2.9.5	งานพื้นทางลาด R-1a, R-2และR-1b								
2.9.5.1	ขัดหยาบเขาระรองกันลื่น	488	ตร.ม.	135.12	65,938.56	44.94	21,930.72	87,869.28	
2.9.5.2	ราวบันไดสแตนเลสสูง 0.90 ม.	105	เมตร	1,817.38	190,824.90	639.08	67,103.40	257,928.30	
2.9.5.3	ราวบันไดสแตนเลสขนาด 2" (แบบราวเดี่ยว)	38	เมตร	499.28	18,972.64	179.74	6,830.12	25,802.76	
	รวมงานพื้นทางลาด R-1a, R-2และR-1b ข้อ 2.9.5				275,736.10		95,864.24	371,600.34	
2.9.6	งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ								
2.9.6.1	เหล็กกันกระแทกเสา หิน 6 มม. พับขึ้นรูป	184	ชุด	657.84	121,042.56	229.67	42,259.28	163,301.84	
2.9.6.2	งานบันไดขั้น CATWALK	12	ชุด	3,494.96	41,939.52	1,228.23	14,738.76	56,678.28	
2.9.6.3	งานเขาระรองทางลาด 1x1 ซม.	514	ตร.ม.	135.12	69,451.68	44.94	23,099.16	92,550.84	
2.9.6.4	คอนกรีตหุ้ดล้อรถยนต์ ขนาด 3"x3"x2 ม.	57	ชุด	589.15	33,581.55	209.70	11,952.90	45,534.45	
2.9.6.5	สีจาง	1	งาน	49,928.00	49,928.00	-	-	49,928.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ ข้อ 2.9.6				315,943.31		92,050.10	407,993.41	
	รวมงานตกแต่งบันได_งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ ข้อ 2.9				1,732,423.80		525,348.37	2,257,772.17	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม ข้อ 2				45,291,172.09		9,631,008.07	54,922,180.16	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	งานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)								
3.1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง								
3.1.1.1	POWER SUPPLY AUTHORITY.	1	งาน	-	-	9,985.60	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
	CO-OR DINATION FEE								
3.1.1.2	OIL IMMersed TRANSFORMER 1,250 KVA.	1	ชุด	-	-	9,985.60	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
	24 KV/416/230V.								
3.1.1.3	OIL IMMersed TRANSFORMER 630 KVA.	1	ชุด	-	-	9,985.60	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
	24 KV/416/230V.								
3.1.1.4	CONCRETE PLATFROM & ACCESSORIES	2	งาน	79,884.80	159,769.60	23,965.44	47,930.88	207,700.48	
3.1.1.5	1c-50 sq.mm.-SAC 25KV CABLE	140	เมตร	247.64	34,669.60	99.86	13,980.40	48,650.00	
3.1.1.6	EE POLE 12 m.	2	ชุด	11,982.72	23,965.44	1,997.12	3,994.24	27,959.68	
3.1.1.7	DROP OUT FUSE	6	ชุด	5,192.51	31,155.06	1,497.84	8,987.04	40,142.10	
3.1.1.8	LIGHNING ARRESTER	6	ชุด	4,493.52	26,961.12	1,497.84	8,987.04	35,948.16	
3.1.1.9	TERMINATION KIT	6	ชุด	7,489.20	44,935.20	1,497.84	8,987.04	53,922.24	
3.1.1.10	XLPE 12/20(24) KV 1/C 50 SQ.MM.	600	เมตร	589.15	353,490.00	84.88	50,928.00	404,418.00	
3.1.1.11	HDPE Dia 125 mm.	400	เมตร	272.61	109,044.00	119.83	47,932.00	156,976.00	
3.1.1.12	DUCTBANK	180	เมตร	2,795.97	503,274.60	1,497.84	269,611.20	772,885.80	
3.1.1.13	HANDHOLE	8	ชุด	37,945.28	303,562.24	8,487.76	67,902.08	371,464.32	
3.1.1.14	ACCESSORIES	1	งาน	79,585.23	79,585.23	23,865.58	23,865.58	103,450.81	
	รวมระบบไฟฟ้าแรงสูง ข้อ 3.1.1				1,670,412.09		583,062.30	2,253,474.39	
3.1.2	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ								
3.1.2.1	MDB 1								
	- ACB 3P - 1000AT/1000 AF.50 KA.	1	ชุด	67,802.22	67,802.22	-	-	67,802.22	
	IC.DRAW OUTTYPE								
	- MCCB 3P - 500AT / 630 AF. 25 KA.IC.	1	ชุด	11,533.37	11,533.37	-	-	11,533.37	
	- MCCB 3P - 150AT / 250 AF. 25 KA.IC.	3	ชุด	3,494.96	10,484.88	-	-	10,484.88	
	- MCCB 3P - 100AT / 100 AF. 25 KA.IC.	2	ชุด	2,096.98	4,193.96	-	-	4,193.96	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 3P - 50AT / 100 AF. 25 KA.IC.	7	ชุด	2,096.98	14,678.86	-	-	14,678.86	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 6 STEP	1	ชุด	19,971.20	19,971.20	-	-	19,971.20	
	- HRC FUSE 3P-100A	6	ชุด	1,997.12	11,982.72	-	-	11,982.72	
	- CAPACITOR - 40KVAR 400V	6	ชุด	7,988.48	47,930.88	-	-	47,930.88	
	- MAGNETIC CONTACTOR 3P-100A	6	ชุด	2,995.68	17,974.08	-	-	17,974.08	
	NEMA SIZE 4								
	- CT 1000 / 5 A	3	ชุด	798.85	2,396.55	-	-	2,396.55	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	99.86	299.58	-	-	299.58	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	199.71	599.13	-	-	599.13	
	- SURGE PROTECTION 3Ph 100KA	1	ชุด	34,949.60	34,949.60	-	-	34,949.60	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	19,971.20	19,971.20	-	-	19,971.20	
	- VOLT SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- VOLT METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	179,740.80	179,740.80	53,922.24	53,922.24	233,663.04	
3.1.2.2	MDB 2								
	- ACB 3P-2000AT/2000 AF. 50 KA.	1	ชุด	154,337.43	154,337.43	-	-	154,337.43	
	IC.DRAW OUT TYPE								
	- MCCB 3P - 1000AT /1000 AF. 25 KA.IC.	1	ชุด	45,783.98	45,783.98	-	-	45,783.98	
	- MCCB 3P - 800AT /800 AF. 25 KA.IC.	4	ชุด	28,309.18	113,236.72	-	-	113,236.72	
	- MCCB 3P - 150AT /250 AF. 25 KA.IC.	2	ชุด	3,494.96	6,989.92	-	-	6,989.92	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	1	ชุด	19,971.20	19,971.20	-	-	19,971.20	
	- HRC FUSE 3P-100A	12	ชุด	1,997.12	23,965.44	-	-	23,965.44	
	- CAPACITOR - 40KVAR 400V	12	ชุด	7,988.48	95,861.76	-	-	95,861.76	
	- MAGNETIC CONTACTOR 3P-100A	12	ชุด	2,995.68	35,948.16	-	-	35,948.16	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศรัณยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี




(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.2.3	NEMA SIZE 3			-		-			
	- CT 2000 / 5 A	3	ชุด	1,497.84	4,493.52	-	-	4,493.52	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	99.86	299.58	-	-	299.58	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	199.71	599.13	-	-	599.13	
	- SURGE PROTECTION 3Ph 100 KA	1	ชุด	34,949.60	34,949.60	-	-	34,949.60	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	19,971.20	19,971.20	-	-	19,971.20	
	- VOLT SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- VOLT METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	179,740.80	179,740.80	19,971.20	19,971.20	199,712.00	
3.1.2.4	EMDB								
	- ATS 4P-400A OPEN TRANSITION SWITCH	1	ชุด	209,697.60	209,697.60	-	-	209,697.60	
	- MCCB 3P - 150AT / 250 AF. 35 KA.IC.	1	ชุด	3,494.96	3,494.96	-	-	3,494.96	
	- MCCB 3P - 100 AT / 100 AF 25 KA IC.	2	ชุด	2,096.98	4,193.96	-	-	4,193.96	
	- MCCB 3P - 50 AT / 100 AF 25 KA IC.	3	ชุด	2,096.98	6,290.94	-	-	6,290.94	
	- CT 400/ 5A	3	ชุด	499.28	1,497.84	-	-	1,497.84	
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	19,971.20	19,971.20	-	-	19,971.20	
	- VOLT SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP SELECTOR SWITCH	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- VOLT METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- AMP METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- POWER FACTOR METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- FREQUENCY METER	1	ชุด	998.56	998.56	-	-	998.56	
	- PILOT LAMP	3	ชุด	199.71	599.13	-	-	599.13	
	- CONTROL FUSE	3	ชุด	99.86	299.58	-	-	299.58	
	- CUBICLE & BUSBARS	1	งาน	21,968.32	21,968.32	9,985.60	9,985.60	31,953.92	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.2.5	GENERATOR SET								
	- DIESEL GENERATOR SET 250KVA 0.8 PF	1	ชุด	-	-	9,985.60	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
	STAND BY RATE 400/230V								
	- AIR INLET SOUND ATTENUATOR	1	ชุด	99,856.00	99,856.00	9,985.60	9,985.60	109,841.60	
	- SILENCER AND EXHAUST	1	ชุด	79,884.80	79,884.80	9,985.60	9,985.60	89,870.40	
	- ALUMINIUM LOUVER	1	ชุด	49,928.00	49,928.00	4,992.80	4,992.80	54,920.80	
	WITH GRAVITY SHUTTER								
	- ROOM SOUND PROOF AT WALL	1	งาน	89,870.40	89,870.40	26,961.12	26,961.12	116,831.52	
	AND CEILING								
	- CONCRETE FOUNDATION	1	งาน	15,976.96	15,976.96	4,992.80	4,992.80	20,969.76	
	รวมแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ ข้อ 3.1.2				1,798,167.00		150,782.56	1,948,949.56	
3.1.3	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์								
3.1.3.1	EP11								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 150 AT	1	ชุด	11,673.17	11,673.17	2,995.68	2,995.68	14,668.85	
	3P IC 25 kA								
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 6 kA	2	ชุด	1,617.67	3,235.34	-	-	3,235.34	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	2	ชุด	1,118.39	2,236.78	-	-	2,236.78	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	11	ชุด	129.81	1,427.91	-	-	1,427.91	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	13	ชุด	129.81	1,687.53	-	-	1,687.53	
3.1.3.2	EP12								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	1	ชุด	1,118.39	1,118.39	-	-	1,118.39	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	15	ชุด	129.81	1,947.15	-	-	1,947.15	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6	ชุด	129.81	778.86	-	-	778.86	
3.1.3.3	EP21								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	15	ชุด	129.81	1,947.15	-	-	1,947.15	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	9	ชุด	129.81	1,168.29	-	-	1,168.29	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคัตติยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



 ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	18	ชุด	129.81	2,336.58	-	-	2,336.58	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6	ชุด	129.81	778.86	-	-	778.86	
3.1.3.5	LP11								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 6 kA	1	ชุด	1,617.67	1,617.67	-	-	1,617.67	
	- MINIATURE CB. 30AT 3P IC 6 kA	1	ชุด	1,118.39	1,118.39	-	-	1,118.39	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 kA	4	ชุด	129.81	519.24	-	-	519.24	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	14	ชุด	129.81	1,817.34	-	-	1,817.34	
3.1.3.6	LP12								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	24	ชุด	129.81	3,115.44	-	-	3,115.44	
3.1.3.7	LP2								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	11,673.17	11,673.17	2,696.11	2,696.11	14,369.28	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	38	ชุด	129.81	4,932.78	-	-	4,932.78	
3.1.3.8	LP3								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 60AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	11,673.17	11,673.17	2,696.11	2,696.11	14,369.28	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 6 kA	3	ชุด	1,617.67	4,853.01	-	-	4,853.01	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	21	ชุด	129.81	2,726.01	-	-	2,726.01	
3.1.3.9	LPA2								
	- แผงย่อย 42 วงจร พร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	9,017.00	9,017.00	2,696.11	2,696.11	11,713.11	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	11	ชุด	1,118.39	12,302.29	-	-	12,302.29	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	3	ชุด	129.81	389.43	-	-	389.43	
3.1.3.10	LPL								
	- แผงย่อย 18 วงจร พร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	7,169.66	7,169.66	2,196.83	2,196.83	9,366.49	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	15	ชุด	129.81	1,947.15	-	-	1,947.15	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.3.11	LPS1								
	- แผงย่อย 24 วงจร พร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	7,169.66	7,169.66	2,196.83	2,196.83	9,366.49	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	2	ชุด	1,118.39	2,236.78	-	-	2,236.78	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	5	ชุด	129.81	649.05	-	-	649.05	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.12	LPS2								
	- แผงย่อย 24วงจร พร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	ชุด	7,169.66	7,169.66	2,196.83	2,196.83	9,366.49	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	3	ชุด	1,118.39	3,355.17	-	-	3,355.17	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	5	ชุด	129.81	649.05	-	-	649.05	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.13	LC1								
	- แผงย่อย 4 วงจร พร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1	ชุด	1,258.19	1,258.19	399.42	399.42	1,657.61	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2	ชุด	129.81	259.62	-	-	259.62	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.14	LC2								
	- แผงย่อย 4 วงจร พร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1	ชุด	1,258.19	1,258.19	399.42	399.42	1,657.61	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2	ชุด	129.81	259.62	-	-	259.62	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.15	LC3								
	- แผงย่อย 4 วงจร พร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1	ชุด	1,258.19	1,258.19	399.42	399.42	1,657.61	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2	ชุด	129.81	259.62	-	-	259.62	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.16	LC4								
	- แผงย่อย 4 วงจร พร้อมเมน 32AT 2P IC 10 kA	1	ชุด	1,258.19	1,258.19	399.42	399.42	1,657.61	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2	ชุด	129.81	259.62	-	-	259.62	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	1	ชุด	129.81	129.81	-	-	129.81	
3.1.3.17	3AP	1	ชุด	29,956.80	29,956.80	2,995.68	2,995.68	32,952.48	
3.1.3.18	CB BOX 3P-50AT/100AF (WATER PROOF TYPE)	3	ชุด	5,991.36	17,974.08	199.71	599.13	18,573.21	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.3.19	CB BOX 3P-50AT/100AF	3	ชุด	3,494.96	10,484.88	199.71	599.13	11,084.01	
3.1.3.20	KWH METER 15(45)A. 3Ph	2	ชุด	6,490.64	12,981.28	199.71	399.42	13,380.70	
3.1.3.21	KWH METER 15(45)A. 1Ph	4	ชุด	2,995.68	11,982.72	199.71	798.84	12,781.56	
3.1.3.22	ISOLATOR SWITCH 2P-30A.	17	ชุด	2,995.68	50,926.56	199.71	3,395.07	54,321.63	
3.1.3.23	ISOLATOR SWITCH 3P-30A.	11	ชุด	3,994.24	43,936.64	199.71	2,196.81	46,133.45	
	รวมแผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ข้อ 3.1.3				356,615.19		43,736.81	400,352.00	
3.1.4	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
3.1.4.1	RACEWAY								
	- HDPE Dia. 125 mm.	400	เมตร	314.55	125,820.00	119.83	47,932.00	173,752.00	
	- WIREWAY 150 x 100 mm.	10	เมตร	342.51	3,425.10	54.92	549.20	3,974.30	
3.1.4.2	IMC CONDUIT								
	- Dia. 3-1/2"	1,200	เมตร	607.12	728,544.00	64.91	77,892.00	806,436.00	
	- Dia. 2"-1/2"	120	เมตร	430.38	51,645.60	54.92	6,590.40	58,236.00	
	- Dia. 2"	615	เมตร	275.60	169,494.00	47.93	29,476.95	198,970.95	
	- Dia. 1-1/4"	473	เมตร	163.76	77,458.48	41.94	19,837.62	97,296.10	
	- Dia. 3/4"	1,110	เมตร	93.86	104,184.60	37.95	42,124.50	146,309.10	
	- Dia. 1/2"	1,754	เมตร	70.90	124,358.60	25.96	45,533.84	169,892.44	
3.1.4.3	EMT CONDUIT								
	- Dia. 2"	210	เมตร	172.75	36,277.50	41.94	8,807.40	45,084.90	
	- Dia. 1-1/4"	1,817	เมตร	119.83	217,731.11	37.95	68,955.15	286,686.26	
	- Dia. 1"	150	เมตร	67.90	10,185.00	31.95	4,792.50	14,977.50	
	- Dia. 3/4"	2,340	เมตร	47.93	112,156.20	27.96	65,426.40	177,582.60	
	- Dia. 1/2"	19,310	เมตร	32.95	636,264.50	23.97	462,860.70	1,099,125.20	
3.1.4.4	FLEXIBLE CONDUIT Dia. 1/2"	3,050	เมตร	9.99	30,469.50	10.98	33,489.00	63,958.50	
3.1.4.5	ACCESSORIES	1	งาน	121,404.92	121,404.92	36,417.48	36,417.48	157,822.40	
	รวมท่อและรางเดินสายไฟฟ้า ข้อ 3.1.4				2,549,419.11		950,685.14	3,500,104.25	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.5	สายไฟฟ้า								
3.1.5.1	CV 1/C 300 SQ.MM.	720	เมตร	1,218.24	877,132.80	119.83	86,277.60	963,410.40	
3.1.5.2	CV 1/C 240 SQ.MM.	5,760	เมตร	1,154.34	6,648,998.40	99.86	575,193.60	7,224,192.00	
3.1.5.3	CV 1/C 185 SQ.MM.	340	เมตร	880.73	299,448.20	84.88	28,859.20	328,307.40	
3.1.5.4	CV 1/C 150 SQ.MM.	190	เมตร	619.11	117,630.90	74.89	14,229.10	131,860.00	
3.1.5.5	CV 1/C 50 SQ.MM.	1,100	เมตร	233.66	257,026.00	44.94	49,434.00	306,460.00	
3.1.5.6	CV 1/C 25 SQ.MM.	1,210	เมตร	122.82	148,612.20	29.96	36,251.60	184,863.80	
3.1.5.7	CV 1/C 16 SQ.MM.	275	เมตร	80.88	22,242.00	24.96	6,864.00	29,106.00	
3.1.5.8	CV 1/C 10 SQ.MM.	2,400	เมตร	54.92	131,808.00	19.97	47,928.00	179,736.00	
3.1.5.9	CV 1/C 6 SQ.MM.	900	เมตร	40.94	36,846.00	14.98	13,482.00	50,328.00	
3.1.5.10	IEC01 95 SQ.MM.	1,700	เมตร	322.37	548,029.00	54.92	93,364.00	641,393.00	
3.1.5.11	IEC01 50 SQ.MM.	2,200	เมตร	163.64	360,008.00	39.94	87,868.00	447,876.00	
3.1.5.12	IEC01 16 SQ.MM.	6,500	เมตร	54.62	355,030.00	19.97	129,805.00	484,835.00	
3.1.5.13	IEC01 10 SQ.MM.	370	เมตร	35.20	13,024.00	15.98	5,912.60	18,936.60	
3.1.5.14	IEC01 6 SQ.MM.	2,100	เมตร	20.21	42,441.00	11.98	25,158.00	67,599.00	
3.1.5.15	IEC01 4 SQ.MM.	25,500	เมตร	12.28	313,140.00	9.99	254,745.00	567,885.00	
3.1.5.16	IEC01 2.5 SQ.MM.	34,900	เมตร	8.15	284,435.00	6.99	243,951.00	528,386.00	
	รวมสายไฟฟ้า ข้อ 3.1.5				10,455,851.50		1,699,322.70	12,155,174.20	
3.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์								
3.1.6.1	FLUORESCENT 2x18W. LED T8	214	ชุด	3,095.54	662,445.56	149.78	32,052.92	694,498.48	
	(DAY LIGHT) PRISMATIC ACRYLIC								
	LOUVER, SURFACE MOUNTED 1.2x0.6 m.								
3.1.6.2	FLUORESCENT 2x18W. LED T8	18	ชุด	2,446.47	44,036.46	149.78	2,696.04	46,732.50	
	(DAY LIGHT) PRISMATIC ACRYLIC								
	LOUVER, SURFACE MOUNTED 1.2x0.3 m.								
3.1.6.3	FLUORESCENT 1x18W. LED T8 BARE	214	ชุด	1,108.40	237,197.60	134.81	28,849.34	266,046.94	
	TYPE SURFACE MOUNTED								

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.6.4	FLUORESCENT 1x18W. LED T8 BARE	77	ชุด	768.89	59,204.53	134.81	10,380.37	69,584.90	
	TYPE SURFACE MOUNTED								
3.1.6.5	FLUORESCENT 1x9W. LED T8 BARE	4	ชุด	679.02	2,716.08	134.81	539.24	3,255.32	
	TYPE SURFACE MOUNTED								
3.1.6.6	DOWN LIGHT 1x9W LED, ALUMINIUM	209	ชุด	1,447.91	302,613.19	134.81	28,175.29	330,788.48	
	REFLECTOR, RECESSED CEILING MOUNTED								
3.1.6.7	DOWN LIGHT 1x7W LED, ALUMINIUM	164	ชุด	449.35	73,693.40	134.81	22,108.84	95,802.24	
	REFLECTOR, RECESSED CEILING MOUNTED								
3.1.6.8	DOWN LIGHT 1x28W LED, ALUMINIUM	183	ชุด	2,396.54	438,566.82	164.76	30,151.08	468,717.90	
	REFLECTOR, SURFACED CEILING MOUNTED								
	(TYPE RD01 DIM)								
3.1.6.9	HIGH BAY LUMINAIRE 200W LED WARM	88	ชุด	12,981.28	1,142,352.64	649.06	57,117.28	1,199,469.92	
	WHITE (TYPE HB02 DIM)								
3.1.6.10	HIGH BAY LUMINAIRE 200W LED	88	ชุด	11,982.72	1,054,479.36	649.06	57,117.28	1,111,596.64	
	DAYLIGHT (TYPE HB01)								
3.1.6.11	FLOODLIGHT LUMINAIRE 200W LED	42	ชุด	11,982.72	503,274.24	274.60	11,533.20	514,807.44	
	COOL WHITE (TYPE FL01)								
3.1.6.12	EMERGENCY LIGHT 2x9W LED LAMP	80	ชุด	2,596.26	207,700.80	274.60	21,968.00	229,668.80	
	W/12V 2.8Ah BATTERY (SEAL LEAD ACID)								
	BACK UP & CHARGER 2 Hrs.								
3.1.6.13	EMERGENCY EXIT SIGN LIGHT DOUBLE	19	ชุด	2,746.04	52,174.76	149.78	2,845.82	55,020.58	
	SIDED WITH ARROW DIRECTION LED								
	LAMP 10W/3.6V 1800 mAh								
	BATTERY BACK UP & CHARGER (2 Hrs)								
	รวมดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ ข้อ 3.1.6				4,780,455.44		305,534.70	5,085,990.14	
3.1.7	สวิตช์และเต้ารับ								
3.1.7.1	สวิตช์ทางเดียว 1S 16A 250V	53	ชุด	59.91	3,175.23	79.88	4,233.64	7,408.87	
	พร้อมหน้ากากสีขาว								

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศุฑิยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.7.2	สวิตซ์ทางเดียว 2S 16A 250V	45	ชุด	95.86	4,313.70	89.87	4,044.15	8,357.85	
	พร้อมหน้ากากสีขาว								
3.1.7.3	สวิตซ์ทางเดียว 2S 16A 250V	3	ชุด	135.80	407.40	89.87	269.61	677.01	
	พร้อมหน้ากากสีขาว								
3.1.7.4	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V 2P+E มีม่านนิรภัย	280	ชุด	199.71	55,918.80	89.87	25,163.60	81,082.40	
	พร้อมหน้ากากสีขาว								
3.1.7.5	เต้ารับไฟฟ้าคู่ 16A 250V 2P+E มีม่านนิรภัย	4	ชุด	2,346.62	9,386.48	89.87	359.48	9,745.96	
	(ชนิดฝังพื้น)								
3.1.7.6	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A 250V 2P+E มีม่านนิรภัย	99	ชุด	149.78	14,828.22	79.88	7,908.12	22,736.34	
	พร้อมหน้ากากสีขาว								
3.1.7.7	SWITCH BOX	2	ชุด	1,997.12	3,994.24	399.42	798.84	4,793.08	
3.1.7.8	LINGTHING CONTROL PANAL	1	ชุด	253,933.81	253,933.81	12,681.71	12,681.71	266,615.52	
	รวมสวิตซ์และเต้ารับ ข้อ 3.1.7				345,957.88		55,459.15	401,417.03	
3.1.8	ระบบล่อฟ้า								
3.1.8.1	EARLY STREAMER AIR TERMINAL RADIUS	1	ชุด	138,749.91	138,749.91	19,971.20	19,971.20	158,721.11	
	PROTECTION ≥ 100M. (MEDIUM PROTECTION)								
	ON GALVANIZED STEEL MAST 6.00M. HIGH								
3.1.8.2	IEC01 95 SQ.MM.	100	เมตร	322.37	32,237.00	54.92	5,492.00	37,729.00	
3.1.8.3	GROUND ROD Dia. 5/8" x 10'	3	ชุด	998.56	2,995.68	199.71	599.13	3,594.81	
3.1.8.4	EVENT COUNTER	1	ชุด	18,173.79	18,173.79	499.28	499.28	18,673.07	
3.1.8.5	GROUND TEST BOX	1	ชุด	2,995.68	2,995.68	199.71	199.71	3,195.39	
3.1.8.6	PVC Dia. 1-1/4"	90	เมตร	29.59	2,663.10	31.95	2,875.50	5,538.60	
3.1.8.7	EXOTHERMAL WELDING	1	งาน	2,995.68	2,995.68	998.56	998.56	3,994.24	
3.1.8.8	ACCESSORIES	1	งาน	10,484.88	10,484.88	3,145.46	3,145.46	13,630.34	
	รวมระบบล่อฟ้า ข้อ 3.1.8				211,295.72		33,780.84	245,076.56	
	รวมงานระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM) ข้อ 3.1				22,168,173.93		3,822,364.20	25,990,538.13	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
3.2.1	PABX 8 IN/32 OUT	1	ชุด	84,877.60	84,877.60	9,985.60	9,985.60	94,863.20	
3.2.2	TELEPHONE TERMINAL CABINET								
	- MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF 100P)	1	ชุด	9,985.60	9,985.60	2,995.68	2,995.68	12,981.28	
	- TC 20 PAIRS	1	ชุด	1,997.12	1,997.12	199.71	199.71	2,196.83	
3.2.3	TELEPHONE CABLE								
	- TPEV 20P - 0.65 mm.	100	เมตร	82.88	8,288.00	23.97	2,397.00	10,685.00	
	- TIEV 4C - 0.65 mm.	1,320	เมตร	7.99	10,546.80	5.99	7,906.80	18,453.60	
3.2.4	TELEPHONE CONDUIT & WIRE WAY								
	- Dia. 1" EMT	10	เมตร	67.90	679.00	31.95	319.50	998.50	
	- Dia. 3/4" EMT	150	เมตร	47.93	7,189.50	27.96	4,194.00	11,383.50	
	- Dia. 1/2" EMT	440	เมตร	32.95	14,498.00	23.97	10,546.80	25,044.80	
	- Dia. 1/2" IMC	20	เมตร	70.90	1,418.00	25.96	519.20	1,937.20	
	- HDPE Dia 63 mm.	400	เมตร	104.85	41,940.00	69.90	27,960.00	69,900.00	
	- PULL BOX	1	ชุด	7,189.63	7,189.63	599.14	599.14	7,788.77	
	- HANDHOLE	4	ชุด	24,964.00	99,856.00	4,992.80	19,971.20	119,827.20	
3.2.5	TELEPHONE OUTLET								
	- 4 PAIRS TELEPHONE OUTLET	16	ชุด	186.73	2,987.68	49.93	798.88	3,786.56	
	- 4 PAIRS TELEPHONE OUTLET (ชนิดฝังพื้น)	2	ชุด	2,047.05	4,094.10	99.86	199.72	4,293.82	
3.2.6	ACCESSORIES	1	งาน	4,293.81	4,293.81	1,288.14	1,288.14	5,581.95	
	รวมงานระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM) ข้อ 3.2				299,840.84		89,881.37	389,722.21	
3.3	งานระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM)								
3.3.1	SWITCH HUB								
	- DATA RACK W/ PATCH PANEL 24 PORT	2	ชุด	14,978.40	29,956.80	1,997.12	3,994.24	33,951.04	
3.3.2	DATA CABLE								
	- FIBER OPTIC 12 CORE MULTIMODE 50/125um	60	เมตร	99.86	5,991.60	49.93	2,995.80	8,987.40	
	- UTP CAT 6	500	เมตร	14.98	7,490.00	9.99	4,995.00	12,485.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคิธลิยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.3	DATA CONDUIT								
	- Dia. 1/2" IMC	50	เมตร	70.90	3,545.00	25.96	1,298.00	4,843.00	
	- Dia. 3/4" EMT	100	เมตร	47.93	4,793.00	27.96	2,796.00	7,589.00	
	- Dia. 1/2" EMT	300	เมตร	32.95	9,885.00	23.97	7,191.00	17,076.00	
3.3.4	DATA OUTLET								
	- COMPUTER OUTLET RJ 45 CAT 6	16	ชุด	371.46	5,943.36	49.93	798.88	6,742.24	
	- COMPUTER OUTLET RJ 45 CAT 6(ชนิดฝังพื้น)	2	ชุด	2,231.78	4,463.56	99.86	199.72	4,663.28	
3.3.5	ACCESSORIES	1	งาน	1,827.36	1,827.36	549.21	549.21	2,376.57	
	รวมงานระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ (DATA CABLING SYSTEM) ข้อ 3.3				73,895.68		24,817.85	98,713.53	
3.4	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)								
3.4.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL	1	ชุด	130,012.51	130,012.51	19,971.20	19,971.20	149,983.71	
3.4.2	ANNUNCIATOR BOARD A3	1	ชุด	41,939.52	41,939.52	4,992.80	4,992.80	46,932.32	
3.4.3	FIRE ALARM BOX MODULE (FB)								
	- FB 11	1	ชุด	32,952.48	32,952.48	2,995.68	2,995.68	35,948.16	
	- FB 12	1	ชุด	32,952.48	32,952.48	2,995.68	2,995.68	35,948.16	
	- FB 2	1	ชุด	32,952.48	32,952.48	2,995.68	2,995.68	35,948.16	
	- FB 3	1	ชุด	32,952.48	32,952.48	2,995.68	2,995.68	35,948.16	
	- FB 4	1	ชุด	32,952.48	32,952.48	2,995.68	2,995.68	35,948.16	
3.4.4	DETECTOR								
	- ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	11	ชุด	2,935.77	32,293.47	99.86	1,098.46	33,391.93	
	(PHOTO ELECTRIC)								
	- SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	60	ชุด	1,263.18	75,790.80	99.86	5,991.60	81,782.40	
	- HEAT DETECTOR (COMBINATION TYPE)	167	ชุด	479.31	80,044.77	99.86	16,676.62	96,721.39	
	- MANUAL STATION	13	ชุด	1,397.98	18,173.74	99.86	1,298.18	19,471.92	
	- PROJECTED BEAM	6	ชุด	38,444.56	230,667.36	199.71	1,198.26	231,865.62	
3.4.5	ALARM DEVICE								
	- FIRE ALARM BELL 6"	13	ชุด	1,258.19	16,356.47	99.86	1,298.18	17,654.65	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิญา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.4.6	FIRE ALARM CONDUIT								
	- Dia. 3/4" EMT	1,155	เมตร	47.93	55,359.15	27.96	32,293.80	87,652.95	
	- Dia. 1/2" EMT	4,515	เมตร	32.95	148,769.25	23.97	108,224.55	256,993.80	
	- Dia. 1/2" FLEXIBLE	525	เมตร	9.99	5,244.75	10.98	5,764.50	11,009.25	
3.4.7	FIRE ALARM CABLE								
	- 18 AWG TWISTED PAIR WITH SHIELD FRC	550	เมตร	95.86	52,723.00	9.99	5,494.50	58,217.50	
	- 2.5 Sq.mm. FRC 1C	755	เมตร	32.95	24,877.25	7.99	6,032.45	30,909.70	
	- 2.5 Sq.mm. IEC01	1,100	เมตร	8.15	8,965.00	6.99	7,689.00	16,654.00	
	- 1.5 Sq.mm. IEC01	8,100	เมตร	5.50	44,550.00	4.99	40,419.00	84,969.00	
3.4.8	ACCESSORIES	1	งาน	34,050.90	34,050.90	10,215.27	10,215.27	44,266.17	
	รวมงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) ข้อ 3.4				1,164,580.34		283,636.77	1,448,217.11	
3.5	งานระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM)								
3.5.1	NVR	1	ชุด	109,841.60	109,841.60	9,985.60	9,985.60	119,827.20	
3.5.2	LED MONITOR 32"	1	ชุด	14,978.40	14,978.40	-	-	14,978.40	
3.5.3	DUPLEX UTP CAT6 PATCH PANEL	1	ชุด	8,387.90	8,387.90	998.56	998.56	9,386.46	
3.5.4	UPS 3 KVA	1	ชุด	38,444.56	38,444.56	998.56	998.56	39,443.12	
3.5.5	STANDARD RACK 19"	1	ชุด	29,956.80	29,956.80	998.56	998.56	30,955.36	
3.5.6	POE SWITCH 2x24 PORT WITH RACK 19"	1	ชุด	62,310.14	62,310.14	2,995.68	2,995.68	65,305.82	
3.5.7	IP Dome Camera Fixed Type Indoor	8	ชุด	15,078.26	120,626.08	199.71	1,597.68	122,223.76	
3.5.8	IP Camera Fixed Type Outdoor	8	ชุด	45,933.76	367,470.08	199.71	1,597.68	369,067.76	
3.5.9	CCTV CONDUIT								
	- Dia. 3/4" EMT	50	เมตร	47.93	2,396.50	27.96	1,398.00	3,794.50	
	- Dia. 1/2" EMT	770	เมตร	32.95	25,371.50	23.97	18,456.90	43,828.40	
	- Dia. 1/2" FLEXIBLE	20	เมตร	9.99	199.80	10.98	219.60	419.40	
3.5.10	CCTV CABLE								
	- UTP CAT 6	1,700	เมตร	14.98	25,466.00	9.99	16,983.00	42,449.00	
3.5.11	ACCESSORIES	1	งาน	5,342.30	5,342.30	1,597.70	1,597.70	6,940.00	
	รวมงานระบบทีวีวงจรปิด (CCTV SYSTEM) ข้อ 3.5				810,791.66		57,827.52	868,619.18	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.6	งานระบบเสียงประกาศ (PA SYSTEM)								
3.6.1	DUAL CH. POWER AMP. 2 x 250W	2	ชุด	40,940.96	81,881.92	-	-	81,881.92	
3.6.2	DIGITAL MATRIX NETWORK CONTROLLER	1	ชุด	81,981.78	81,981.78	-	-	81,981.78	
	8 INPUT x 8 OUTPUT								
3.6.3	SOUND TERMINAL	1	ชุด	14,978.40	14,978.40	-	-	14,978.40	
3.6.4	DIGITAL MICROPHONE WITH 8	1	ชุด	39,243.41	39,243.41	-	-	39,243.41	
	PROGRAM TOUCH								
3.6.5	DIGITAL MAGIC TOUCH PANEL	1	ชุด	15,477.68	15,477.68	-	-	15,477.68	
3.6.6	SD CARD READER, FM TUNER, USB PLAYER	1	ชุด	19,671.63	19,671.63	-	-	19,671.63	
3.6.7	SOUND RACK 19"	1	ชุด	22,966.88	22,966.88	9,985.60	9,985.60	32,952.48	
3.6.8	LOUD SPEAKER 6W.(CEILING TYPE)	94	ชุด	679.02	63,827.88	99.86	9,386.84	73,214.72	
3.6.9	HORN SPEAKER 20W. OR SPECIFIED.	5	ชุด	4,793.09	23,965.45	99.86	499.30	24,464.75	
3.6.10	HORN SPEAKER 50W. OR SPECIFIED.	8	ชุด	24,564.58	196,516.64	99.86	798.88	197,315.52	
	(OUTDOOR TYPE)								
3.6.11	VOLUME CONTROL	5	ชุด	1,198.27	5,991.35	99.86	499.30	6,490.65	
3.6.12	PA CONDUIT & WIRE WAY								
	- Dia. 1/2" EMT	1,600	เมตร	32.95	52,720.00	23.97	38,352.00	91,072.00	
	- Dia. 1/2" FLEXIBLE	100	เมตร	9.99	999.00	10.98	1,098.00	2,097.00	
3.6.13	PA CABLE								
	- 2c-2.5 sq.mm. VTF	1,600	เมตร	34.95	55,920.00	9.99	15,984.00	71,904.00	
3.6.14	ACCESSORIES	1	งาน	10,964.19	10,964.19	3,285.26	3,285.26	14,249.45	
	รวมงานระบบเสียงประกาศ (PA SYSTEM) ข้อ 3.6				687,106.21		79,889.18	766,995.39	
3.7	งานระบบควบคุมการ เข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM)								
3.7.1	MULTI CLASS READER	3	ชุด	10,484.88	31,454.64	998.56	2,995.68	34,450.32	
3.7.2	600 LB MAGNETIC DOOR LOCK	3	ชุด	7,489.20	22,467.60	998.56	2,995.68	25,463.28	
3.7.3	ALARM BUZZER	3	ชุด	2,746.04	8,238.12	199.71	599.13	8,837.25	
3.7.4	MAGNETIC DOOR SENSOR	3	ชุด	2,086.99	6,260.97	199.71	599.13	6,860.10	
3.7.5	EMERGENCY BRAKGLASS	3	ชุด	1,997.12	5,991.36	199.71	599.13	6,590.49	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.7.6	STAINLESS STEEL EXIT SWITCH	3	ชุด	1,647.62	4,942.86	199.71	599.13	5,541.99	
3.7.7	POWER SUPPLY BATTERY 12 VDC	3	ชุด	4,193.95	12,581.85	998.56	2,995.68	15,577.53	
3.7.8	CABLE AND CONDUIT	3	ชุด	2,995.68	8,987.04	998.56	2,995.68	11,982.72	
	รวมงานระบบควบคุมการ เข้า-ออก (ACCESS CONTROL SYSTEM) ข้อ 3.7				100,924.44		14,379.24	115,303.68	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ 3				25,305,313.10		4,372,796.13	29,678,109.23	
4	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
4.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	ห้องโถงและอัฒจันทร์								
4.1.1	แบบต่อท่อลมขนาด 610,000 บีทียู/ชม.	16	ชุด	-	-	34,450.32	551,205.12	551,205.12	เฉพาะค่าแรง
	17,200 CFM. ห้องจัดเลี้ยงได้อัฒจันทร์								
4.1.2	แบบต่อท่อลมขนาด 180,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	-	-	9,985.60	39,942.40	39,942.40	เฉพาะค่าแรง
	6,000 CFM. ห้องสำนักงานชายตัว								
4.1.3	แบบแขวนได้ฝ้าขนาด 30,000 บีทียู/ชม.	2	ชุด	-	-	1,497.84	2,995.68	2,995.68	เฉพาะค่าแรง
	ห้องปฐมพยาบาล								
4.1.4	แบบฝังฝ้าขนาด 24,000 บีทียู/ชม. ห้อง IT	1	ชุด	-	-	1,497.84	1,497.84	1,497.84	เฉพาะค่าแรง
4.1.5	แบบฝังฝ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม. ห้อง CCTV	1	ชุด	-	-	1,497.84	1,497.84	1,497.84	เฉพาะค่าแรง
4.1.6	แบบฝังฝ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	-	-	1,497.84	1,497.84	1,497.84	เฉพาะค่าแรง
	ห้องสำนักงานสนาม								
4.1.7	แบบฝังฝ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม.	2	ชุด	-	-	1,497.84	2,995.68	2,995.68	เฉพาะค่าแรง
4.1.8	แบบฝังฝ้าขนาด 24,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	-	-	1,497.84	1,497.84	1,497.84	เฉพาะค่าแรง
	ห้องประชุมผู้ตัดสิน 1,2								
4.1.9	แบบฝังฝ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม.ห้องโถงทางเข้า	2	ชุด	-	-	1,497.84	2,995.68	2,995.68	เฉพาะค่าแรง
4.1.10	แบบฝังฝ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	-	-	1,997.12	7,988.48	7,988.48	เฉพาะค่าแรง
4.1.11	แบบฝังฝ้าขนาด 48,000 บีทียู/ชม. ห้องรับรอง VIP	2	ชุด	-	-	2,396.54	4,793.08	4,793.08	เฉพาะค่าแรง
4.1.12	แบบฝังฝ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม. ห้องประชุม	5	ชุด	-	-	1,997.12	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
4.1.13	แบบฝังฝ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	-	-	1,997.12	1,997.12	1,997.12	เฉพาะค่าแรง
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ่านนักกีฬา								
4.1.14	แบบฝังฝ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม. ห้องพักนักกีฬา	4	ชุด	-	-	1,997.12	7,988.48	7,988.48	เฉพาะค่าแรง
4.1.15	แบบฝังฝ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	-	-	1,997.12	7,988.48	7,988.48	เฉพาะค่าแรง
4.1.6	HANGER/ SUPPORT	1	งาน	131,909.78	131,909.78	39,542.98	39,542.98	171,452.76	
	รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ข้อ 4.1				131,909.78		686,410.14	818,319.92	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิญา รุ่งพารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	พัดลมระบายอากาศ								
4.2.1	แบบติดเพดาน ต่อท่อ PVC.								
4.2.1.1	40 CFM	2	ชุด	2,596.26	5,192.52	499.28	998.56	6,191.08	
4.2.1.2	60 CFM	2	ชุด	2,795.97	5,591.94	499.28	998.56	6,590.50	
4.2.1.3	80 CFM	1	ชุด	2,995.68	2,995.68	499.28	499.28	3,494.96	
4.2.1.4	100 CFM	3	ชุด	3,195.39	9,586.17	499.28	1,497.84	11,084.01	
4.2.1.5	120 CFM	1	ชุด	3,494.96	3,494.96	499.28	499.28	3,994.24	
4.2.1.6	200 CFM	4	ชุด	5,492.08	21,968.32	499.28	1,997.12	23,965.44	
4.2.1.7	300 CFM	12	ชุด	7,489.20	89,870.40	499.28	5,991.36	95,861.76	
4.2.2	แบบติดผนัง PROPELLER HIGH PRESSURE								
4.2.2.1	1100 CFM	22	ชุด	12,981.28	285,588.16	998.56	21,968.32	307,556.48	
4.2.2.2	2000 CFM	4	ชุด	17,974.08	71,896.32	1,198.27	4,793.08	76,689.40	
4.2.3	แบบติดผนัง PROPELLER WALL MOUNTED								
4.2.3.1	150 CFM	10	ชุด	1,198.27	11,982.70	499.28	4,992.80	16,975.50	
4.2.3.2	500 CFM	4	ชุด	1,797.41	7,189.64	499.28	1,997.12	9,186.76	
4.2.3.3	ห้องโถงอัตโนมัติ 700 CFM	40	ชุด	2,596.26	103,850.40	499.28	19,971.20	123,821.60	
4.2.3.4	HANGER /วังกบพัดลมแบบติดผนัง	1	งาน	144,192.06	144,192.06	28,858.38	28,858.38	173,050.44	
	รวมพัดลมระบายอากาศ ข้อ 4.2				763,399.27		95,062.90	858,462.17	
4.3	ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ								
4.3.1	ท่อทองแดง ชนิดเส้น หนา (TYPE L)								
4.3.1.1	Dia. 3/8"	120	เมตร	74.89	8,986.80	29.96	3,595.20	12,582.00	
4.3.1.2	Dia. 1/2"	150	เมตร	119.83	17,974.50	49.93	7,489.50	25,464.00	
4.3.1.3	Dia. 5/8"	180	เมตร	159.77	28,758.60	64.91	11,683.80	40,442.40	
4.3.1.4	Dia. 3/4"	150	เมตร	199.71	29,956.50	79.88	11,982.00	41,938.50	
4.3.1.5	Dia. 7/8"	200	เมตร	259.63	51,926.00	109.84	21,968.00	73,894.00	
4.3.1.6	Dia. 1-1/8"	1,100	เมตร	349.50	384,450.00	149.78	164,758.00	549,208.00	
4.3.1.7	Dia. 1-3/8"	150	เมตร	499.28	74,892.00	199.71	29,956.50	104,848.50	
4.3.1.8	Dia. 1-5/8"	90	เมตร	718.96	64,706.40	254.63	22,916.70	87,623.10	
4.3.1.9	Dia. 2-1/8"	980	เมตร	948.63	929,657.40	379.45	371,861.00	1,301,518.40	
4.3.1.10	PIPE FITTING	1	งาน	159,170.46	159,170.46	47,731.17	47,731.17	206,901.63	
4.3.1.11	HANGER & SUPPORT	1	งาน	79,585.23	79,585.23	23,865.58	23,865.58	103,450.81	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิธียา รุ่งพารนต์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3.2	ฉนวนยาง CLOSED CELL หนา 3/4"								
4.3.2.1	Dia. 5/8"	180	เมตร	69.90	12,582.00	15.98	2,876.40	15,458.40	
4.3.2.2	Dia. 3/4"	150	เมตร	74.89	11,233.50	17.97	2,695.50	13,929.00	
4.3.2.3	Dia. 7/8"	200	เมตร	79.88	15,976.00	19.97	3,994.00	19,970.00	
4.3.2.4	Dia. 1-1/8"	1,100	เมตร	94.86	104,346.00	24.96	27,456.00	131,802.00	
4.3.2.5	Dia. 1-3/8"	150	เมตร	104.85	15,727.50	24.96	3,744.00	19,471.50	
4.3.2.6	Dia. 1-5/8"	90	เมตร	139.80	12,582.00	34.95	3,145.50	15,727.50	
4.3.2.7	Dia. 2-1/8"	980	เมตร	174.75	171,255.00	44.94	44,041.20	215,296.20	
4.3.3	ท่อน้ำทิ้ง PVC. CLASS 8.5								
4.3.3.1	Dia. 3/4"	200	เมตร	11.38	2,276.00	24.96	4,992.00	7,268.00	
4.3.3.2	Dia. 1"	150	เมตร	15.03	2,254.50	24.96	3,744.00	5,998.50	
4.3.3.3	Dia. 1-1/4"	180	เมตร	18.68	3,362.40	24.96	4,492.80	7,855.20	
4.3.3.4	Dia. 1-1/2"	200	เมตร	24.47	4,894.00	24.96	4,992.00	9,886.00	
4.3.3.5	Dia. 2"	250	เมตร	38.64	9,660.00	24.96	6,240.00	15,900.00	
4.3.3.6	FITTING	1	งาน	8,977.05	8,977.05	2,696.11	2,696.11	11,673.16	
4.3.4	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง หนา 1/2 "								
4.3.4.1	Dia. 3/4"	200	เมตร	44.94	8,988.00	19.97	3,994.00	12,982.00	
4.3.4.2	Dia. 1"	150	เมตร	52.92	7,938.00	29.96	4,494.00	12,432.00	
4.3.4.3	Dia. 1-1/4"	180	เมตร	57.92	10,425.60	39.94	7,189.20	17,614.80	
4.3.4.4	Dia. 1-1/2"	200	เมตร	64.91	12,982.00	49.93	9,986.00	22,968.00	
4.3.4.5	Dia. 2"	250	เมตร	82.88	20,720.00	69.90	17,475.00	38,195.00	
4.3.4.6	GLUE & SHEET	1	งาน	6,101.20	6,101.20	1,797.41	1,797.41	7,898.61	
4.3.5	อุปกรณ์ควบคุม								
4.3.5.1	FILTER DRIER AND SIGHT GLASS	1	งาน	54,920.80	54,920.80	16,476.24	16,476.24	71,397.04	
4.3.5.2	THERMOSTAT ON - OFF	8	ชุด	1,497.84	11,982.72	199.71	1,597.68	13,580.40	
4.3.5.3	THERMOSTAT 2 STAGE	16	ชุด	3,494.96	55,919.36	499.28	7,988.48	63,907.84	
4.3.5.4	น้ำยา R-22	1,300	กก.	169.76	220,688.00	39.94	51,922.00	272,610.00	
4.3.5.5	ACCESSORIES	1	งาน	17,175.23	17,175.23	5,152.57	5,152.57	22,327.80	
	รวมท่อน้ำยาและอุปกรณ์ประกอบ ข้อ 4.3				2,633,030.75		960,989.54	3,594,020.29	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิธียา รุ่งพารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ระบบท่อลม								
4.4.1	ท่อส่งลมเย็น ชนิดแผ่นสังกะสี พร้อมหุ้มฉนวนใยแก้ว								
4.4.1.1	แผ่นสังกะสีขนาดความหนา 0.45 มม. เบอร์ 26	1,400	ตร.ฟุต	24.96	34,944.00	17.97	25,158.00	60,102.00	
4.4.1.2	แผ่นสังกะสีขนาดความหนา 0.55 มม. เบอร์ 24	4,640	ตร.ฟุต	29.96	139,014.40	23.97	111,220.80	250,235.20	
4.4.1.3	แผ่นสังกะสีขนาดความหนา 0.70 มม. เบอร์ 22	2,040	ตร.ฟุต	34.95	71,298.00	24.96	50,918.40	122,216.40	
4.4.1.4	แผ่นสังกะสีขนาดความหนา 0.90 มม. เบอร์ 20	1,280	ตร.ฟุต	39.94	51,123.20	29.96	38,348.80	89,472.00	
4.4.1.5	ฉนวนใยแก้ว หนา 1 " ความหนาแน่น 1.5 LB	9,360	ตร.ฟุต	19.97	186,919.20	14.98	140,212.80	327,132.00	
4.4.1.6	HANGER / SUPPORT	1	งาน	48,330.30	48,330.30	14,479.12	14,479.12	62,809.42	
4.4.2	ท่อลมลมเย็นแบบกลมหุ้มฉนวน CLOSED CELL 3/4"								
4.4.2.1	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 18"	420	เมตร	1,697.55	712,971.00	599.14	251,638.80	964,609.80	
4.4.2.2	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 22"	180	เมตร	2,096.98	377,456.40	798.85	143,793.00	521,249.40	
4.4.2.3	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 26"	180	เมตร	2,696.11	485,299.80	998.56	179,740.80	665,040.60	
4.4.2.4	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 30"	200	เมตร	3,195.39	639,078.00	1,198.27	239,654.00	878,732.00	
4.4.2.5	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32"	30	เมตร	3,494.96	104,848.80	1,397.98	41,939.40	146,788.20	
4.4.2.6	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 34"	630	เมตร	3,894.38	2,453,459.40	1,597.70	1,006,551.00	3,460,010.40	
4.4.2.7	ข้อต่อ ข้อต่อ ข้อลด	1	งาน	238,655.84	238,655.84	71,596.75	71,596.75	310,252.59	
4.4.3	กล่อง PLENUM จ่ายลมจาก	4	ชุด	34,949.60	139,798.40	14,978.40	59,913.60	199,712.00	
	AIR HANDLING UNIT								
4.4.4	HANGER / SUPPORT	1	งาน	257,628.48	257,628.48	77,288.54	77,288.54	334,917.02	
4.4.5	ท่อระบายลมร้อนของเครื่อง CONDENSING	24	ชุด	5,991.36	143,792.64	2,496.40	59,913.60	203,706.24	
4.4.6	หน้ากากลม								
4.4.6.1	- CD 24"	194	ชุด	3,195.39	619,905.66	499.28	96,860.32	716,765.98	
4.4.6.2	- CD 18"	28	ชุด	2,396.54	67,103.12	399.42	11,183.76	78,286.88	
4.4.7	- CD 16" x 16"	24	ชุด	1,198.27	28,758.48	199.71	4,793.04	33,551.52	
4.4.8	- RAG 48" x 24"	8	ชุด	1,797.41	14,379.28	299.57	2,396.56	16,775.84	
4.4.9	- RAG 60" x 30"	4	ชุด	2,895.82	11,583.28	499.28	1,997.12	13,580.40	
4.4.10	- RAG 120" x 30"	16	ชุด	5,591.94	89,471.04	998.56	15,976.96	105,448.00	
4.4.11	- RAG 120" x 60"	8	ชุด	10,984.16	87,873.28	1,997.12	15,976.96	103,850.24	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศศิธรา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.4.12	- FAG 30" x 16"	4	ชุด	998.56	3,994.24	199.71	798.84	4,793.08	
4.4.13	- FAG 18" x 6"	2	ชุด	599.14	1,198.28	99.86	199.72	1,398.00	
4.4.14	- FAG 10" x 6"	4	ชุด	499.28	1,997.12	99.86	399.44	2,396.56	
4.4.15	- EAG 8" x 8"	12	ชุด	499.28	5,991.36	99.86	1,198.32	7,189.68	
4.4.16	- EAG 6" x 6"	44	ชุด	399.42	17,574.48	99.86	4,393.84	21,968.32	
4.4.17	VOLUME DAMPER 34"	38	ชุด	6,490.64	246,644.32	2,995.68	113,835.84	360,480.16	
4.4.18	ACCESSORIES	1	งาน	24,065.30	24,065.30	7,189.63	7,189.63	31,254.93	
	รวมระบบท่อลม ข้อ 4.4				7,305,157.10		2,789,567.76	10,094,724.86	
4.5	ระบบไฟฟ้า								
4.5.1	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบ AHU 50 ตัน 4 ชุด	4	ตู้	119,827.20	479,308.80	14,978.40	59,913.60	539,222.40	
4.5.2	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบ AHU 15 ตัน 2 ชุด	2	ตู้	47,930.88	95,861.76	5,991.36	11,982.72	107,844.48	
4.5.3	ตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ แบบ AHU 10 ตัน 2 ชุด	2	ตู้	29,956.80	59,913.60	4,992.80	9,985.60	69,899.20	
4.5.4	ตู้ควบคุมพัดลมระบายอากาศ AXIAL FAN 2 ชุด	4	ชุด	29,956.80	119,827.20	4,992.80	19,971.20	139,798.40	
4.5.5	LOAD BREAK SWITCH กันน้ำ 2 P/ 30 amp	10	ชุด	1,797.41	17,974.10	199.71	1,997.10	19,971.20	
4.5.6	LOAD BREAK SWITCH กันน้ำ 3 P/ 30 amp	4	ชุด	2,995.68	11,982.72	299.57	1,198.28	13,181.00	
4.5.7	LOAD BREAK SWITCH กันน้ำ 3 P/ 60 amp	8	ชุด	5,991.36	47,930.88	499.28	3,994.24	51,925.12	
4.5.8	LOAD BREAK SWITCH กันน้ำ 3 P/ 100 amp	16	ชุด	14,978.40	239,654.40	998.56	15,976.96	255,631.36	
4.5.9	SWITCH FOR FAN	32	ชุด	399.42	12,781.44	99.86	3,195.52	15,976.96	
4.5.10	ท่อร้อยสายไฟ จาก FCU/AHU ไป CDU								
4.5.10.1	CONDUIT "EMT"								
4.5.10.2	Dia. 1/2"	900	เมตร	32.95	29,655.00	23.97	21,573.00	51,228.00	
4.5.10.3	Dia. 3/4"	550	เมตร	47.93	26,361.50	27.96	15,378.00	41,739.50	
4.5.10.4	Dia. 1"	260	เมตร	67.90	17,654.00	31.95	8,307.00	25,961.00	
4.5.10.5	Dia. 2"	1,340	เมตร	172.75	231,485.00	41.94	56,199.60	287,684.60	
4.5.10.6	FITTING	1	งาน	91,567.95	91,567.95	27,470.39	27,470.39	119,038.34	
4.5.10.7	HANGER & SUPPORT	1	งาน	61,012.02	61,012.02	18,303.60	18,303.60	79,315.62	
4.5.10.8	FLEXIBLE CONDUIT	1	งาน	30,555.94	30,555.94	9,166.78	9,166.78	39,722.72	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.5.11	สายไฟฟ้า THW								
4.5.11.1	ขนาด 70 sqmm	3,900	เมตร	233.66	911,274.00	44.94	175,266.00	1,086,540.00	
4.5.11.2	ขนาด 35 sqmm	880	เมตร	113.84	100,179.20	29.96	26,364.80	126,544.00	
4.5.11.3	ขนาด 25 sqmm	1,300	เมตร	85.88	111,644.00	24.96	32,448.00	144,092.00	
4.5.11.4	ขนาด 16 sqmm	880	เมตร	54.92	48,329.60	19.97	17,573.60	65,903.20	
4.5.11.5	ขนาด 10 sqmm	880	เมตร	34.95	30,756.00	15.98	14,062.40	44,818.40	
4.5.11.6	ขนาด 6 sqmm	300	เมตร	19.97	5,991.00	11.98	3,594.00	9,585.00	
4.5.11.7	ขนาด 4 sqmm	300	เมตร	11.98	3,594.00	9.99	2,997.00	6,591.00	
4.5.11.8	ขนาด 2.5 sqmm	4,410	เมตร	7.99	35,235.90	6.99	30,825.90	66,061.80	
4.5.11.9	ขนาด 1.5 sqmm	4,620	เมตร	5.99	27,673.80	4.99	23,053.80	50,727.60	
4.5.12	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	63,708.13	63,708.13	19,112.44	19,112.44	82,820.57	
	รวมระบบไฟฟ้า ข้อ 4.5				2,911,911.94		629,911.53	3,541,823.47	
4.6	ระบบควบคุมการจ่ายลม								
4.6.1	MOTORIZED DAMPER CONTROL VOLUME	38	ชุด	44,935.20	1,707,537.60	4,992.80	189,726.40	1,897,264.00	
	ท่อลม 34"								
4.6.2	DDC CONTROL	4	ชุด	209,697.60	838,790.40	14,978.40	59,913.60	898,704.00	
4.6.3	ท่อร้อยสายไฟ	1	งาน	85,876.16	85,876.16	25,762.85	25,762.85	111,639.01	
4.6.4	สายไฟฟ้า	1	งาน	94,863.20	94,863.20	28,458.96	28,458.96	123,322.16	
4.6.5	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	งาน	4,992.80	4,992.80	1,497.84	1,497.84	6,490.64	
	รวมระบบควบคุมการจ่ายลม ข้อ 4.6				2,732,060.16		305,359.65	3,037,419.81	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ข้อ 4				16,477,469.00		5,467,301.52	21,944,770.52	
5	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
5.1	ปั้มน้ำ (BOOSTER PUMP)								
	PACKAGE BOOSTER PUMP(PBS-1)								
	COMPLETE W/CONTROL PANEL								
5.1.1	BP-1,2,3 & BP -4,5,6	2	ชุด	-	-	19,971.20	39,942.40	39,942.40	เฉพาะค่าแรง
5.1.2	ELECTRICAL WORK	1	งาน	79,884.80	79,884.80	39,942.40	39,942.40	119,827.20	
	รวมปั้มน้ำ (BOOSTER PUMP) ข้อ 5.1				79,884.80		79,884.80	159,769.60	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคัตติยา รุ่งพนารัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย สุวรรณขจิต)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงเรียนเนเชียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	ระบบประปา (COLD WATER SYSTEM)								
5.2.1	COLD WATER PIPE (PPR PN 10)								
5.2.1.1	Dia. 1/2"	968	เมตร	34.95	33,831.60	29.96	29,001.28	62,832.88	
5.2.1.2	Dia. 3/4"	200	เมตร	45.93	9,186.00	29.96	5,992.00	15,178.00	
5.2.1.3	Dia. 1"	200	เมตร	75.89	15,178.00	29.96	5,992.00	21,170.00	
5.2.1.4	Dia. 1-1/4"	1,045	เมตร	112.84	117,917.80	29.96	31,308.20	149,226.00	
5.2.1.5	Dia. 1-1/2"	458	เมตร	179.74	82,320.92	49.93	22,867.94	105,188.86	
5.2.1.6	Dia. 2"	200	เมตร	286.59	57,318.00	74.89	14,978.00	72,296.00	
5.2.1.7	Dia. 2-1/2"	120	เมตร	401.42	48,170.40	99.86	11,983.20	60,153.60	
5.2.1.8	Dia. 3"	150	เมตร	561.19	84,178.50	119.83	17,974.50	102,153.00	
5.2.1.9	Dia. 4"	20	เมตร	1,315.10	26,302.00	149.78	2,995.60	29,297.60	
5.2.1.10	Dia. 6"	12	เมตร	2,446.47	29,357.64	249.64	2,995.68	32,353.32	
5.2.1.11	FITTING	1	งาน	151,082.13	151,082.13	45,334.62	45,334.62	196,416.75	
5.2.1.12	HANGER & SUPPORT	1	งาน	98,258.30	98,258.30	29,457.52	29,457.52	127,715.82	
5.2.2	COLD WATER PIPE (PE : PN10)								
5.2.2.1	Dia. 4"	150	เมตร	216.69	32,503.50	149.78	22,467.00	54,970.50	
5.2.2.2	FITTING	1	งาน	16,276.53	16,276.53	4,892.94	4,892.94	21,169.47	
5.2.2.3	HANGER & SUPPORT	1	งาน	6,490.64	6,490.64	1,997.12	1,997.12	8,487.76	
5.2.3	BUTTERFLY VALVE(BFV)								
5.2.3.1	Dia. 2-1/2"	8	ชิ้น	2,396.54	19,172.32	299.57	2,396.56	21,568.88	
5.2.3.2	Dia. 4"	6	ชิ้น	3,594.82	21,568.92	798.85	4,793.10	26,362.02	
5.2.3.3	Dia. 6"	2	ชิ้น	5,991.36	11,982.72	1,198.27	2,396.54	14,379.26	
5.2.4	BALL VALVE(BV) Dia. 1/2"	124	ชิ้น	149.78	18,572.72	99.86	12,382.64	30,955.36	
5.2.5	STOP VALVE Dia. 1/2"	149	ชิ้น	199.71	29,756.79	99.86	14,879.14	44,635.93	
5.2.6	GATE VALVE (CLASS 125)								
5.2.6.1	Dia. 1/2"	9	ชิ้น	231.67	2,085.03	99.86	898.74	2,983.77	
5.2.6.2	Dia. 3/4"	4	ชิ้น	263.62	1,054.48	149.78	599.12	1,653.60	
5.2.6.3	Dia. 1"	3	ชิ้น	383.45	1,150.35	199.71	599.13	1,749.48	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.2.6.4	Dia. 1-1/4"	4	ชิ้น	489.29	1,957.16	249.64	998.56	2,955.72	
5.2.6.5	Dia. 1-1/2"	3	ชิ้น	655.06	1,965.18	299.57	898.71	2,863.89	
5.2.6.6	Dia. 2"	12	ชิ้น	1,046.49	12,557.88	399.42	4,793.04	17,350.92	
5.2.6.7	Dia. 4"	2	ชิ้น	20,969.76	41,939.52	798.85	1,597.70	43,537.22	
5.2.7	STRAINER Dia. 4"	1	ชิ้น	8,987.04	8,987.04	798.85	798.85	9,785.89	
5.2.8	MODULATING FLOAT VALVE Dia. 4"	2	ชิ้น	34,949.60	69,899.20	3,994.24	7,988.48	77,887.68	
5.2.9	WATER METER								
5.2.9.1	Dia. 1/2"	4	ชิ้น	953.62	3,814.48	99.86	399.44	4,213.92	
5.2.9.2	Dia. 3/4"	2	ชิ้น	1,133.37	2,266.74	149.78	299.56	2,566.30	
5.2.9.3	Dia. 3"	1	ชิ้น	21,469.04	21,469.04	798.85	798.85	22,267.89	
5.2.9.4	ACESSORIES	1	งาน	8,268.08	8,268.08	2,476.43	2,476.43	10,744.51	
5.2.10	HOSE BIBB (HB) Dia.1/2"	45	ชิ้น	199.71	8,986.95	99.86	4,493.70	13,480.65	
5.2.11	FOOT VALVE Dia.6"	2	ชิ้น	5,991.36	11,982.72	599.14	1,198.28	13,181.00	
5.2.12	SERVICE MH. 0.60 m. x 0.60 m.	2	ชิ้น	4,992.80	9,985.60	3,494.96	6,989.92	16,975.52	
5.2.13	WATER HAMMER ARRESTOR (WHA)								
5.2.13.1	WHA 15 FU	12	ชุด	1,597.70	19,172.40	199.71	2,396.52	21,568.92	
5.2.13.2	WHA 20 FU	25	ชุด	1,597.70	39,942.50	199.71	4,992.75	44,935.25	
5.2.13.3	WHA 25 FU	4	ชุด	1,597.70	6,390.80	199.71	798.84	7,189.64	
5.2.13.4	WHA 30 FU	28	ชุด	1,597.70	44,735.60	199.71	5,591.88	50,327.48	
5.2.13.5	WHA 40 FU	4	ชุด	2,196.83	8,787.32	299.57	1,198.28	9,985.60	
5.2.14	AUTOMATIC AIR VENT (AAV) Dia. 1/2"	4	ชิ้น	1,797.41	7,189.64	299.57	1,198.28	8,387.92	
	รวมระบบประปา (COLD WATER SYSTEM) ข้อ 5.2				1,244,013.14		339,090.64	1,583,103.78	
5.3	ระบบท่อน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย (DRAINAGE SYSTEM)								
5.3.1	PACKAGE WASTEWATER TREATMENT	2	ชุด	74,482.59	148,965.18	46,912.35	93,824.70	242,789.88	
	TANK-1,2 (ฐาน ค.ส.ล.)								
5.3.2	PACKAGE GREASE TRAP TANK-1(ฐาน ค.ส.ล.)	1	ชุด	4,853.00	4,853.00	4,193.95	4,193.95	9,046.95	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวศุภิยา รุ่งพณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.3.3	SOIL WASTE PIPE (PVC. CLASS 13.5)								
5.3.1	Dia. 2"	790	เมตร	55.82	44,097.80	39.94	31,552.60	75,650.40	
5.3.2	Dia. 2 1/2"	132	เมตร	92.32	12,186.24	59.91	7,908.12	20,094.36	
5.3.3	Dia. 3"	260	เมตร	128.81	33,490.60	74.89	19,471.40	52,962.00	
5.3.4	Dia. 4"	660	เมตร	207.18	136,738.80	119.83	79,087.80	215,826.60	
5.3.5	Dia. 6"	240	เมตร	440.12	105,628.80	249.64	59,913.60	165,542.40	
5.3.6	FITTING	1	งาน	99,656.29	99,656.29	29,896.89	29,896.89	129,553.18	
5.3.7	HANGER & SUPPORT	1	งาน	66,404.24	66,404.24	19,921.27	19,921.27	86,325.51	
5.3.4	FLEXIBLE CONNECTOR PIPE								
5.3.4.1	Dia. 6"	9	ชิ้น	998.56	8,987.04	199.71	1,797.39	10,784.43	
5.3.4.2	Dia. 4"	5	ชิ้น	798.85	3,994.25	199.71	998.55	4,992.80	
5.3.5	FLOOR DRAIN (BELL-TRAP) Dia. 2"	54	ชิ้น	499.28	26,961.12	199.71	10,784.34	37,745.46	
5.3.6	FLOOR DRAIN (P-TRAP) Dia. 2"	90	ชิ้น	539.22	48,529.80	199.71	17,973.90	66,503.70	
5.3.7	FLOOR CLEAN OUT								
5.3.7.1	Dia. 6"	13	ชิ้น	1,248.20	16,226.60	299.57	3,894.41	20,121.01	
5.3.7.2	Dia. 4"	30	ชิ้น	629.09	18,872.70	199.71	5,991.30	24,864.00	
5.3.7.3	Dia. 3"	5	ชิ้น	549.21	2,746.05	149.78	748.90	3,494.95	
5.3.7.4	Dia. 2"	40	ชิ้น	499.28	19,971.20	99.86	3,994.40	23,965.60	
5.3.8	CLEAN OUT								
5.3.8.1	Dia. 3"	39	ชิ้น	599.14	23,366.46	149.78	5,841.42	29,207.88	
5.3.8.2	Dia. 2"	46	ชิ้น	449.35	20,670.10	99.86	4,593.56	25,263.66	
5.3.9	VENT PIPE (PVC. CLASS 8.5)								
5.3.9.1	Dia. 1-1/2"	910	เมตร	24.47	22,267.70	29.96	27,263.60	49,531.30	
5.3.9.2	Dia. 2"	1,320	เมตร	38.64	51,004.80	39.94	52,720.80	103,725.60	
5.3.9.3	Dia. 2-1/2"	140	เมตร	61.19	8,566.60	49.93	6,990.20	15,556.80	
5.3.9.4	Dia. 3"	220	เมตร	84.81	18,658.20	74.89	16,475.80	35,134.00	
5.3.9.5	FITTING	1	งาน	30,156.51	30,156.51	9,046.95	9,046.95	39,203.46	
5.3.9.6	HANGER & SUPPORT	1	งาน	20,101.01	20,101.01	6,030.30	6,030.30	26,131.31	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศิริยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย สุวรรณชาติ)

ผู้รับจ้าง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.3.10	VENT THROUGH ROOF								
5.3.10.1	Dia. 3"	2	ชิ้น	698.99	1,397.98	299.57	599.14	1,997.12	
5.3.10.2	Dia. 2-1/2"	4	ชิ้น	599.14	2,396.56	249.64	998.56	3,395.12	
5.3.10.3	ACCESSORIES	1	งาน	5,591.94	5,591.94	1,997.12	1,997.12	7,589.06	
	รวมระบบท่อน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย (DRAINAGE SYSTEM) ข้อ 5.3				1,002,487.57		524,510.97	1,526,998.54	
5.4	ระบบท่อระบายน้ำฝน (STORM DRAINAGE)								
5.4.1	PVC. PIPE CLASS 13.5								
5.4.1.1	Dia. 2"	80	เมตร	55.82	4,465.60	34.95	2,796.00	7,261.60	
5.4.1.2	Dia. 3"	10	เมตร	128.81	1,288.10	59.91	599.10	1,887.20	
5.4.1.3	Dia. 6"	330	เมตร	440.12	145,239.60	149.78	49,427.40	194,667.00	
5.4.1.4	FITTING	1	งาน	45,294.68	45,294.68	13,590.40	13,590.40	58,885.08	
5.4.1.5	HANGER & SUPPORT	1	งาน	30,196.45	30,196.45	9,056.94	9,056.94	39,253.39	
5.4.2	ROOF DRAIN (RD)								
5.4.2.1	Dia. 2"	16	ชิ้น	698.99	11,183.84	199.71	3,195.36	14,379.20	
5.4.2.2	Dia. 6"	16	ชิ้น	1,497.84	23,965.44	599.14	9,586.24	33,551.68	
5.4.3	FLOOR DRAIN (FD)								
5.4.3.1	Dia. 2"	10	ชิ้น	649.06	6,490.60	199.71	1,997.10	8,487.70	
5.4.3.2	Dia. 3"	2	ชิ้น	798.85	1,597.70	299.57	599.14	2,196.84	
5.4.4	FLOOR CLEAN OUT (FCO) Dia. 6"	3	ชิ้น	908.69	2,726.07	599.14	1,797.42	4,523.49	
5.4.5	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 6"	16	ชิ้น	998.56	15,976.96	599.14	9,586.24	25,563.20	
5.4.6	ACCESSORIES	1	งาน	6,191.07	6,191.07	1,857.32	1,857.32	8,048.39	
	รวมระบบท่อระบายน้ำฝน (STORM DRAINAGE) ข้อ 5.4				294,616.11		104,088.66	398,704.77	
5.5	ระบบท่อน้ำดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)								
5.5.1	VERTICAL TURBINE FIRE PUMP	1	ชุด	-	-	79,884.80	79,884.80	79,884.80	เฉพาะค่าแรง
5.5.2	JOCKEY PUMP	1	ชุด	-	-	9,985.60	9,985.60	9,985.60	เฉพาะค่าแรง
5.5.3	FIRE PIPE (BSP ; SEAM)								
5.5.3.1	Dia. 1"	2,662	เมตร	119.83	318,987.46	59.91	159,480.42	478,467.88	
5.5.3.2	Dia. 1-1/4"	350	เมตร	149.78	52,423.00	79.88	27,958.00	80,381.00	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคณิศา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.5.3.3	Dia. 1-1/2"	546	เมตร	189.73	103,592.58	89.87	49,069.02	152,661.60	
5.5.3.4	Dia. 2"	120	เมตร	239.65	28,758.00	119.83	14,379.60	43,137.60	
5.5.3.5	Dia. 2-1/2"	250	เมตร	329.52	82,380.00	199.71	49,927.50	132,307.50	
5.5.3.6	Dia. 3"	330	เมตร	479.31	158,172.30	259.63	85,677.90	243,850.20	
5.5.3.7	Dia. 4"	420	เมตร	659.05	276,801.00	374.46	157,273.20	434,074.20	
5.5.3.8	Dia. 6"	180	เมตร	1,198.27	215,688.60	649.06	116,830.80	332,519.40	
5.5.3.9	Dia. 8"	24	เมตร	1,897.26	45,534.24	898.70	21,568.80	67,103.04	
5.5.3.10	FITTING	1	งาน	127,710.34	127,710.34	38,444.56	38,444.56	166,154.90	
5.5.3.11	HANGER & SUPPORT	1	งาน	64,107.55	64,107.55	19,272.21	19,272.21	83,379.76	
5.5.4	GSP CLASS M								
5.5.4.1	Dia. 1"	24	เมตร	159.77	3,834.48	44.94	1,078.56	4,913.04	
5.5.4.2	Dia. 2"	30	เมตร	329.52	9,885.60	94.86	2,845.80	12,731.40	
5.5.4.3	Dia. 3"	36	เมตร	599.14	21,569.04	199.71	7,189.56	28,758.60	
5.5.4.4	FITTING	1	งาน	14,079.70	14,079.70	4,223.91	4,223.91	18,303.61	
5.5.4.5	HANGER & SUPPORT	1	งาน	7,059.82	7,059.82	2,116.95	2,116.95	9,176.77	
5.5.5	GATE VALVE (GV. ; UL / FM)								
5.5.5.1	Dia. 2-1/2"	1	ชิ้น	11,982.72	11,982.72	499.28	499.28	12,482.00	
5.5.5.2	Dia. 6"	2	ชิ้น	20,969.76	41,939.52	599.14	1,198.28	43,137.80	
5.5.5.3	Dia. 8"	2	ชิ้น	29,956.80	59,913.60	798.85	1,597.70	61,511.30	
5.5.6	STRAINER								
5.5.6.1	Dia. 2-1/2"	1	ชิ้น	4,992.80	4,992.80	499.28	499.28	5,492.08	
5.5.6.2	Dia. 8"	1	ชิ้น	21,968.32	21,968.32	1,597.70	1,597.70	23,566.02	
5.5.7	ALARM VALVE Dia. 8"	1	ชิ้น	47,930.88	47,930.88	1,497.84	1,497.84	49,428.72	
5.5.8	PRESSURE RELIEF VALVE (PRV)								
5.5.8.1	Dia. 1"	1	ชิ้น	11,982.72	11,982.72	998.56	998.56	12,981.28	
5.5.8.2	Dia. 4"	1	ชิ้น	37,945.28	37,945.28	1,997.12	1,997.12	39,942.40	
5.5.9	BALL VALVE								
5.5.9.1	Dia. 1"	8	ชิ้น	349.50	2,796.00	199.71	1,597.68	4,393.68	
5.5.9.2	Dia. 2"	2	ชิ้น	599.14	1,198.28	399.42	798.84	1,997.12	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศุภลียา รุ่งพนารัตน์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5.5.10	SIGHT GLASS								
5.5.10.1	Dia. 1"	4	ชิ้น	1,797.41	7,189.64	199.71	798.84	7,988.48	
5.5.10.2	Dia. 2"	2	ชิ้น	4,493.52	8,987.04	399.42	798.84	9,785.88	
5.5.11	BUTTERFLY VALVE								
5.5.11.1	Dia. 4"	2	ชิ้น	9,985.60	19,971.20	399.42	798.84	20,770.04	
5.5.11.2	Dia. 6"	6	ชิ้น	27,959.68	167,758.08	599.14	3,594.84	171,352.92	
5.5.12	FLEXIBLE CONNECTOR								
5.5.12.1	Dia. 2-1/2"	2	ชิ้น	1,997.12	3,994.24	399.42	798.84	4,793.08	
5.5.12.2	Dia. 8"	2	ชิ้น	6,490.64	12,981.28	798.85	1,597.70	14,578.98	
5.5.13	FIRE EXTINGUISHER								
5.5.13.1	DRY CHEMICAL CAPACITY 10 LBS	20	ชุด	1,497.84	29,956.80	199.71	3,994.20	33,951.00	
5.5.13.2	CARBONDIOXIDE CAPACITY 10 LBS	8	ชุด	3,594.82	28,758.56	199.71	1,597.68	30,356.24	
5.5.14	CHECK VALVE								
5.5.14.1	Dia. 2-1/2"	1	ชิ้น	2,995.68	2,995.68	299.57	299.57	3,295.25	
5.5.14.2	Dia. 6"	1	ชิ้น	32,952.48	32,952.48	599.14	599.14	33,551.62	
5.5.14.3	Dia. 8"	1	ชิ้น	51,925.12	51,925.12	798.85	798.85	52,723.97	
5.5.15	FOOT VALVE	1	ชิ้น	7,988.48	7,988.48	499.28	499.28	8,487.76	
5.5.16	FLOW SWITCH	6	ชิ้น	3,295.25	19,771.50	299.57	1,797.42	21,568.92	
5.5.17	FLOW METER	1	ชิ้น	35,948.16	35,948.16	2,995.68	2,995.68	38,943.84	
5.5.18	SUPERVISORY SWITCH(SV)	10	ชุด	3,195.39	31,953.90	299.57	2,995.70	34,949.60	
5.5.19	AUTOMATIC AIR VENT	2	ชิ้น	1,997.12	3,994.24	299.57	599.14	4,593.38	
5.5.20	FIRE HOSE REEL CABINET	14	ชุด	19,971.20	279,596.80	1,997.12	27,959.68	307,556.48	
5.5.21	FIRE DEPARTMENT CONNECTOR								
	- 6" x2-1/2" x 2-1/2"	2	ชิ้น	13,979.84	27,959.68	1,997.12	3,994.24	31,953.92	
5.5.22	SPRINKLER HEAD								
	- PENDENT SPRINKLER HEAD (K=5.6)	470	ชิ้น	119.83	56,320.10	149.78	70,396.60	126,716.70	
	- UPRIGHT SPRINKLER HEAD (K=5.6)	315	ชิ้น	129.81	40,890.15	149.78	47,180.70	88,070.85	
5.5.23	ACESSORIES	1	งาน	9,725.97	9,725.97	2,915.80	2,915.80	12,641.77	
	รวมระบบท่อน้ำดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM) ข้อ 5.5				2,654,852.93		1,036,501.05	3,691,353.98	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ข้อ 5				5,275,854.55		2,084,076.12	7,359,930.67	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวศุภิยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ) 

ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นบ. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานฝังบริเวณ & ระบบระบายน้ำรอบอาคาร								
6.1	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น 3 + Lean	152	เมตร	563.86	85,706.72	214.22	32,561.44	118,268.16	
6.2	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.50 ม. มอก.ชั้น 3 + Lean	75	เมตร	662.00	49,650.00	335.85	25,188.75	74,838.75	
6.3	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น 3 + Lean	10	เมตร	767.32	7,673.20	440.67	4,406.70	12,079.90	
6.4	บ่อพักค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.40 ม.+ฝาบ่อค.ส.ล.	18	บ่อ	6,051.27	108,922.86	2,536.34	45,654.12	154,576.98	
6.5	บ่อพักค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.50 ม.+ฝาบ่อค.ส.ล.	11	บ่อ	7,199.62	79,195.82	2,915.80	32,073.80	111,269.62	
6.6	ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. Fc. 320 กก./ชม. ² (CUBE)	1,138	ตร.ม.	409.41	465,908.58	79.88	90,903.44	556,812.02	
6.7	พื้นทางเท้ารอบอาคาร ปูกระเบื้องคอนกรีต 300x300x60 มม.+ขอบคันหินสำเร็จรูป	722	ตร.ม.	548.56	396,060.32	159.77	115,353.94	511,414.26	
6.8	งานปลูกหญ้า+ดินปลูกหญ้า	550	ตร.ม.	114.83	63,156.50	39.94	21,967.00	85,123.50	
	รวมหมวดงานฝังบริเวณ & ระบบระบายน้ำรอบอาคาร ข้อ 6				1,256,274.00		368,109.19	1,624,383.19	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 1				177,941,249.92		50,316,319.93	228,257,569.85	
	ส่วนที่ 2								
	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูง								
1.1	OIL IMMERSED TRANSFORMER 1,250 KVA. 24kV. /416/230V.	1	ชุด	439,366.40	439,366.40	-	-	439,366.40	
1.2	OIL IMMERSED TRANSFORMER 630 KVA. 24kV. /416/230V.	1	ชุด	269,611.20	269,611.20	-	-	269,611.20	
1.3	DIESEL GENERATOR SET 250 KVA 0.8PF STAND BY RATE 400/230V	1	ชุด	1,301,123.68	1,301,123.68	-	-	1,301,123.68	
	รวมครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ 1				2,010,101.28		-	2,010,101.28	
2	ครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
2.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	ห้องโถงและอิมจันทร์								
2.1.1	แบบต่อท่อลมขนาด 610,000 บีทียู/ชม. 17,200 CFM. ห้องจัดเลี้ยงได้อิมจันทร์	16	ชุด	689,006.40	11,024,102.40	-	-	11,024,102.40	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวคณิศา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณขจิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	แบบต่อท่อลมขนาด 180,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	199,712.00	798,848.00	-	-	798,848.00	
	6,000 CFM. ห้องสำนักงานชายตัว								
2.1.3	แบบแขวนได้ผ้าขนาด 30,000 บีทียู/ชม.	2	ชุด	43,170.74	86,341.48	-	-	86,341.48	
	ห้องปฐมพยาบาล								
2.1.4	แบบฝังผ้าขนาด 24,000 บีทียู/ชม. ห้อง IT	1	ชุด	38,806.04	38,806.04	-	-	38,806.04	
2.1.5	แบบฝังผ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม. ห้อง CCTV	1	ชุด	30,819.56	30,819.56	-	-	30,819.56	
2.1.6	แบบฝังผ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	30,819.56	30,819.56	-	-	30,819.56	
	ห้องสำนักงานสนาม								
2.1.7	แบบฝังผ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม.	2	ชุด	30,819.56	61,639.12	-	-	61,639.12	
2.1.8	แบบฝังผ้าขนาด 24,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	38,806.04	38,806.04	-	-	38,806.04	
	ห้องประชุมผู้ตัดสิน 1,2								
2.1.9	แบบฝังผ้าขนาด 18,000 บีทียู/ชม. ห้องโถงทางเข้า	2	ชุด	30,819.56	61,639.12	-	-	61,639.12	
2.1.10	แบบฝังผ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	49,450.69	197,802.76	-	-	197,802.76	
2.1.11	แบบฝังผ้าขนาด 48,000 บีทียู/ชม. ห้องรับรอง VIP	2	ชุด	63,538.37	127,076.74	-	-	127,076.74	
2.1.12	แบบฝังผ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม. ห้องประชุม	5	ชุด	49,450.69	247,253.45	-	-	247,253.45	
2.1.13	แบบฝังผ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	1	ชุด	49,450.69	49,450.69	-	-	49,450.69	
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านักกีฬา								
2.1.14	แบบฝังผ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม. ห้องพักนักกีฬา	4	ชุด	49,450.69	197,802.76	-	-	197,802.76	
2.1.15	แบบฝังผ้าขนาด 36,000 บีทียู/ชม.	4	ชุด	49,450.69	197,802.76	-	-	197,802.76	
	รวมครุภัณฑ์งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ข้อ 2				13,189,010.48		-	13,189,010.48	
3	ครุภัณฑ์งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
3.1	ปั้มน้ำ (BOOSTER PUMP)								
	PACKAGE BOOSTER PUMP(PBS-1)	2	ชุด	249,640.00	499,280.00	-	-	499,280.00	
	COMPLETE W/CONTROL PANEL								
	- BP-1,2,3 & BP -4,5,6								
3.2	ท่อน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย DRAINAGE SYSTEM								
	PACKAGE WASTEWATER TREATMENT TANK-1,2	2	ชุด	718,963.20	1,437,926.40	-	-	1,437,926.40	
	PACKAGE GREASE TRAP TANK-1	1	ชุด	43,552.19	43,552.19	-	-	43,552.19	
	PACKAGE GREASE TRAP TANK-2	1	ชุด	10,165.34	10,165.34	-	-	10,165.34	

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง


(นางสาวคณิศา รุ่งพานรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายวินัย สุวรรณชิต)



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ระยะที่ 1 และก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แบบเลขที่ อบจ.นน. 15/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ชื่อ/ห้างร้าน ที่เสนอราคา บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด เสนอราคาเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3	ระบบท่อน้ำดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)								
	VERTICAL TURBINE FIRE PUMP	1	ชุด	1,847,336.00	1,847,336.00	-	-	1,847,336.00	
	JOCKEY PUMP	1	ชุด	49,928.00	49,928.00	-	-	49,928.00	
	รวมครุภัณฑ์งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ข้อ 3				3,888,187.93		-	3,888,187.93	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 2				19,087,299.69		-	19,087,299.69	
	ส่วนที่ 3								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกล	180	วัน	8,987.04	1,617,667.20	-	-	1,617,667.20	
	รถเครน (ขนาด 150 ตัน - 200 ตัน)								
2	ค่าเช่า Sheet Pile กันดินชุดพังทะลาย	80	เมตร	2,496.40	199,712.00	-	-	199,712.00	
3	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ไฟฟ้า,อื่นๆ	1	งาน	6,091.22	6,091.22	-	-	6,091.22	
4	ค่าธรรมเนียมการขยายเขตมิเตอร์ประปา,อื่นๆ	1	งาน	12,482.00	12,482.00	-	-	12,482.00	
	รวมค่างานต้นทุน ส่วนที่ 3				1,835,952.42		-	1,835,952.42	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				198,864,502.03		50,316,319.93	249,180,821.96	


หมายเหตุ

- ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษารายละเอียดแบบแปลน และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อถอดรายการวัสดุและจะต้องรับผิดชอบกับจำนวนวัสดุที่เสนอราคาทุกแผ่น
- รายการใดๆที่ไม่ปรากฏในรายการประมาณราคา หรือขัดแย้งกับรูปแบบและรายการ ผู้รับจ้างยินดีแก้ไข/เพิ่มเติมให้ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ และวัตถุประสงค์การก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆกับทางราชการแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวคิตติยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวินัย สุวรรณชาติ)



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200768/0017/63

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ สวณมะลิ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ อาคารสาขาสวณมะลิ 20 ถนนยุค 2 วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โดย นาย กิตติกร ชาฟี
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ บริษัท ศรีทรงชัยการช่าง จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด 4,000 ที่นั่ง (ระยะที่ 1) และ
โครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม 2 ชั้น ขนาดความจุ 4,000 คน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี

ตามสัญญาเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 กับผู้ว่าจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้าง
ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 14,700,000.00 บาท -
(-สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง
จำนวนไม่เกิน - 14,700,000.00 บาท -

(-สิบสี่ล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้
ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการ
คำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ



ลงชื่อ

(นาย กิตติกร ชาฟี)

19654 ผู้คำประกัน

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อนครหลวง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นาง ชัชวาลย์ เหมื่อนคต)

(นาย เสกสยาม ยรรยงธรรม)



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ที่ ๕๐๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔๐๐๐ ที่นั่ง
(ระยะที่ ๑) และโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒)
หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
อาคารโรงยิมเนเซียม ขนาด ๔๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๑) จำนวนเงิน ๑๒๔,๔๕๒,๐๐๐.- บาท และโครงการก่อสร้าง
อาคารยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐ คน (ระยะที่ ๒) จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท หมู่ที่ ๙ ตำบล
บางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๙๔,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร
โรงยิมเนเซียม ขนาด ๔๐๐๐ ที่นั่ง (ระยะที่ ๑) และโครงการก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม ๒ ชั้น ขนาดความจุ ๔,๐๐๐
คน (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นายอรรถพล นนทสวัสดิ์ศรี ประธานกรรมการฯ

นายช่างโยธาอาวุโส

๒. นางสาวพนิดดา เห่งพุ่ม กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. นางสาวอเททยา หะสิทธิ์เวช กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพิจารณาผลตาม
เงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕-๕๘

๒. ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาผล ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ กรณีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ให้เสนอขอขยายระยะเวลาต่อนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรคท้าย ต่อไป

๓. ทำการพิจารณาผลการอุทธรณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอกรณีมีการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายโสภณ ทรงรูป ประธานกรรมการฯ
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒. นายสุรินทร์ ณรงค์เดชา กรรมการ
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๓. นายธงชัย ฤทธิเสถียรวงศ์ กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

อำนาจและหน้าที่

๑. ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖

๒. ทำการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๐

๓. ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔-๑๘๕ ผู้ควบคุมงาน

๑. นายพงษ์พันธ์ คิตตะเสน ผู้ควบคุมงาน
วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒. นายชัยยศ จิตเอกวิโรจน์ ผู้ควบคุมงาน
สถาปนิกชำนาญการ

๓. นายอนุรักษ์ กองตา ผู้ควบคุมงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

๔. นายจารึก โคมจันทร์ ผู้ควบคุมงาน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

๑. ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘

๒. ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค่า K กรณีดัชนีราคามีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นหรือลดลงเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามสัญญาแบบปรับราคา

ตั้ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก 

(ธงชัย เย็นประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี